

ELENCO PREZZI UNITARI FERMATE E PENSILINE AUTOBUS PR PRESTAZIONI A RICHIESTA DI SVT		Prezzo unitario a base di gara
NUOVE FORNITURE		costo unitario
1	Fornitura di bandiera di fermata, completa di cassonetto e tabelle di fermata:	
1a	formato cm 100x140	€ 242,00
1b	formato cm 70x100	€ 182,00
1c	Fornitura di bandiera di fermata: formato cm 50x50	€ 44,00
2	Fornitura di palo a pastorale tubolare o conico, realizzato in acciaio zincato e interamente verniciato o in alluminio estruso e anodizzato, predisposto per installazione di tabelle di fermata e cablato per eventuale allacciamento alla rete di pubblica illuminazione:	
2a	formato cm. 100x140	€ 220,00
2b	formato cm. 70x100	€ 165,00
2c	formato cm. 50x50	€ 110,00
3	Fornitura di vetrinetta portaorari, formato minimo UNI A4 e/o A3, con possibilità di accoppiamento modulare di più unità, realizzata con struttura in acciaio zincato o in alluminio, compresa la bulloneria e le staffe di fissaggio al punto fermata il tutto zincato:	
3a	formato UNI A4	€ 44,00
3b	formato UNI A3	€ 61,00
4	Fornitura di vetri trasparente per vetrinetta portaorari, formato minimo UNI A4 e/o A3:	
4a	formati UNI A4	€ 4,00
4b	formati UNI A3	€ 7,00
5	Fornitura di bacheca informativa avente buone caratteristiche antivandalismo, di dim. indicative cm 100 (L) x 140(H), con gambe di sostegno complete dei relativi ancoraggi per il fissaggio alla pavimentazione stradale, vetrina con cristallo temperato spess. 8mm, illuminazione interna con tubi al neon, dotata di ante apribili, con cerniere e serrature con innesto a scomparsa, struttura in acciaio zincato a caldo e verniciata con doppia mano di resine epossidiche o realizzata in alluminio estruso anodizzato, verniciato RAL a scelta aziendale: Bacheca bifacciale	€ 1.539,00
6	Fornitura di serratura per bacheca informativa	€ 33,00
7	Fornitura di pensilina di tipo urbano di dimensioni indicative pari a m.5 (L) x 1,5 (P) x 3 (H), realizzata con struttura in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri a base di resine poliestere o epossidiche o in alluminio anodizzato, verniciata RAL a scelta di Aziendale, rispondente alle caratteristiche generali di cui all'art. 3.6 del presente Capitolato Speciale:	
7a	a) modello tipo scatolato chiusa su 3 lati (parete posteriore e 2 laterali)	€ 3.626,00
7b	b) modello tipo scatolato chiusa su 2 lati (parete posteriore e laterale)	€ 3.297,00
7c	c) modello con volta a botte in materiale semitrasparente, chiusa su 3 lati (parete posteriore e laterali)	€ 6.043,00
7d	d) modello con volta a botte in materiale semitrasparente, chiusa su 2 lati (parete posteriore e laterale)	€ 5.494,00
7e	e) modello con volta a botte , a sbalzo, senza pareti laterali per consentirne l'installazione anche su marciapiedi di ridotte di mensioni, senza creare intralcio al traffico pedonale	€ 4.835,00
8	Fornitura di panchina con seduta in legno, fianchi e profilo in acciaio inox con staffe idonee al fissaggio a terra mediante tasselli, dim. Indicative mm 1.500 (L) x 400 (P) x 420 (H)	€ 308,00
9	Fornitura di pannello di tamponamento per pensilina dimensioni indicative cm 140x200	€ 44,00
10	Fornitura di pannello indicatore di percorso nel formato e tipologia di informazione attuale SVT:	€ -
a	formato 100x140	€ 88,00

ELENCO PREZZI UNITARI FERMATE E PENSILINE AUTOBUS PR PRESTAZIONI A RICHIESTA DI SVT		Prezzo unitario a base di gara
b	formato 70x100	€ 61,00
11	Fornitura di fascia adesiva serigrafata su pannello indicatore di percorso nel formato standard attuale SVT:	
a	formato 100x140	€ 44,00
b	formato 70x100	€ 39,00
12	Fornitura di fascia desiva neutra su pannello indicatore di percorso nel formato standard attuale SVT:	€ 33,00
13	Fornitura di targhetta di codifica identificativa di fermata in alluminio nel formato standard attuale SVT:	
a	formato 100x140	€ 22,00
b	formato 70x100	€ 22,00
14	Fornitura di adesivo di codifica identificativa di fermata nel formato standard attuale SVT per tabella fermata 50x50	€ 11,00
LAVORI		costo unitario
15	Posa in opera ed installazione di palina di fermata, compreso ogni onere per lo scavo di fondazione, realizzazione del relativo plinto di calcestruzzo, trasporto del manufatto sul luogo di installazione, conferimento a discarica del materiale di risulta e ripristino della pavimentazione esistente, il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte:	
a	formato 100x140	€ 165,00
b	formato 70x100	€ 154,00
c	formato 50x50	€ 138,00
16	Installazione di tabella di fermata su palina esistente, il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte:	
a	formato cm 100x140	€ 83,00
b	formato cm 70x100	€ 83,00
c	formato cm 50x50	€ 55,00
17	Installazione di pannello indicatore di percorso su palina esistente, il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte:	
a	formato cm 100x140	€ 17,00
b	formato cm 70x100	€ 17,00
c	formato cm 50x50	€ 17,00
18	Installazione di targhetta e/o adesivo di codifica identificativa di fermata su palina esistente, il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte:	
a	formato cm 100x140	€ 22,00
b	formato cm 70x100	€ 22,00
c	formato cm 50x50	€ 11,00
19	Posa in opera ed installazione di pensilina di fermata su platea di calcestruzzo già predisposta, compresi oneri di trasporto, montaggio, fissaggio alla pavimentazione stradale e quant'altro per dare l'opera finita a regola d'arte	€ 660,00
20	Posa in opera ed installazione di bacheca mono o bifacciale, anche con illuminazione interna, compresi oneri di trasporto, montaggio, fissaggio alla pavimentazione stradale e quant'altro per dare l'opera finita a regola d'arte	€ 165,00
21	Rimozione di palina di fermata, compreso ogni onere di scavo, demolizione del relativo plinto di calcestruzzo, trasporto del manufatto in altro sito, eventualmente presso i depositi aziendali, conferimento a discarica del materiale di risulta e ripristino della pavimentazione esistente, il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte:	
a	per tabella di fermata cm 100x140	€ 83,00
b	per tabella di fermata cm 70x100	€ 83,00
c	per tabella di fermata cm 50x50	€ 72,00
22	Rimozione tabella di fermata da palina esistente, compresi oneri di trasporto e smontaggio, il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte:	
a	formato cm 100x140	€ 44,00
b	formato cm 70x100	€ 44,00

ELENCO PREZZI UNITARI FERMATE E PENSILINE AUTOBUS PR PRESTAZIONI A RICHIESTA DI SVT		Prezzo unitario a base di gara
c	formato cm 50x50	€ 28,00
23	Rimozione pensilina completa , compreso ogni altro onere di scavo, demolizione dei relativi plinti di ancoraggio, smontaggio, trasporto del manufatto in altro sito, eventualmente presso i depositi aziendali, conferimento a discarica del materiale di risulta e ripristino della pavimentazione esistente, il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte	€ 440,00
24	Spostamento di punto fermata, intervento comprensivo della rimozione del manufatto dal sito esistente, con ripristino della pavimentazione e della successiva reinstallazione presso il nuovo sito, il tutto per un'esecuzione a perfetta regola d'arte:	
a	per tabella di fermata cm 100x140	€ 248,00
b	per tabella di fermata cm 70x100	€ 237,00
c	per tabella di fermata cm 50x50	€ 209,00
25	Spostamento di pensilina, intervento comprensivo della rimozione del manufatto dal sito esistente, con ripristino della pavimentazione e della successiva reinstallazione presso il nuovo sito, il tutto per un'esecuzione a perfetta regola d'arte.	€ 1.099,00
26	Costo manodopera per prestazioni aggiuntive richieste da SVT (valore orario)	€ 27,00
ESECUZIONE DI OPERE FINITE		costo unitario
27	Fornitura, posa in opera ed installazione di punto di fermata, completo di cassonetto, tabelle di fermata ed ogni altro accessorio con la sola esclusione della vetrinetta portarari, compreso ogni onere per lo scavo di fondazione, realizzazione del relativo plinto di calcestruzzo, trasporto del manufatto sul luogo di installazione, conferimento a discarica del materiale di risulta e ripristino della pavimentazione esistente, il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte:	
a	per tabella di fermata cm 100x140	€ 715,00
b	per tabella di fermata cm 70x100	€ 561,00
c	per tabella di fermata cm 50x50	€ 292,00
28	Fornitura di palina mobile di fermata adeguatamente zavorrata per deviazione temporanea di percorso delle linee, con tabella di fermata formato 50x50	€ 198,00
29	Sostituzione in opera di cristalli di pensiline antisfondamento, compresi fermavetri e guarnizioni:	
a	a) dim. Indicative 1500x2000 mm sp. 8mm, temperato (fondo e laterale)	€ 330,00
b	b) dim. Indicative 1000x2000 mm sp. 8mm, temperato (fondo e laterale)	€ 308,00
c	c) dim. Indicative 2500x2000 mm sp. 8mm, temperato (laterale)	€ 193,00
30	Sostituzione in opera di pluviali di scarico pensiline, compreso ogni altro onere per realizzare l'intervento a regola d'arte	€ 105,00
31	Sostituzione in opera di cornice di cassonetto di punto di fermata compreso ogni altro onere per realizzare l'intervento a regola d'arte:	
a	per tabella di fermata cm 100x140	€ 55,00
b	per tabella di fermata cm 70x100	€ 44,00
c	Sostituzione in opera di telaio portapannello su pensilina urbana di tipo standard, compreso ogni altro onere per realizzare l'intervento a regola d'arte	€ 440,00
32	Verniciatura palina di fermata (sul posto), compreso ogni altro onere per un'esecuzione a perfetta regola d'arte	€ 66,00
33	Intervento di pulizia e lavaggio a carattere straordinario di pensilina di fermata (sul posto), su tutte le superfici del manufatto, comprese le sedute e gli schienali delle panche eventualmente presenti, utilizzando speciali detergenti per la rimozione delle imbrattature, compreso il necessario materiale di consumo ed ogni onere per un'esecuzione a perfetta regola d'arte	€ 110,00

ELENCO PREZZI UNITARI FERMATE E PENSILINE AUTOBUS PR PRESTAZIONI A RICHIESTA DI SVT		Prezzo unitario a base di gara
34	Intervento pulizia e lavaggio a carattere straordinario di punto di fermata (sul posto), su tutte le superfici del manufatto, comprese le vetrinette portaorari eventualmente presenti, utilizzando speciali detergenti per la rimozione delle imbrattature, compreso il necessario materiale di consumo ed ogni onere per un'esecuzione a perfetta regola d'arte:	
a	per tabella di fermata cm 100x140	€ 44,00
b	per tabella di fermata cm 70x100	€ 44,00
c	per tabella di fermata cm 50x50	€ 33,00
PRONTO INTERVENTO		costo unitario
35	Sovrapprezzo per prestazioni effettuate con servizio di pronto intervento (gettone di chiamata) ai sensi di quanto previsto nel presente Capitolato	€ 110,00
36	Posa di palina mobile di fermata zavorrata o con base in CLS per deviazione temporanea di percorso delle linee, come da indicazioni Aziendali, compreso trasporto, posizionamento ed ogni altro onere per la realizzazione dell'intervento a perfetta regola d'arte:	€ 72,00
37	Rimozione di palina mobile di fermata zavorrata o con base in CLS per deviazione temporanea di percorso delle linee, come da indicazioni Aziendali, compreso trasporto e conferimento presso i depositi Aziendali o presso il magazzino dell'Aggiudicatario ed ogni altro onere per la realizzazione dell'intervento a perfetta regola d'arte	€ 72,00
38	Messa in sicurezza di palina di fermata incidentata o pericolante con allontanamento di tutto il materiale eventualmente presente o incombente sulla sede stradale, compreso trasporto e conferimento delle parti irreparabilmente danneggiate alla pubblica discarica	€ 88,00
39	Messa in sicurezza di pensilina di fermata incidentata o pericolante con allontanamento di tutto il materiale eventualmente presente o incombente sulla sede stradale, compreso trasporto e conferimento delle parti irreparabilmente danneggiate alla pubblica discarica	€ 176,00
CAMBIO ORARI		
40	Cambio orari su tutte le fermate urbane e suburbane a corpo	€ 3.000,00
41	Cambio orari su tutte le fermate extraurbane a corpo	€ 6.000,00

Vicenza, 4 gennaio 2018