

SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI S.R.L.

Viale Milano, 78
36100 Vicenza (VI)

Stima Preliminare dei beni ai fini Assicurativi

Codice progetto: **1929/03**

Data di riferimento: **31 Dicembre 2019**

INDICE

Lettera/certificato di valutazione	pagina 1
Riepilogo per Stabilimento/Fabbricato/Partita VN	pagina 10
Prospetto Variazioni (VN)	pagina 14
Relazione Tecnico Descrittiva	
Stabilimento di Viale Milano, 78/138 - Vicenza (VI)	pagina 19
Fabbricato 01A - Officina ed Uffici	pagina 19
AO01A - Opere Edili	pagina 19
BU01A - Uffici	pagina 21
CO01A - Officina e Lavorazioni	pagina 23
DA01A - Attrezzatura Generale	pagina 34
ZI01A - Impianti Generali	pagina 39
Fabbricato 02A - Ex Scalo Merci	pagina 41
AO02A - Opere Edili	pagina 41
BC02A - Contenuti	pagina 42
ZI02A - Impianti Generali	pagina 44
Fabbricato 03A - Lavaggio	pagina 45
AO03A - Opere Edili	pagina 45
BL03A - Lavaggi	pagina 46
CG03A - Gommista	pagina 49
ZI03A - Impianti Generali	pagina 50
Fabbricato 04A - Distributore Carburante	pagina 51
AO04A - Opere Edili	pagina 51
BD04A - Distributore	pagina 52
ZI04A - Impianti Generali	pagina 53
Fabbricato 05A - Autostazione e Pensilina Partenze	pagina 54
AO05A - Opere Edili	pagina 54
BU05A - Uffici e Servizi Sociali	pagina 56
ZI05A - Impianti Generali	pagina 58
Fabbricato 90A - Esterno Generale	pagina 60
AO90A - Opere Edili Esterne	pagina 60
BM90A - Macchine Elettroniche	pagina 61
ZI90A - Impianti Generali	pagina 63
Planimetria	pagina 66
Stabilimento di Piazzale Stazione, 1 - Vicenza (VI)	pagina 67
Fabbricato 01B - Garitta Controllori	pagina 67
AO01B - Opere Edili	pagina 67
BC01B - Contenuti	pagina 68

ZI01B - Impianti Generali	pagina 69
Planimetria	pagina 71
Stabilimento di Viale Fusinieri, 83/H - Vicenza (VI)	pagina 72
Fabbricato 01C - Palazzina Uffici	pagina 72
AO01C - Opere Edili	pagina 72
BU01C - Uffici e Servizi Sociali	pagina 74
ZI01C - Impianti Generali	pagina 75
Fabbricato 02C - Rimessa e Lavaggio	pagina 76
AO02C - Opere Edili	pagina 76
BM02C - Rimessa	pagina 77
CL02C - Lavaggio	pagina 79
ZI02C - Impianti Generali	pagina 81
Fabbricato 03C - Officine e Servizi Sociali	pagina 82
AO03C - Opere Edili	pagina 82
BU03C - Uffici e Servizi Sociali	pagina 84
CO03C - Officine e Lavorazioni	pagina 86
ZI03C - Impianti Generali	pagina 98
Fabbricato 04C - Distributore GPL	pagina 99
AO04C - Opere Edili	pagina 99
BD04C - Distributore	pagina 100
Fabbricato 90C - Esterno Generale	pagina 101
AO90C - Opere Edili Esterne	pagina 101
BM90C - Macchine Elettroniche	pagina 102
ZI90C - Impianti Generali	pagina 103
Planimetria	pagina 107
Stabilimento di Via dell'Industria, 10/A - Noventa Vicentina (VI)	pagina 108
Fabbricato 01D - Box Autisti	pagina 108
AO01D - Opere Edili	pagina 108
BC01D - Contenuti	pagina 109
Fabbricato 90D - Esterno Generale	pagina 110
AO90D - Opere Edili Esterne	pagina 110
ZI90D - Impianti Generali	pagina 111
Planimetria	pagina 113
Stabilimento di Via Bosco dei Preti, 12 - Thiene (VI)	pagina 114
Fabbricato 01E - Locale Autisti	pagina 114
AO01E - Opere Edili	pagina 114
BC01E - Contenuti	pagina 115
ZI01E - Impianti Generali	pagina 116
Stabilimento di Via Vicenza, 16 - Schio (VI)	pagina 118
Fabbricato 01F - Uffici e Servizi, Ex Abitazione, Officina e Rimessa	pagina 118

AO01F - Opere Edili	pagina 118
BU01F - Uffici e Servizi Sociali	pagina 119
CR01F - Officina e Rimessa	pagina 121
Fabbricato 90F - Esterno Generale	pagina 123
AO90F - Opere Edili Esterne	pagina 123
ZI90F - Impianti Generali	pagina 124
Planimetria	pagina 127
Stabilimento di Via Caussa/Piazzale Divisione Acqui - Schio (VI)	pagina 128
Fabbricato 01G - Locale Autisti	pagina 128
AO01G - Opere Edili	pagina 128
BC01G - Contenuti	pagina 129
ZI01G - Impianti Generali	pagina 130
Stabilimento di Viale Trento, 4/6 - Valdagno (VI)	pagina 131
Fabbricato 01H - Autostazione e Tettoia Partenze	pagina 131
AO01H - Opere Edili	pagina 131
BC01H - Contenuti	pagina 132
ZI01H - Impianti Generali	pagina 133
Fabbricato 02H - Movimento	pagina 134
AO02H - Opere Edili	pagina 134
BC02H - Contenuti	pagina 135
ZI02H - Impianti Generali	pagina 136
Fabbricato 03H - Deposito e Officina	pagina 137
AO03H - Opere Edili	pagina 137
BC03H - Contenuti	pagina 138
ZI03H - Impianti Generali	pagina 140
Fabbricato 04H - Ex Sottostazione Elettrica	pagina 141
AO04H - Opere Edili	pagina 141
Fabbricato 90H - Esterno Generale	pagina 142
AO90H - Opere Edili Esterne	pagina 142
BM90H - Macchine Elettroniche	pagina 143
ZI90H - Impianti Generali	pagina 144
Planimetria	pagina 146
Stabilimento di Via Bivio San Vitale, 1/A - Montecchio Maggiore (VI)	pagina 147
Fabbricato 01L - Locale Servizi Autisti	pagina 147
AO01L - Opere Edili	pagina 147
Fabbricato 02L - Pensilina Partenze	pagina 148
AO02L - Opere Edili	pagina 148
BC02L - Contenuti	pagina 149
ZI02L - Impianti Generali	pagina 150
Fabbricato 90L - Esterno Generale	pagina 151


AO90L - Opere Edili Esterne	pagina 151
ZI90L - Impianti Generali	pagina 152
Planimetria	pagina 153
Stabilimento di SP 46 1 tornante - Valli del Pasubio (VI)	pagina 154
Fabbricato 01M - Rimessa	pagina 154
AO01M - Opere Edili	pagina 154
Planimetria	pagina 155
Stabilimento di Via Europa, 25 - Romano d'Ezzelino (VI)	pagina 156
Fabbricato 01N - Uffici ed Officina	pagina 156
AO01N - Opere Edili	pagina 156
BU01N - Uffici e Servizi Sociali	pagina 157
CO01N - Officina	pagina 159
Fabbricato 90N - Esterno Generale	pagina 161
AO90N - Opere Edili Esterne	pagina 161
ZI90N - Impianti Generali	pagina 162
Planimetria	pagina 164
Stabilimento di Via Roma, 12/B - Enego (VI)	pagina 165
Fabbricato 01O - Deposito	pagina 165
AO01O - Opere Edili	pagina 165
Planimetria	pagina 166
Stabilimento di SP 9 km 4.2, Loc. Pletz Von Motze, 1 - Luserna (TN)	pagina 167
Fabbricato 01P - Deposito	pagina 167
AO01P - Opere Edili	pagina 167
Planimetria	pagina 168
Stabilimento di SP 350 km 28.5, via Roma - Lastebasse (VI)	pagina 169
Fabbricato 01Q - Pensilina Sosta	pagina 169
AO01Q - Opere Edili	pagina 169
Planimetria	pagina 170
Stabilimento di Via Stazione, 13 - Asiago (VI)	pagina 171
Fabbricato 01R - Locale Autisti	pagina 171
AO01R - Opere Edili	pagina 171
BC01R - Contenuti	pagina 172
ZI01R - Impianti Generali	pagina 173
Stabilimento di Via Ech, 104 - Gallio (VI)	pagina 174
Fabbricato 01S - Locale Autisti	pagina 174
AO01S - Opere Edili	pagina 174
ZI01S - Impianti Generali	pagina 175
Planimetria	pagina 176

Stabilimento di Ubicazioni Varie	pagina 177
Fabbricato 01Z - Pensiline Passeggeri	pagina 177
AO01Z - Pensiline Passeggeri	pagina 177



RICS

the mark of
property
professionalism
worldwide



I nostri servizi

Servizi per il settore immobiliare (Real Estate)

- Inventario e ricognizione di patrimoni immobiliari
- Due diligence amministrative e tecnico-documentali
- Valutazioni di mercato e verifiche di congruità reddituale
- Attività di Esperto Indipendente
- Perizie di immobili per la verifica della capienza ai fini dell'accensione di garanzie reali
- Previsioni costi-ricavi e calcolo del rendimento lordo di operazioni immobiliari
- Piani di fattibilità di patrimoni immobiliari
- Ottimizzazioni di patrimoni immobiliari
- Copertura assicurativa
- Studi ed indagini di mercato

Servizi per il settore industriale (Plant & Machinery)

- Valutazione a valore corrente di asset patrimoniali immobilizzati
- Determinazione della vita economica residua e della vita utile normale delle immobilizzazioni tecniche
- Determinazione del "fair value" degli asset aziendali
- Valutazioni dei beni per l'accensione di garanzie reali
- Valutazioni di beni ai fini del rispetto di specifiche normative
- Due diligence amministrative e tecnico-documentali
- Inventario ed etichettatura dei cespiti
- Perizie per i Tribunali in procedimenti giudiziari e stragiudiziali
- Stime dei beni per fini assicurativi
- Perizie di parte post-sinistro

Servizi per il settore assicurativo

- Stima preventiva dei danni diretti (o del Valore a Nuovo *)
*Stime realizzate in conformità agli standard di ANIA-Linee Guida 15/01/1999
- Stima dei danni indiretti (business interruption)
- Perizie di parte post-sinistro (danni diretti ed indiretti)
- Stima di edifici di interesse storico e artistico
- Stima del valore di beni d'antiquariato e/o di pregio artistico
- Perizie di parte post-sinistro per danni su opere d'arte



Padova, 28 aprile 2020

Posizione n. 1929/03

Spettabile

SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI S.R.L.

Viale Milano, 78

36100 Vicenza (VI)

Oggetto: stima del "valore a nuovo" dei beni strumentali (mobili ed immobili) costituenti le unità di servizio di proprietà od in uso alla società Società Vicentina Trasporti S.r.l.

Egregi Signori,

in conformità all'incarico conferitoci abbiamo effettuato la stima dei beni strumentali della Società allo scopo di esprimere la nostra opinione circa il loro più probabile "valore a nuovo" (VN), con riferimento ai beni inseriti nelle unità di seguito indicate:

- 00A. Autostazione - Vicenza (VI), viale Milano, 78/138
- 00B. Locale Controllori - Vicenza (VI), piazzale Stazione, 1
- 00C. Deposito e Officina Mezzi - Vicenza (VI), viale Fusinieri, 83/H
- 00D. Deposito Mezzi - Noventa Vicentina (VI), via dell'Industria, 10/A
- 00E. Locale Autisti - Thiene (VI), via Bosco dei Preti, 12 Loc. Bosco c/o autostazione Thiene
- 00F. Deposito e Officina Mezzi - Schio (VI), via Vicenza, 16
- 00G. Locale Autisti - Schio (VI), via Causa/piazzale Divisione Acqui c/o autostazione Schio
- 00H. Autostazione - Valdagno (VI), viale Trento, 4/6
- 00L. Locale Servizi Autisti - Montebelluna (VI), via Bivio San Vitale, 1/A Loc. San Vitale
- 00M. Deposito Mezzi - Valli del Pasubio (VI), SP 46 - 1° tornante, Loc. Sant'Antonio
- 00N. Deposito e Officina Mezzi - Romano d'Ezzelino (VI), via Europa, 25
- 00O. Deposito Mezzi - Eneide (VI), via Roma, 13/B
- 00P. Deposito Mezzi - Luserna (TN), SP 9 km 4.2 Loc. Pletz Von Motze c/o centro artigianale
- 00Q. Pensilina Mezzi - SP 350 km 28.5, via Roma
- 00R. Locale Autisti - Asiago (VI), via Stazione 13 c/o ex casello ferroviario
- 00S. Locale Autisti - Gallio (VI), via Ech, 104
- 00Z. Pensiline Fermate - provincia di Vicenza, ubicazioni varie

ai fini della sottoscrizione della polizza assicurativa "Danni Diretti" secondo l'istituto della "Assicurazione con Dichiarazione di Valore".

I valori sono stati determinati al **31 dicembre 2019**, data di riferimento anche per la consistenza dei beni.

La valutazione è stata effettuata in accordo e nel rispetto delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Svolgimento delle indagini

Nella fase iniziale del nostro intervento, abbiamo svolto le seguenti attività:

- non è stato possibile effettuare il sopralluogo a causa delle leggi sanitarie;
- elaborazione della documentazione fornitaci;
- rilevazione degli investimenti, trasferimenti ed alienazioni intervenuti nel periodo ed esame dello stato operativo dei vari beni;
- raccolta delle informazioni e dei dati tecnico-economici necessari alla valutazione dei beni di nuovo inserimento ed all'adeguamento dei valori di quelli precedentemente determinati.

Successivamente, abbiamo effettuato le opportune ricerche di mercato, elaborato gli elementi raccolti e sviluppato un adeguato processo valutativo.

Scopo ed utilizzo della stima

La "Stima Preliminare" dei beni strumentali, eseguita in termini di estimo assicurativo da uno stimatore esterno di fiducia delle parti (Assicurato e Compagnia di Assicurazione) consente di:

- certificare la consistenza ed il valore dei beni per una corretta copertura assicurativa;
- avviare una procedura affidabile di aggiornamento nel tempo della consistenza fisica dei beni e del loro valore
- ottenere condizioni competitive sui premi di polizza.

Gli elaborati di stima iniziale e successivi inseriti nella polizza con convenzione "assicurazione con Dichiarazione di Valore", consentono di ottenere, ove siano rispettate le condizioni previste nella citata convenzione:

- la deroga all'applicazione della regola proporzionale qualunque sia il valore degli enti assicurati che risulterà al momento del sinistro;
- una automatica assicurazione delle maggiori somme relative alle variazioni di valore intervenute nel periodo assicurativo (rivalutazione degli enti preesistenti e precedentemente stimati ed introduzione di nuovi enti) sino ad un massimo, per singola partita, della percentuale indicata in polizza;
- una maggiore facilità e tempestività nella liquidazione degli eventuali danni in quanto la stima preventiva oltre a facilitare notevolmente il lavoro del perito della Compagnia, lo esonera, in base alla citata convenzione, dalla verifica del valore di preesistenza dei beni riportati nella stima preliminare.

Inclusioni-Esclusioni

La stima comprende i seguenti beni (suddivisi per partita assicurativa):

- **fabbricati: fabbricati** (fondazioni, opere edili, relativi fissi ed infissi, opere murarie e di finitura che non siano naturale completamento di singole macchine, impianto, apparecchiatura, ecc.), **infrastrutture** (recinzioni, piazzali, tettoie, cunicoli), **impiantistica fissa a servizio del fabbricato** (rete fognaria), **pensiline passeggeri** alle fermate, **impianti generali** (forza motrice ed illuminazione, riscaldamento e condizionamento, ecc.), di proprietà di terzi od in affitto;
- **macchinari: impianti specifici** (cabine di trasformazione energia elettrica, aria compressa, illuminazione a completamento dei fabbricati, ecc.), **macchinari** (impianti di produzione, macchine isolate, apparecchiature di controllo, ascensori e montacarichi, ecc.), **attrezzatura generale** (varia e minuta, ecc.), **mobili e macchine d'ufficio, arredi, mezzi di movimentazione**;
- **macchine elettroniche: elaboratori e periferiche** (stampanti, personal computer, notebook, ecc.), **impianto telefonico**, ecc.

Sono stati viceversa esclusi: terreni e scavi di sbancamento, oneri di urbanizzazione e di concessione; materie prime, semilavorati, prodotti finiti, scorte e giacenze varie; automezzi targati e beni in essi installati; documentazione della Società e qualsiasi altro beni intangibile; indumenti, effetti personali e mezzi di trasporto dei dipendenti; beni di terzi (impianti fotovoltaici, informatica varia a noleggio, ecc.) e beni presso terzi se non espressamente indicati; cose assicurabili solo a condizioni speciali (opere d'arte, carte valori, ecc.); l'IVA sugli acquisti.

I contenuti delle partite/voci sono state evidenziati secondo le Vostre specifiche indicazioni e saranno mantenuti tali per tutti gli aggiornamenti successivi salvo Vostra diversa indicazione scritta in merito.

Qualora non ci venissero fornite le specifiche richieste, i contenuti delle partite/voci faranno riferimento agli orientamenti prevalenti in materia assicurativa.

Per la valutazione di alcuni beni particolari abbiamo utilizzato la seguente metodologia:

- la stima del valore a nuovo delle pensiline passeggeri alle fermate si è basata sugli elenchi e sulle informazioni specifiche fornite;
- la stima del valore a nuovo dell'impianto di controllo dei mezzi in circolazione ha tenuto conto dell'hardware di supervisione installato presso le sedi oggetto di stima (fabbr. 00A e 00C), escludendo l'hardware installato nei mezzi ed il software;
- la stima di valore del locomotore storico elettrico ubicato in esposizione presso l'autostazione di Valdagno (fabbr. 00H) esprime il più probabile valore di mercato.

Definizione di Valore

Per "valore a nuovo" (VN) ai fini assicurativi dei beni strumentali (mobili ed immobili) si intende convenzionalmente:

- **per la partita fabbricati:** la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo alla data di riferimento di tutto il fabbricato assicurato con identica forma planimetrica, stesse superfici e volumi, materiali e manufatti di disponibilità corrente, con la sola esclusione del valore dell'area;
- **per la partita macchinari e macchine elettroniche:** il costo di rimpiazzo alla data di riferimento delle cose assicurate con altre nuove uguali od equivalenti per rendimento economico, comprese spese di trasporto, dogana, montaggio e fiscali.

Criteri di Stima

Per la determinazione del "valore a nuovo" dei beni strumentali, costituenti il complesso produttivo esaminato, abbiamo utilizzato il "Metodo del Costo", metodologia che meglio si presta a rispondere alla specifica esigenza estimativa.

Il metodo identifica il "valore a nuovo" (VN) quale somma dei costi da sostenere alla data di riferimento della stima per ricostruire, in alternativa rimpiazzare, un bene con uno nuovo avente le medesime caratteristiche ed utilità di quello in esame.

Il "**valore a nuovo**" per la componente immobiliare è stato determinato sulla base della tipologia costruttiva e delle caratteristiche dimensionali dei fabbricati e delle opere edili in esame valorizzate ai correnti costi di costruzione (manodopera, manufatti, spese generali ed utili dei fornitori, costi di progettazione e direzione lavori, ecc.), con l'esclusione di ogni onere non rientrante nell'ordinarietà (come ad es. straordinari, incentivi al personale, premi di anticipata consegna, sovrapprezzi sui materiali, contributi ed agevolazioni, ecc.) e dell'area.

Il "**valore a nuovo**" per la componente macchinari è stato determinato identificando in loco il tipo e quantità dei beni in oggetto di analisi, valorizzandoli, per quelli acquistabili dal commercio, attraverso i listini delle aziende produttrici di detti beni o di beni aventi caratteristiche equivalenti (identica capacità economica), comprensivi delle spese di trasporto, montaggio e fiscali (qualora dovuti) e della messa in funzione, mentre per quelli espressamente progettati e/o costruiti in economia dalla azienda cliente, attraverso il costo industriale complessivamente sostenuto sino al loro inserimento nel ciclo produttivo.

La valorizzazione dei fabbricati e degli impianti è stata effettuata con riferimento alle vigenti normative in materia.

Ai fini della individuazione dei parametri unitari di valore, oltre all'utilizzo della nostra banca dati, abbiamo fatto riferimento anche alle seguenti fonti di informazione:

- prezziari di opere edili ed impianti
- listini di aziende costruttrici
- cataloghi di distributori e produttori
- riviste specializzate e banche dati in abbonamento
- capitolati, contratti di fornitura e fatture forniti dal Cliente

Limiti di indagine

Non abbiamo effettuato rilievi catastali ed ipotecari, ne accertato il diritto di proprietà e/o l'esistenza di eventuali servitù e/o diritti di terzi sui beni stimati. Non abbiamo verificato, licenze, concessioni e permessi, ma abbiamo assunto che la proprietà sia in regola con le vigenti normative.

Non abbiamo indagato circa la presenza di eventuali "passività ambientali" gravanti sulle proprietà; non abbiamo cioè considerato gli oneri che potrebbe essere necessario sostenere per prevenire danni all'ambiente e/o sanare situazioni non conformi alle vigenti regolamentazioni.

Le superfici e le consistenze edilizie sono state desunte dalla documentazione catastale e dagli elaborati grafici messi a disposizione; documentazione ed elaborati che abbiamo presunto essere veritieri e rientranti nelle tolleranze normalmente ammesse; sul posto abbiamo in ogni caso potuto procedere a verifiche di larga massima che non hanno evidenziato scostamenti significativi rispetto alle rappresentazioni grafiche.

I dati che ci sono stati forniti, anche se non documentati, dalla Proprietà o da Suoi incaricati sono stati da noi assunti come completi e veritieri senza ulteriori approfondimenti se non quelli richiesti dall'applicazione della buona diligenza professionale.

Nella determinazione dei costi di ricostruzione e/o rimpiazzo non abbiamo preso in considerazione oneri finanziari ed eventuali contributi, incentivi ed agevolazioni derivanti dalla applicazione di leggi finanziarie speciali.

La nostra società si assume la responsabilità del valore globale di ogni singola partita e non dei valori di dettaglio che non sono da considerarsi vincolanti ai fini della determinazione dell'eventuale danno.

Il presente rapporto peritale può essere utilizzato esclusivamente per scopi assicurativi e presentato a terzi potenzialmente interessati alle informazioni in esso contenute (Broker, Consulenti Assicurativi, Agenti di Assicurazione); non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali usi non autorizzati della stessa. La eventuale divulgazione del presente documento, in toto od in parte, attraverso la stampa od altri media dovrà essere da noi preventivamente autorizzata.

Dichiarazione

Il presente incarico peritale è stato svolto secondo le normative e la nostra società è in possesso delle qualifiche richieste da Ania per questa specifica attività peritale (Assicurazione con Dichiarazione di Valore - Linee Guida 15/01/1999), in particolare STIMA Srl dichiara:

- di utilizzare per la redazione delle perizie i metodi e gli standard tecnici specificatamente indicati nel capitolo 2° - Caratteristiche della stima: "Linee Guida di Natura Tecnica" del documento sopra richiamato;
- di essere in possesso per la benevisione delle principali Imprese di Assicurazione presenti sul territorio nazionale dei requisiti previsti nel Capitolo 3° - Criteri di indicazione per la scelta delle società di stima: 1.requisiti amministrativi - 2.indipendenza ed imparzialità - 3.riservatezza - 4.struttura organizzativa-qualificazione del personale - 5.garanzie di qualità del servizio fornito - 6.metodi e procedure;
- di operare con una struttura adeguata all'incarico da assumere formata da tecnici, dipendenti a tempo indeterminato, in grado di garantire la continuità del servizio ed in possesso di qualifiche adeguate (ingegneri, periti, architetti). I Partner della società sono membri RICS (*Royal Institution of Chartered Surveyors*) la più importante associazione mondiale di valutatori e la società stessa è tra le prime in Italia a possedere il certificato di qualità "Regulated by Rics" di RICS internazionale (www.rics.org);
- di avere sottoscritto adeguata copertura con "polizza Assicurativa per la Responsabilità Civile Professionale" presso primaria Compagnia di assicurazione;
- di non avere interessi economico-finanziari nelle proprietà in esame e di non aver correlato l'onorario richiesto al presumibile valore dei beni.

Il segreto professionale ha sempre costituito punto qualificante della nostra attività; tutti i documenti e le informazioni di cui verremo in possesso nel corso dell'indagine saranno conservati nei nostri archivi per eventuali successive necessità e ritenuti strettamente confidenziali.

Assistenza Sinistri

In caso di sinistro e per tutto il periodo per il quale è in vigore il servizio di stima preventiva come indicato nel presente documento, potremo operare come "Periti di Parte" per la liquidazione dell'indennizzo del danno subito.

A questo scopo abbiamo costituito una task-force di esperti particolarmente qualificati pronti ad operare rapidamente, su Vostro specifico mandato, per la valutazione dei danni derivanti da un sinistro che colpisca i beni da noi precedentemente stimati e ad assistervi nel contraddittorio con i periti della Compagnia di Assicurazione.

Il nostro servizio prevede la ispezione dei nostri esperti sui fabbricati, macchinari e merci oggetto del sinistri, la stesura della "Relazione delle Perdite Subite" e la assistenza nella liquidazione dei danni subiti e quanto altro compreso nel "Mandato dei Periti di Liquidatori".

In caso di necessità su vostra richiesta Vi forniremo uno specifico preventivo; con l'occasione desideriamo ricordare che i contratti di polizza prevedono la clausola "onorari periti e consulenti" per la quale gli onorari e le spese sostenute per l'assistenza del Perito di parte, liberamente scelto dall'Assicurato, sono poste a carico dell'Assicuratore entro i limiti economici definiti in polizza.

Conclusioni

Sulla base delle risultanze della indagine svolta e di quanto premesso, è nostra opinione che il "valore a nuovo", alla data del **31 dicembre 2019**, dei beni esaminati, sia ragionevolmente esprimibile nei valori sotto riportati:

00A - Vicenza (VI), viale Milano	VN
Partita Fabbricati	€ 7.895.000,00
Partita Macchinari	€ 2.440.000,00
Partita Macchine Elettroniche	€ 345.000,00
sub-totale 00A	€ 10.680.000,00
00B - Vicenza (VI), piazzale Stazione	VN
Partita Fabbricati	€ 119.000,00
Partita Macchinari	€ 41.000,00
Partita Macchine Elettroniche	€ 2.000,00
sub-totale 00B	€ 162.000,00
00C - Vicenza (VI), viale Fusinieri	VN
Partita Fabbricati	€ 8.641.000,00
Partita Macchinari	€ 2.083.000,00
Partita Macchine Elettroniche	€ 215.000,00
sub-totale 00C	€ 10.939.000,00
00D - Noventa Vicentina (VI), via dell'Industria	VN
Partita Fabbricati	€ 316.500,00
Partita Macchinari	€ 96.500,00
Partita Macchine Elettroniche	€ 4.000,00
sub-totale 00D	€ 417.000,00
00E - Thiene (VI), via Bosco dei Preti	VN
Partita Fabbricati	€ 40.000,00
Partita Macchinari	€ 27.500,00
Partita Macchine Elettroniche	€ 2.000,00
sub-totale 00E	€ 69.500,00

00F - Schio (VI), via Vicenza	VN
Partita Fabbricati	€ 1.953.500,00
Partita Macchinari	€ 292.500,00
Partita Macchine Elettroniche	€ 7.000,00
sub-totale 00F	€ 2.253.000,00
00G - Schio (VI), via Causa/Piazzale Div. Acqui	VN
Partita Fabbricati	€ 51.000,00
Partita Macchinari	€ 3.000,00
sub-totale 00G	€ 54.000,00
00H - Valdagno (VI), viale Trento	VN
Partita Fabbricati	€ 3.923.000,00
Partita Macchinari	€ 310.000,00
Partita Macchine Elettroniche	€ 5.000,00
sub-totale 00H	€ 4.238.000,00
00L - Montecchio Maggiore (VI), via Bivio San Vitale	VN
Partita Fabbricati	€ 365.000,00
Partita Macchinari	€ 34.000,00
sub-totale 00L	€ 399.000,00
00M - Valli del Pasubio (VI), SP 46	VN
Partita Fabbricati	€ 137.000,00
sub-totale 00M	€ 137.000,00
00N - Romano d'Ezzelino (VI), Via Europa	VN
Partita Fabbricati	€ 695.000,00
Partita Macchinari	€ 173.000,00
Partita Macchine Elettroniche	€ 5.000,00
sub-totale 00N	€ 873.000,00

00O - Enego (VI), via Roma		VN
Partita Fabbricati	€	184.500,00
sub-totale 00O	€	184.500,00
00P - Luserna (TN), SP 9 km 4.2		VN
Partita Fabbricati	€	132.000,00
sub-totale 00P	€	132.000,00
00Q - Lastebasse (VI), SP 350 km 28.5		VN
Partita Fabbricati	€	93.000,00
sub-totale 00Q	€	93.000,00
00R - Asiago (VI), via Stazione		VN
Partita Fabbricati	€	72.000,00
Partita Macchinari	€	4.000,00
sub-totale 00R	€	76.000,00
00S - Gallio (VI), via Ech		VN
Partita Fabbricati	€	39.000,00
sub-totale 00S	€	39.000,00
00Z - Ubicazioni Varie		VN
Partita Fabbricati	€	1.439.000,00
sub-totale 00Z	€	1.439.000,00
totale Società Vicentina Trasporti S.r.l.	€	32.185.000,00

Nelle tabelle allegate viene riportato il valore dei beni determinato per stabilimento produttivo/fabbricato e suddiviso per partita assicurativa.

Il Legale Rappresentante
Ing. Norberto Marcassoli, MRics



SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI S.R.L.

Posizione n° 1929/03

Riepilogo per Stabilimento, Fabbricato, Partita

Valore a Nuovo

UBICAZIONE		PARTITE			
Stabilimento	Fabbricato	Fabbricati	Macchinari	Macchine Elettroniche	Totale Complessivo
00A Viale Milano, 78/138 - Vicenza (VI)	01A Officina ed Uffici	2.567.003,00	1.273.255,00		3.840.258,00
	02A Ex Scalo Merci	304.470,00	51.080,00		355.550,00
	03A Lavaggio	644.496,00	380.789,00		1.025.285,00
	04A Distributore Carburante	152.240,00	203.624,00		355.864,00
	05A Autostazione e Pensilina Partenze	2.303.757,00	119.558,00		2.423.315,00
	90A Esterno Generale	1.923.034,00	411.694,00	345.000,00	2.679.728,00
00A Totale		7.895.000,00	2.440.000,00	345.000,00	10.680.000,00
00B Piazzale Stazione, 1 - Vicenza (VI)	01B Garitta Controllori	119.000,00	41.000,00	2.000,00	162.000,00
00B Totale		119.000,00	41.000,00	2.000,00	162.000,00
00C Viale Fusinieri, 83/H - Vicenza (VI)	01C Palazzina Uffici	1.862.310,00	153.006,00		2.015.316,00
	02C Rimessa e Lavaggio	2.119.363,00	276.120,00		2.395.483,00
	03C Officine e Servizi Sociali	2.635.252,00	1.016.642,00		3.651.894,00
	04C Distributore GPL	30.450,00	165.712,00		196.162,00
	90C Esterno Generale	1.993.625,00	471.520,00	215.000,00	2.680.145,00
00C Totale		8.641.000,00	2.083.000,00	215.000,00	10.939.000,00
00D Via dell'Industria, 10/A - Noventa Vicentina (VI)	01D Box Autisti	50.750,00	15.347,00	3.190,00	69.287,00

SEGUE

SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI S.R.L.

Posizione n° 1929/03

Riepilogo per Stabilimento, Fabbricato, Partita

Valore a Nuovo

UBICAZIONE		PARTITE			
Stabilimento	Fabbricato	Fabbricati	Macchinari	Macchine Elettroniche	Totale Complessivo
	90D Esterno Generale	265.750,00	81.153,00	810,00	347.713,00
00D Totale		316.500,00	96.500,00	4.000,00	417.000,00
00E Via Bosco dei Preti, 12 - Thiene (VI)	01E Locale Autisti	40.000,00	27.500,00	2.000,00	69.500,00
00E Totale		40.000,00	27.500,00	2.000,00	69.500,00
00F Via Vicenza, 16 - Schio (VI)	01F Uffici e Servizi, Ex Abitazione, Officina e Rimessa	1.420.894,00	176.154,00	4.972,00	1.602.020,00
	90F Esterno Generale	532.606,00	116.346,00	2.028,00	650.980,00
00F Totale		1.953.500,00	292.500,00	7.000,00	2.253.000,00
00G Via Causa/Piazzale Divisione Acqui - Schio (VI)	01G Locale Autisti	51.000,00	3.000,00		54.000,00
00G Totale		51.000,00	3.000,00	0,00	54.000,00
00H Viale Trento, 4/6 - Valdagno (VI)	01H Autostazione e Tettoia Partenze	2.187.556,00	50.984,00		2.238.540,00
	02H Movimento	218.210,00	18.374,00		236.584,00
	03H Deposito e Officina	268.960,00	105.954,00		374.914,00

SEGUE

SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI S.R.L.

Posizione n° 1929/03

Riepilogo per Stabilimento, Fabbricato, Partita

Valore a Nuovo

UBICAZIONE		PARTITE			
Stabilimento	Fabbricato	Fabbricati	Macchinari	Macchine Elettroniche	Totale Complessivo
	04H Ex Sottostazione Elettrica	568.400,00			568.400,00
	90H Esterno Generale	679.874,00	134.688,00	5.000,00	819.562,00
00H Totale		3.923.000,00	310.000,00	5.000,00	4.238.000,00
00L Via Bivio San Vitale, 1/A - Montecchio Maggiore (VI)	01L Locale Servizi Autisti	9.643,00			9.643,00
	02L Pensilina Partenze	152.250,00	34.000,00		186.250,00
	90L Esterno Generale	203.107,00			203.107,00
00L Totale		365.000,00	34.000,00	0,00	399.000,00
00M SP 46 1 tornante - Valli del Pasubio (VI)	01M Rimessa	137.000,00			137.000,00
00M Totale		137.000,00	0,00	0,00	137.000,00
00N Via Europa, 25 - Romano d'Ezzelino (VI)	01N Uffici ed Officina	304.500,00	90.286,00	4.190,00	398.976,00
	90N Esterno Generale	390.500,00	82.714,00	810,00	474.024,00
00N Totale		695.000,00	173.000,00	5.000,00	873.000,00
00O Via Roma, 12/B - Enego (VI)	01O Deposito	184.500,00			184.500,00
00O Totale		184.500,00	0,00	0,00	184.500,00
00P SP 9 km 4.2, Loc. Pletz Von Metze, 1 - Luserna (TN)	01P Deposito	132.000,00			132.000,00
00P Totale		132.000,00	0,00	0,00	132.000,00

SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI S.R.L.

Posizione n° 1929/03

Riepilogo per Stabilimento, Fabbricato, Partita

Valore a Nuovo

UBICAZIONE		PARTITE			
Stabilimento	Fabbricato	Fabbricati	Macchinari	Macchine Elettroniche	Totale Complessivo
00Q SP 350 km 28.5, via Roma - Lastebasse (VI)	01Q Pensilina Sosta	93.000,00			93.000,00
00Q Totale		93.000,00	0,00	0,00	93.000,00
00R Via Stazione, 13 - Asiago (VI)	01R Locale Autisti	72.000,00	4.000,00		76.000,00
00R Totale		72.000,00	4.000,00	0,00	76.000,00
00S Via Ech, 104 - Gallio (VI)	01S Locale Autisti	39.000,00			39.000,00
00S Totale		39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
00Z Ubicazioni Varie	01Z Pensiline Passeggeri	1.439.000,00			1.439.000,00
00Z Totale		1.439.000,00	0,00	0,00	1.439.000,00
Totale Complessivo		26.095.500,00	5.504.500,00	585.000,00	32.185.000,00

SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI S.R.L.

Posizione n° 1929/03

Prospetto delle Variazioni Intervenute del Valore a Nuovo (Euro)



Partita - Beni a VN	VN 31/12/2018	Diminuzioni e Trasferimenti	Aumenti e Trasferimenti	Adeguamento Valori	VN 31/12/2019
Fabbricati	7.893.000,00	0,00	0,00	2.000,00	7.895.000,00
Macchinari	2.427.000,00	23.432,00	19.850,00	16.582,00	2.440.000,00
Macchine Elettroniche	265.000,00	0,00	79.500,00	500,00	345.000,00
Totale 00A-Viale Milano, 78/138 - Vicenza (VI)	10.585.000,00	23.432,00	99.350,00	19.082,00	10.680.000,00

Partita - Beni a VN	VN 31/12/2018	Diminuzioni e Trasferimenti	Aumenti e Trasferimenti	Adeguamento Valori	VN 31/12/2019
Fabbricati	119.000,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00
Macchinari	11.000,00	0,00	30.000,00	0,00	41.000,00
Macchine Elettroniche	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Totale 00B-Piazzale Stazione, 1 - Vicenza (VI)	132.000,00	0,00	30.000,00	0,00	162.000,00

Partita - Beni a VN	VN 31/12/2018	Diminuzioni e Trasferimenti	Aumenti e Trasferimenti	Adeguamento Valori	VN 31/12/2019
Fabbricati	8.638.000,00	0,00	0,00	3.000,00	8.641.000,00
Macchinari	2.008.000,00	67.015,00	128.931,00	13.084,00	2.083.000,00
Macchine Elettroniche	198.000,00	0,00	17.000,00	0,00	215.000,00
Totale 00C-Viale Fusinieri, 83/H - Vicenza (VI)	10.844.000,00	67.015,00	145.931,00	16.084,00	10.939.000,00

SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI S.R.L.

Posizione n° 1929/03

Prospetto delle Variazioni Intervenute del Valore a Nuovo (Euro)

Partita - Beni a VN	VN 31/12/2018	Diminuzioni e Trasferimenti	Aumenti e Trasferimenti	Adeguamento Valori	VN 31/12/2019
Fabbricati	316.000,00	0,00	0,00	500,00	316.500,00
Macchinari	96.000,00	0,00	0,00	500,00	96.500,00
Macchine Elettroniche	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Totale 00D-Via dell'Industria, 10/A - Noventa Vicentina (VI)	416.000,00	0,00	0,00	1.000,00	417.000,00

Partita - Beni a VN	VN 31/12/2018	Diminuzioni e Trasferimenti	Aumenti e Trasferimenti	Adeguamento Valori	VN 31/12/2019
Fabbricati	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Macchinari	23.000,00	0,00	4.400,00	100,00	27.500,00
Macchine Elettroniche	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Totale 00E-Via Bosco dei Preti, 12 - Thiene (VI)	65.000,00	0,00	4.400,00	100,00	69.500,00

Partita - Beni a VN	VN 31/12/2018	Diminuzioni e Trasferimenti	Aumenti e Trasferimenti	Adeguamento Valori	VN 31/12/2019
Fabbricati	1.953.000,00	0,00	0,00	500,00	1.953.500,00
Macchinari	271.000,00	39.592,00	59.509,00	1.583,00	292.500,00
Macchine Elettroniche	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Totale 00F-Via Vicenza, 16 - Schio (VI)	2.231.000,00	39.592,00	59.509,00	2.083,00	2.253.000,00

SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI S.R.L.

Posizione n° 1929/03

Prospetto delle Variazioni Intervenute del Valore a Nuovo (Euro)

Partita - Beni a VN	VN 31/12/2018	Diminuzioni e Trasferimenti	Aumenti e Trasferimenti	Adeguamento Valori	VN 31/12/2019
Fabbricati	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
Macchinari	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Totale 00G-Via Caussa/Piazzale Divisione Acqui - Schio (VI)	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00

Partita - Beni a VN	VN 31/12/2018	Diminuzioni e Trasferimenti	Aumenti e Trasferimenti	Adeguamento Valori	VN 31/12/2019
Fabbricati	3.922.000,00	0,00	0,00	1.000,00	3.923.000,00
Macchinari	308.000,00	0,00	0,00	2.000,00	310.000,00
Macchine Elettroniche	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Totale 00H-Viale Trento, 4/6 - Valdagno (VI)	4.235.000,00	0,00	0,00	3.000,00	4.238.000,00

Partita - Beni a VN	VN 31/12/2018	Diminuzioni e Trasferimenti	Aumenti e Trasferimenti	Adeguamento Valori	VN 31/12/2019
Fabbricati	365.000,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00
Macchinari	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
Totale 00L-Via Bivio San Vitale, 1/A - Montecchio Maggiore (VI)	399.000,00	0,00	0,00	0,00	399.000,00

Partita - Beni a VN	VN 31/12/2018	Diminuzioni e Trasferimenti	Aumenti e Trasferimenti	Adeguamento Valori	VN 31/12/2019
Fabbricati	137.000,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00
Totale 00M-SP 46 1 tornante - Valli del Pasubio (VI)	137.000,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00

SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI S.R.L.

Posizione n° 1929/03

Prospetto delle Variazioni Intervenute del Valore a Nuovo (Euro)

Partita - Beni a VN	VN 31/12/2018	Diminuzioni e Trasferimenti	Aumenti e Trasferimenti	Adeguamento Valori	VN 31/12/2019
Fabbricati	695.000,00	0,00	0,00	0,00	695.000,00
Macchinari	172.000,00	0,00	0,00	1.000,00	173.000,00
Macchine Elettroniche	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Totale 00N-Via Europa, 25 - Romano d'Ezzelino (VI)	872.000,00	0,00	0,00	1.000,00	873.000,00

Partita - Beni a VN	VN 31/12/2018	Diminuzioni e Trasferimenti	Aumenti e Trasferimenti	Adeguamento Valori	VN 31/12/2019
Fabbricati	183.000,00	0,00	1.500,00	0,00	184.500,00
Totale 00O-Via Roma, 12/B - Enego (VI)	183.000,00	0,00	1.500,00	0,00	184.500,00

Partita - Beni a VN	VN 31/12/2018	Diminuzioni e Trasferimenti	Aumenti e Trasferimenti	Adeguamento Valori	VN 31/12/2019
Fabbricati	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
Totale 00P-SP 9 km 4.2, Loc. Pletz Von Motze, 1 - Luserna (TN)	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00

Partita - Beni a VN	VN 31/12/2018	Diminuzioni e Trasferimenti	Aumenti e Trasferimenti	Adeguamento Valori	VN 31/12/2019
Fabbricati	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
Totale 00Q-SP 350 km 28.5, via Roma - Lastebasse (VI)	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00

SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI S.R.L.

Posizione n° 1929/03

Prospetto delle Variazioni Intervenute del Valore a Nuovo (Euro)

Partita - Beni a VN	VN 31/12/2018	Diminuzioni e Trasferimenti	Aumenti e Trasferimenti	Adeguamento Valori	VN 31/12/2019
Fabbricati	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
Macchinari	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Totale 00R-Via Stazione, 13 - Asiago (VI)	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00

Partita - Beni a VN	VN 31/12/2018	Diminuzioni e Trasferimenti	Aumenti e Trasferimenti	Adeguamento Valori	VN 31/12/2019
Fabbricati	0,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
Totale 00S-Via Ech, 104 - Gallio (VI)	0,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00

Partita - Beni a VN	VN 31/12/2018	Diminuzioni e Trasferimenti	Aumenti e Trasferimenti	Adeguamento Valori	VN 31/12/2019
Fabbricati	1.320.000,00	0,00	119.000,00	0,00	1.439.000,00
Totale 00Z-Ubicazioni Varie	1.320.000,00	0,00	119.000,00	0,00	1.439.000,00
Totale Societa' Vicentina Trasporti S.r.l.	31.774.000,00	130.039,00	498.690,00	42.349,00	32.185.000,00

SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI S.R.L.

Viale Milano, 78
36100 Vicenza (VI)

Relazione tecnico descrittiva

Stabilimento di Viale Milano, 78/138 - Vicenza (VI)

Codice progetto: **1929/03**

Data di riferimento: **31 Dicembre 2019**

Stabilimento 00A Viale Milano, 78/138 - Vicenza (VI)
Fabbricato 01A Officina ed Uffici
Reparto AO01A Opere Edili

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
Fabbricati	3170	OFFICINE ED UFFICI Superficie coperta: 3008 mq Superficie sviluppata: 3677 mq Trattasi di un fabbricato di tipologia industriale di pianta regolare sviluppato su un unico livello fuori terra destinato ad officine meccaniche, ad eccezione dei cunicoli seminterrati occupati dalle fosse di accesso ai mezzi. E' presente una parte sviluppata su due piani fuori terra, destinata ad uffici e un locale tecnico interrato, occupato dalla centrale termica. Struttura portante con travi e pilastri in c.a., dotati di vie di corsa per i carroponi. Tamponamenti perimetrali in blocchi verticali prefabbricati di c.a. e parete terminale strutturale in elevazione di metallo e policarbonato. Divisori interni in blocchi di c.a. Copertura in parte piana di cemento con guaina isolante e coibentazione ed in parte con shed di policarbonato e metallo su struttura portante reticolare metallica. Pavimentazione in cemento liscato con finitura superficiale antiusura. Infissi in metallo e vetro; portoni ad impacchettamento laterale in lamiera e vetro, porte tagliafuoco o di lamiera. Presenti box uffici produzione in pannelli mobili di metallo e vetrocamera. Esternamente alla sagoma principale del fabbricato sono presenti locali tecnici, servizi sociali e tettoie deposito o ricarica carrelli (in lamiera e metallo). Realizzati in blocchi di ca, infissi in metallo e vetro o porte in lamiera, copertura piana con guaina isolante con scale metalliche di accesso. Il piano primo destinato ad uffici è raggiungibile tramite un collegamento verticale in c.a. con pedate in marmo rivestito o da una scala esterna in metallo zincato di sicurezza. Divisori interni in muratura intonacati e tinteggiati. Infissi in metallo e vetro, dotati di tende parasole; porte in metallo o in laminato. Pavimentazione in piastrelle ceramiche. Controsoffitto in quadrotti di cartongesso. Sono presenti servizi di tipo standard.	1	07/17	

SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI S.R.L.

Stima Preliminare ai fini Assicurativi al 31/12/2019

Posizione n° 1929/03



Stabilimento 00A Viale Milano, 78/138 - Vicenza (VI)
Fabbricato 01A Officina ed Uffici
Reparto AO01A Opere Edili

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
---------	----	-------------	------	------	----

Il piano interrato destinato ad ospitare la centrale termica degli uffici
è in c.a. con scala di accesso in c.a. e tettoia di copertura accesso in
lamiera grecata su pilastri di cemento di sostegno.

(FABBRICATO DI TERZI)

Totale Reparto Opere Edili 2.151.253,00

Stabilimento 00A Viale Milano, 78/138 - Vicenza (VI)
Fabbricato 01A Officina ed Uffici
Reparto BU01A Uffici

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
Macchinari	10	ARREDI UFFICI	1	07/17	
		c/da:			
		- tavoli operativi			
		- scrivanie operative			
		- sedute vario tipo			
		- armadi vario tipo			
		- cassettiere			
		- tavolino			
		- appendiabiti			
		- distruggidocumenti			
		- mobili bassi			
		- stufette elettriche			
		- calcolatrici elettroniche			
		- scaffalature archivio			
		- armadi metallici			
		- scala metallica			
		- scaffalature basse			
		- lampada a stelo			
		- seduta legno			
		- armadio di sicurezza CONFORTI			
		- scrivanie direzionali			
		- mobili bassi direzionali			
		- poltroncine direzionali			
		- classificatori direzionali			
		- dattilo direzionali			
		- tavolone ovale sala riunioni			
		- poltroncine sala riunioni			
		- sedute tessuto sala riunioni			
		- vetrinette			
		- stampante storica biglietti			
		- frigobar IGNIS			
		- dattilo vetro			
		- tavolo rettangolare vetro			
		- armadi/vetrine			
		- orologio a pendolo antico			
		- rilegatrice GBC			
		- taglierina fogli A4			
		- distruggidocumenti FELLOWES mod 500C			
		- varia e minuta			

SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI S.R.L.

Stima Preliminare ai fini Assicurativi al 31/12/2019

Posizione n° 1929/03



Stabilimento 00A Viale Milano, 78/138 - Vicenza (VI)
Fabbricato 01A Officina ed Uffici
Reparto BU01A Uffici

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
---------	----	-------------	------	------	----

* Incrementi anno 2019:
- forno microonde SAMSUNG
- mobili vari

Totale Reparto Uffici 93.770,00

Stabilimento 00A Viale Milano, 78/138 - Vicenza (VI)
Fabbricato 01A Officina ed Uffici
Reparto CO01A Officina e Lavorazioni

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
Macchinari	20	TORNIO PARALLELO Costruttore: COMEV - SOCOMA Modello: COMM 260	1	07/17	
Macchinari	30	FRESATRICE VERTICALE Costruttore: BRIDGEPORT	1	07/17	
Macchinari	40	DOPPIA MOLA Costruttore: NEBES c/di aspirazione	1	07/17	
Macchinari	50	SEGATRICE A NASTRO Costruttore: MACC Modello: SPECIAL 270	1	07/17	
Macchinari	60	TRAPANO A COLONNA Costruttore: LTF Modello: B25F	1	07/17	
Macchinari	70	BANCO LAVORO-SALDATURA c/di: abbattitore elettrostatico EXPANSION ELECTRONIC mod AM-6/36 c/di braccio flessibile	1	07/17	
Macchinari	80	PRESSA ELETTROIDRAULICA Costruttore: OMCN Modello: 162R da 50 t	1	07/17	

Stabilimento 00A Viale Milano, 78/138 - Vicenza (VI)
Fabbricato 01A Officina ed Uffici
Reparto CO01A Officina e Lavorazioni

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
Macchinari	90	LAVATRICE PEZZI A CESTELLO ROTANTE Costruttore: SME Modello: ROBUR 1400 c/di: - aspiratore dedicato ROBUR - extra cestello	1	07/17	
Macchinari	100	BANCHETTO LAVAGGIO PEZZI Costruttore: SME Modello: LP2E c/di cappa aspirante	1	07/17	
Macchinari	110	DISPOSITIVI SOLLEVAMENTO A 4 COLONNE MOBILI Costruttore: WERTHER Modello: TLW85 portata 8.500 kg/cad	2	07/17	
Macchinari	120	DISPOSITIVO SOLLEVAMENTO A 6 COLONNE MOBILI Costruttore: WERTHER Modello: TLW85 portata 8.500 kg/cad	1	07/17	
Macchinari	130	BANCO PROVA FRENI Costruttore: MAHA Modello: IW7 EUROSISTEM c/da: - 2 rulli doppi resistivi - pulpito controllo/gestione - fossa seminterrata di accesso (valutata tra le opere edili del fabbricato)	1	07/17	

SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI S.R.L.

Stima Preliminare ai fini Assicurativi al 31/12/2019

Posizione n° 1929/03



Stabilimento 00A Viale Milano, 78/138 - Vicenza (VI)
Fabbricato 01A Officina ed Uffici
Reparto CO01A Officina e Lavorazioni

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
Macchinari	140	TRAPANO A COLONNA Costruttore: LTF Modello: SB-32A	1	07/17	
Macchinari	150	PRESSA / BILANCIERE MANUALE diam 0,6 m	1	07/17	
Macchinari	160	RIVETTATRICE PER CEPPI Costruttore: CAORLE Modello: RP20	1	07/17	
Macchinari	170	DOPPIA MOLA Costruttore: NEBES Modello: CA2 c/di aspirazione	1	07/17	
Macchinari	180	TORNIO PER TAMBURI Costruttore: CAORLE Modello: TM 55-2	1	07/17	
Macchinari	190	STRUTTURA METALLICA PER LAVORI IN QUOTA Costruttore: HERCULES c/di: dispositivi anticaduta per operatore (zona officina)	1	07/17	
Macchinari	200	CARROPONTE MONOTRAVE Costruttore: FABRIS c/di: vie di corsa metalliche portata 2 t	1	07/17	

SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI S.R.L.

Stima Preliminare ai fini Assicurativi al 31/12/2019

Posizione n° 1929/03



Stabilimento 00A Viale Milano, 78/138 - Vicenza (VI)
Fabbricato 01A Officina ed Uffici
Reperto CO01A Officina e Lavorazioni

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
Macchinari	210	MOTOSPAZZATRICE DIESEL Costruttore: RCM Modello: R951D	1	07/17	
Macchinari	220	PONTE SOLLEVATORE Costruttore: OMER Modello: VEGA 450 portata 45.000 kg	1	07/17	
Macchinari	230	PONTE SOLLEVATORE Costruttore: OMER Modello: VEGA 240 portata 24.000 kg	1	07/17	
Macchinari	240	BANCO TARATURA VALVOLE Costruttore: MAGNETTI MARELLI	1	07/17	
Macchinari	250	DOPPIA MOLA Costruttore: NEBES Modello: CA2 c/di aspirazione	1	07/17	
Macchinari	260	SABBIATRICE A CAMERA Costruttore: CEEVER Modello: BLAST IT 100 c/di aspirazione	1	07/17	
Macchinari	270	VASCA LAVAGGIO PEZZI Costruttore: RAASM Modello: VL65L c/di cappa aspirazione	1	07/17	

SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI S.R.L.

Stima Preliminare ai fini Assicurativi al 31/12/2019

Posizione n° 1929/03



Stabilimento 00A Viale Milano, 78/138 - Vicenza (VI)
Fabbricato 01A Officina ed Uffici
Reparto CO01A Officina e Lavorazioni

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
Macchinari	280	VASCHE LAVAGGIO PEZZI Costruttore: RAASM	3	07/17	
Macchinari	290	ASPIRATORE BRACCIO SNODATO PER LOC. TAPPEZZERIA Costruttore: NEDERMAN	1	07/17	
Macchinari	300	IDROPULTRICE Costruttore: SHARK Modello: BLINE140 BAR	1	07/17	
Macchinari	310	OPACIMETRO FUMI PER DIESEL Costruttore: MOTORSCAN Modello: SMOKE DIESEL	1	07/17	
Macchinari	320	OPACIMETRO FUMI PER BENZINA	1	07/17	
Macchinari	330	GRUPPO ELETTOGENO DIESEL Costruttore: USAC Modello: MOSA TS180	1	07/17	
Macchinari	340	COMPRESSORE PORTATILE 25 lt	1	07/17	
Macchinari	350	CARICABATTERIE PORTATILE Costruttore: TELWIN Modello: STAR TRONIC 500	1	07/17	

Stabilimento 00A Viale Milano, 78/138 - Vicenza (VI)
Fabbricato 01A Officina ed Uffici
Reparto CO01A Officina e Lavorazioni

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
Macchinari	360	DOPPIA MOLA Costruttore: TOMMASI&BONETTI c/di aspirazione	1	07/17	
Macchinari	370	ALIMENTATORE Costruttore: COSTRUZIONE INTERNA	1	07/17	
Macchinari	380	STAZIONE SALDANTE Costruttore: JBC Modello: RA5150	1	07/17	
Macchinari	390	OSCILLOSCOPIO PORTATILE Costruttore: FLUKE Modello: 123	1	07/17	
Macchinari	400	BOOSTER Costruttore: KOMPRESSOR Modello: USC	1	07/17	
Macchinari	410	OPACIMETRO FUMI Costruttore: TECNOMOTOR Modello: G383	1	07/17	
Macchinari	420	CENTRATORE FARI Costruttore: MOTORSCAN Modello: MASTER c/di luximetro	1	07/17	

SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI S.R.L.

Stima Preliminare ai fini Assicurativi al 31/12/2019

Posizione n° 1929/03



Stabilimento 00A Viale Milano, 78/138 - Vicenza (VI)
Fabbricato 01A Officina ed Uffici
Reparto CO01A Officina e Lavorazioni

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
Macchinari	430	TRAVERSA DI SOLLEVAMENTO BIPOSTO Costruttore: OMER c/di sollevatori PASQUIN mod P102F	1	07/17	
Macchinari	440	CESOIA A GHIGLIOTTINA Costruttore: ROMEA Modello: 0180 luce 2.030 mm	1	07/17	
Macchinari	450	DOPPIA MOLA Costruttore: NEBES c/di aspirazione	1	07/17	
Macchinari	460	TRAPANO A COLONNA Costruttore: LTF Modello: SB32A	1	07/17	
Macchinari	470	SALDATRICE A FILO Costruttore: SAF-FRO Modello: FILCORD 253C	1	07/17	
Macchinari	480	SALDATRICE A FILO Costruttore: ARROWELD Modello: VARIO STAR 337-2	1	07/17	
Macchinari	490	PRESSA PIEGATRICE Costruttore: OMAG	1	07/17	

Stabilimento 00A Viale Milano, 78/138 - Vicenza (VI)
Fabbricato 01A Officina ed Uffici
Reparto CO01A Officina e Lavorazioni

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
Macchinari	500	SEGATRICE A NASTRO Costruttore: THOMAS Modello: ZIP 21	1	07/17	
Macchinari	510	CABINA DI VERNICIATURA Costruttore: IME c/di: - parete di fondo e soffitto aspiranti (valutati e descritti alla voce n. 520) - 2 piattaforme sollevabili a pantografo su guide a pavimento, portata 200 kg/cad - accessori e varia	1	07/17	
Macchinari	520	IMPIANTO ASPIRAZIONE CABINA DI VERNICIATURA c/da: - tubazioni mandata e ripresa - elettroventilatore da 48.000 mc/h - filtro abbattimento polveri da 50.000 mc/h - parete aspirante a tripla filtrazione a secco, dim: 6xH4,5 m - scambiatore per acqua calda, pot 350.000 kcal/h - serrande e sicurezze - quadro elettrico dedicato - collegamenti ed accessori	1	07/17	
Macchinari	530	LAVAPEZZI PER PISTOLE VERNICIATURA Costruttore: ROSAUTO	1	07/17	
Macchinari	540	TINTOMETRO Costruttore: TECMEO c/di: - postazione pc - agitatore pesa vernici SARTORIUS - cartelle per colori GRAPHITE HD	1	07/17	

Stabilimento 00A Viale Milano, 78/138 - Vicenza (VI)
Fabbricato 01A Officina ed Uffici
Reparto CO01A Officina e Lavorazioni

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
		- aspiratore dedicato			
Macchinari	550	LAMPADA CARRELLATA UV Costruttore: TRISK Modello: ST52	1	07/17	
Macchinari	560	TRONCATRICI MANUALI	2	07/17	
Macchinari	570	STRUTTURA METALLICA PER LAVORI IN QUOTA Costruttore: HERCULES c/di: dispositivo anticaduta per operatore (zona carrozzeria)	1	07/17	
Macchinari	580	PRESSA SCHIACCIAFILITRI Costruttore: SPINEL CAR Modello: T25	1	07/17	
Macchinari	590	TORNIO - RETTIFICATRICE PER DISCHI Costruttore: CAORLE Modello: TP44M	1	07/17	
Macchinari	600	TORNIO PER CEPPI FRENI Costruttore: CAORLE Modello: TE48	1	07/17	
Macchinari	610	RICARICA CONDIZIONATORI Costruttore: WIGAM Modello: GIOVE6	2	07/17	

Stabilimento 00A Viale Milano, 78/138 - Vicenza (VI)
Fabbricato 01A Officina ed Uffici
Reparto CO01A Officina e Lavorazioni

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
Macchinari	620	LAVATRICE AUTOMATICA PER TUBAZIONI Costruttore: PROCHIM	1	07/17	
Macchinari	630	LAVAPAVIMENTI Costruttore: FIORENTINI Modello: GIAMPY 22 B/2	1	07/17	
Macchinari	640	DEPOSITO/STOCCAGGIO PER BOMBOLE GAS TECNICI in grigliato metallico (esterno)	1	07/17	
Macchinari	650	PRESSA RIFIUTI Costruttore: PBS Modello: COMPACT 8-10 (esterno)	1	07/17	
Macchinari	660	PESA A STADERA (esterno)	1	07/17	
Macchinari	670	CARRELLO ELEVATORE ELETTRICO Costruttore: OM Modello: EU3 17,5 da 1.700 kg	1	07/17	
Macchinari	680	IMPIANTO OLIO MOTORE ESAUSTO c/da: - fossa seminterrata di accesso (valutata tra le opere edili del fabbricato) - vasca per raccolta/convogliamento mobile olio esausto - cisterna stoccaggio intermedio olio esausto	1	07/17	

Stabilimento 00A Viale Milano, 78/138 - Vicenza (VI)
Fabbricato 01A Officina ed Uffici
Reparto CO01A Officina e Lavorazioni

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
		- pompa travaso olio esausto agli stoccaggi finali - 2 stoccaggi finali in pvc - tubazioni di trasporto - collegamenti ed accessori			
Macchinari	690	IMPIANTO RABBOCCO FLUIDI MOTORE Costruttore: CORAL c/da: - stoccaggi in tank di pvc da 1 mc - pompe travaso fluidi - rack prelievo/dosaggio c/di pistole erogatrici - tubazioni di trasporto - collegamenti ed accessori	1	07/17	
Macchinari	700	IMPIANTO ASPIRAZIONE CENTRALIZZATO per area carrozzeria, c/da: - filtro abbattitore OSA - SPANESI - 3 calate aspiranti fisse - 4 calate aspiranti mobili - tubazioni flessibili - collegamenti ed accessori	1	07/17	
Macchinari	710	IMPIANTO ASPIRAZIONE FUMI DI SCARICO per area officina, c/da: - 7 aspiratori per fumi KOSMA, c/di braccio flessibile - collegamenti ed accessori	1	07/17	
Totale Reparto Officina e Lavorazioni					839.104,00

Stabilimento 00A Viale Milano, 78/138 - Vicenza (VI)
Fabbricato 01A Officina ed Uffici
Reparto DA01A Attrezzatura Generale

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
Macchinari	720	ARREDI UFFICI DI REPARTO OFFICINA c/da: - scrivanie - sedute - cassettiere - scaffalature basse - armadi metallici - plastificatrice FELLOWES - appendiabiti - scrivania legno - armadio legno/vetro - varia e minuta	1	07/17	
Macchinari	730	ATTREZZATURE SPOGLIATOI OFFICINA c/da: - armadietti metallici - panche - mobili bassi - varia e minuta	1	07/17	
Macchinari	740	ATTREZZATURA LOCALI DI SERVIZIO OFFICINA c/da: - scaffalature vario tipo - armadi - tavolo - sedute vario tipo - banchi da lavoro - portaminuterie - scaffalature basse - porta rotoli a parete - banchetti inox - incudine su ceppo - classificatori - scale metalliche - mobile basso legno - carrelli portautensili	1	07/17	

SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI S.R.L.

Stima Preliminare ai fini Assicurativi al 31/12/2019

Posizione n° 1929/03



Stabilimento 00A Viale Milano, 78/138 - Vicenza (VI)
Fabbricato 01A Officina ed Uffici
Reparto DA01A Attrezzatura Generale

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
		- carrelli multipiano - banconi da lavoro attrezzati - carrelli portabombole - tavolo da disegno c/di lente - pressa/bulinatrice manuale - appendiabiti - carrello monopiano - scrivimpiedi metallico - scala a ballatoio - frigorifero REX - carica batterie - kit per saldatura ossiacetilenica - booster carrellato - avviatore autonomo GYS mod Startpack Pro12 12/19 - varia e minuta			
Macchinari	750	STRUMENTI TARATI	1	07/17	
		c/da: - micrometri - calibri a corsoio - comparatore - chiavi dinamometriche - manometri - contagiri - fonometro - calibratore - varia e minuta			
Macchinari	760	ATTREZZATURE MAGAZZINO RICAMBI	1	07/17	
		c/da: - armadi di sicurezza per vernici - scaffalature portaricambi - armadietti - scaffalature metalliche con ripiano in legno - scale a ballatoio - portacinghie quattro ripiani bifronte - carrello multipiano			

Stabilimento 00A Viale Milano, 78/138 - Vicenza (VI)
Fabbricato 01A Officina ed Uffici
Reparto DA01A Attrezzatura Generale

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
		- armadi metallici - scaffalature metalliche componibili - sedute - carrello portabombole - appendiabiti - banchi da lavoro - contapezzi analogica S. STEFANO, da 5 kg - carrelli monopiano - tavoli operatore - mobili bassi - cassettiere - visualizzatore schede-esplosi (fuori servizio) - varia e minuta			
Macchinari	770	ATTREZZATURA CARROZZERIA / OFFICINA c/da: - armadi di sicurezza per vernici - scaffalature metalliche - banchi da lavoro - scale a ballatoio - carrelli portautensili - sedute - tavolo da lavoro - scale - frigorifero - armadio metallico - portaminuterie - scaffalature basse - carrelli monopiano - carrelli multipiano - armadietti metallici - vasche di sicurezza - agitatori per fusti - vasche ribaltabili per fusti - beverino inox - carrello porta lastre - carrelli porta bombole - transpallet manuale	1	07/17	

Stabilimento 00A Viale Milano, 78/138 - Vicenza (VI)
Fabbricato 01A Officina ed Uffici
Reperto DA01A Attrezzatura Generale

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
		- incudine su ceppo			
		- portaminuterie portatile			
		- sollevatore per vetri a ventose BIG BUDDY			
		- martinetti idraulici			
		- sollevatori oleodinamici			
		- crick a colonna			
		- martinetto raddrizza lamiera			
		- aspirapolvere			
		- sollevatore carrellato			
		- aspiratori per olio			
		- serbatoi in pressione per olio			
		- tende per aree saldatura			
		- capra da officina OMCN da 250 kg			
		- aspiratore industriale			
		- attrezzature varie esterne			
		- utensileria varia elettro/pneumatica, c/da:			
		* trapani			
		* avvitatori			
		* puntatrice			
		* smerigliatrici			
		* staccavetri			
		* levigatrici			
		* seghe circolari			
		* rivettatrici			
		* phon ad aria calda			
		* colonne per sostegno veicoli			
		* seghetti alternativi			
		* chiavi dinamometriche			
		* pistole pneumatiche			
		* lampada elettrica			
		* spazzola pneumatica			
		* piallatrice manuale			
		* Incrementi anno 2019:			
		- avviatore GYS mod Startpack			
		- aspiratrucioli METABO SPA 1200			
		- 4 carica batterie BATIUM			
		- 2 levigatrici rotorbitali ACORM			
		- varia e minuta			

SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI S.R.L.

Stima Preliminare ai fini Assicurativi al 31/12/2019

Posizione n° 1929/03



Stabilimento **00A** Viale Milano, 78/138 - Vicenza (VI)
Fabbricato **01A** Officina ed Uffici
Reparto **DA01A** Attrezzatura Generale

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
---------	----	-------------	------	------	----

Totale Reparto Attrezzatura Generale	305.218,00
---	-------------------

Stabilimento 00A Viale Milano, 78/138 - Vicenza (VI)
Fabbricato 01A Officina ed Uffici
Reparto ZI01A Impianti Generali

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
Macchinari	780	IMPIANTO ARIA COMPRESSA c/da: - elettrocompressore ALMIG mod Allegro 16-SO da 30 kW - essiccatore d'aria ALMIG mod Alm180 - serbatoio stoccaggio aria ALMIG - distribuzione con tubaizioni metalliche - calate alle utenze, attacchi rapidi - collegamenti ed accessori	1	07/17	
Fabbricati	790	IMPIANTO RISCALDAMENTO OFFICINA - centrale termica, c/da: * caldaia a basamento a gasolio RIELLO mod 550PAR, da 640 kW * 2 serbatoi stoccaggio gasolio interrati da 11.500 lt (di cui n. 1 inattivo) * rack di distribuzione c/di pompe di circolazione - distribuzione con aerotermini e destratificatori SABIANA a proiezione verticale, con ventilconvettori o con bocchette a soffitto - stacco per mantenimento temperatura in cabina di verniciatura - produzione acqua calda sanitaria, c/da : * 3 bollitori elettrici ARISTON - collegamenti ed accessori	1	07/17	
Macchinari	800	IMPIANTO CHIAMATA OFFICINA c/da: - rack amplificatore RCF mod Amplifier VP121R - microfoni a base - megafono esterno per piazzali - collegamenti ed accessori	1	07/17	
Fabbricati	810	IMPIANTO RISCALDAMENTO UFFICI - centrale termica, c/da: * caldaia a basamento a gas metano BUDERUS mod Logano G334XZ, da 90 kW * rack di distribuzione c/di pompe di circolazione	1	07/17	

SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI S.R.L.

Stima Preliminare ai fini Assicurativi al 31/12/2019

Posizione n° 1929/03



Stabilimento 00A Viale Milano, 78/138 - Vicenza (VI)
Fabbricato 01A Officina ed Uffici
Reparto ZI01A Impianti Generali

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
		- distribuzione con ventilconvettori o bocchette a soffitto - produzione acqua calda sanitaria per servizi igienici con bollitori elettrici locali - collegamenti ed accessori			
Fabbricati	820	IMPIANTO CONDIZIONAMENTO UFFICI E BOX UFFICI c/da: - climatizzatori a split locali - climatizzatori dedicati sala ced - ventole estrazione aria per ex sala riunioni - collegamenti ed accessori	1	07/17	
Fabbricati	830	IMPIANTO ILLUMINAZIONE c/da: - lampade a tubi di neon su plafoniere di tipo corrente, per aree lavorazioni, integrate da lampade inclinate alle pareti, per controlli visivi - lampade a tubi di neon su plafoniere integrate nel controsoffitto, per uffici - illuminazione di emergenza - collegamenti ed accessori	1	07/17	
Totale Fabbricati					415.750,00
Totale Macchinari					35.163,00
Totale Reparto Impianti Generali					450.913,00

Stabilimento 00A Viale Milano, 78/138 - Vicenza (VI)
Fabbricato 02A Ex Scalo Merci
Reparto AO02A Opere Edili

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
Fabbricati	3180	EX SCALO MERCI Superficie coperta: 420 mq Superficie sviluppata: 420 mq Trattasi di un fabbricato di tipologia industriale di pianta regolare sviluppato su un unico livello fuori terra, destinato ad ospitare in parte magazzini vari ed in parte servizi sociali. Struttura portante con pilastri di c.a. Tamponamenti perimetrali e divisori interni in muratura intonacata e tinteggiata. Copertura a volta in cemento, con manto in guaina isolante. Lungo i due lati a lunghezza maggiore, sporgono delle pensiline a sbalzo in cemento e sovrastante guaina isolante a copertura dei passaggi pedonali. Presenti scossaline e pluviali in metallo. Pavimento di tipo industriale in cemento liscio od in piastrelle ceramiche. Serramenti e bussola di ingresso in metallo e vetro. Porte interne in laminato. Portoni di accesso in metallo. Servizi igienici di tipo standard. (FABBRICATO DI TERZI)	1	07/17	

Totale Reparto Opere Edili 274.050,00

Stabilimento 00A Viale Milano, 78/138 - Vicenza (VI)
Fabbricato 02A Ex Scalo Merci
Reparto BC02A Contenuti

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
Macchinari	840	ATTREZZATURE EX SCALO MERCI c/da: - scaffalature metalliche - banchi da lavoro - sedute - cassettera - stazione saldante - stazione di rilavorazione - condizionatore portatile - scala a ballatoio - scaffalature metalliche con ripiano in legno - carrelli porta lastre di vetro - tavolo quadrato - sedute vario tipo - scaffalature archivio - arredi operativi ufficio RSU - arredi operativi mensa - mensa, c/da: * banco ripiano granito * microonde SAMSUNG * microonde PANASONIC * cucina 4 fuochi a gas * lavello 1 vasca inox * cappa aspirante * bollitore elettrico * armadio laminato * frigorifero ARISTON * armadi laminato per oggetti personali * tavoli mensa laminato * sedute pvc - varia e minuta	1	07/17	
Macchinari	850	EX SERBATOIO STOCCAGGIO DIESEL interrato, da 30 mc (inattivo)	1	07/17	

SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI S.R.L.

Stima Preliminare ai fini Assicurativi al 31/12/2019

Posizione n° 1929/03



Stabilimento **00A** Viale Milano, 78/138 - Vicenza (VI)
Fabbricato **02A** Ex Scalo Merci
Reparto **BC02A** Contenuti

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
---------	----	-------------	------	------	----

Totale Reparto Contenuti	51.080,00
---------------------------------	------------------

SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI S.R.L.

Stima Preliminare ai fini Assicurativi al 31/12/2019

Posizione n° 1929/03



Stabilimento 00A Viale Milano, 78/138 - Vicenza (VI)
Fabbricato 02A Ex Scalo Merci
Reparto ZI02A Impianti Generali

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
Fabbricati	860	IMPIANTO ILLUMINAZIONE c/da: - lampade alogene, a tubi di neon su plafoniere e a sospensione - illuminazione di emergenza - collegamenti ed accessori	1	07/17	
Fabbricati	870	IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE - riscaldamento, c/da: * caldaia murale a gas metano IMMERGAS mod Super Eolo 21Vip, da 24 kW * 2 termoconvettori autonomi a gas metano RIELLO mod TVC65 Plus, da 5,6 kW/cad * distribuzione con ventilconvettori o radiatori metallici * collegamenti ed accessori - condizionamento, c/da: * climatizzatori a split locali * collegamenti ed accessori	1	07/17	

Totale Reparto Impianti Generali 30.420,00

Stabilimento 00A Viale Milano, 78/138 - Vicenza (VI)
Fabbricato 03A Lavaggio
Reparto AO03A Opere Edili

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
Fabbricati	3190	LAVAGGIO Superficie coperta: 1472 mq Superficie sviluppata: 1472 mq Trattasi di un fabbricato di tipologia industriale di pianta regolare sviluppato su un unico livello fuori terra, destinato a lavaggio dei mezzi, locale gommista e magazzini. Struttura portante in pilastri e travi in c.a. Tamponamenti perimetrali in pannelli prefabbricati in c.a. intonacati e tinteggiati. Divisori interi in blocchi leka o in muratura intonacati. Copertura in parte a volta in cemento, con manto in guaina isolante ed in parte piana in cemento con soprastante guaina isolante. Pavimento di tipo industriale in cemento liscio. Serramenti in metallo e vetro. Portoni di ingresso di tipo carrabile in lamiera e vetro o in pannelli di pvc su profilati metallici a doppia anta manuale. Presente locale servizi in muratura con accessori di tipo standard. (FABBRICATO DI TERZI)	1	07/17	

Totale Reparto Opere Edili 614.075,00

Stabilimento 00A Viale Milano, 78/138 - Vicenza (VI)
Fabbricato 03A Lavaggio
Reparto BL03A Lavaggi

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
Macchinari	880	IMPIANTO LAVAGGIO AUTOBUS A PONTE Costruttore: CECCATO Modello: BALTIC 400OVL c/di: - pulpito comando - 3 pompe di circolazione - collegamento all'impianto depurazione acque centralizzato - collegamenti ed accessori	1	07/17	
Macchinari	890	TRANSPALLET SOLLEVATORE ELETTRICO Costruttore: WITHFORCE Modello: WE 3216 portata 1.600 kg	1	07/17	
Macchinari	900	PALA GOMMATA Costruttore: H.I. Modello: 5033	1	07/17	
Macchinari	910	IMPIANTO LAVAGGIO SOTTOTELAI c/da: - idropulitrice AP OMZ mod IP-F80-70, c/di box lamiera contenimento - collegamento all'impianto deuprazione acque centralizzato - filtro a sabbia di primo abbattimento depositi - collegamenti ed accessori	1	07/17	
Macchinari	920	IDROPULITRICE PORTATILE Costruttore: PORTOTECNICA Modello: HPS 1515	1	07/17	
Macchinari	930	IMPIANTO DEPURAZIONE ACQUE LAVAGGI E RICIRCOLO c/da:	1	07/17	

Stabilimento 00A Viale Milano, 78/138 - Vicenza (VI)
Fabbricato 03A Lavaggio
Reparto BL03A Lavaggi

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
		- 3 vasche interrate raccolta dai lavaggi - cunicoli e tubazioni convogliamento acque, c/di chiusini di ispezione - primo stadio, c/da: * vasca di dissabbiatura * vasca di disoleazione * vasca per sollevamento acque, c/di pompe sommerse (n. 1 per lavaggi esterni e n. 1 per lavaggi sottotelai) - convogliamento vasca di accumulo acque da depurare, c/di: * vasca accumulo acque da filtrare * filtrazione con inerti * vasca accumulo acque filtrate per ricircolo - vasche di decantazione - vasca di rilancio - colonna di filtrazione con inerti - 2 colonne di filtrazione con materiale attivo - stazione controllo ph, c/da: * serbatoio dosaggio flocculante * serbatoio dosaggio coagulante * serbatoio dosaggio coadiuvante - ispessitore tronco-conico per fanghi - pompe di circolazione, reintegro acque e travasi - quadro elettrico dedicato - tubazioni metalliche trasporto - collegamenti ed accessori minori			
Macchinari	940	ATTREZZATURE LAVAGGIO c/da: - scaffalature metalliche con ripiano legno - scala a ballatoio - scaffalature componibili - rastrelliere a parete - arredi vari - scaffalature metalliche - bollitore elettrico - armadi legno - mobile basso - sedute - palchetti metallo	1	07/17	

SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI S.R.L.

Stima Preliminare ai fini Assicurativi al 31/12/2019

Posizione n° 1929/03



Stabilimento 00A Viale Milano, 78/138 - Vicenza (VI)
Fabbricato 03A Lavaggio
Reparto BL03A Lavaggi

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
		- rastrelliera portabici a muro - armadietti spogliatoio autisti - nebulizzatori per pulizia interna - lavasedili portatile - vaporizzatore portatile - varia e minuta			
Macchinari	950	IMPIANTO SEMAFORICO REGOLAZIONE TRANSITI POSTAZIONE LAVAGGIO	1	07/17	

Totale Reparto Lavaggi 356.581,00

SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI S.R.L.

Stima Preliminare ai fini Assicurativi al 31/12/2019

Posizione n° 1929/03



Stabilimento 00A Viale Milano, 78/138 - Vicenza (VI)
Fabbricato 03A Lavaggio
Reparto CG03A Gommista

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
Macchinari	1000	CABINA GONFIAGGIO GOMME IN SICUREZZA Costruttore: SICAM Modello: INFLATION BOX 1500	1	07/17	
Macchinari	1010	ATTREZZATURA GOMMISTA c/da: - sollevatori oleodinamici - martinetti idraulici - carrello portautensili - armadietto metallo - scaffalatura metallo - varia e minuta	1	07/17	

Totale Reparto Gommista 8.998,00

SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI S.R.L.

Stima Preliminare ai fini Assicurativi al 31/12/2019

Posizione n° 1929/03



Stabilimento 00A Viale Milano, 78/138 - Vicenza (VI)
Fabbricato 03A Lavaggio
Reparto ZI03A Impianti Generali

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
Macchinari	1020	IMPIANTO ARIA COMPRESSA c/da: - elettrocompressore a vite POWER SYSTEM mod PS 15, da 15 kW - essiccatore d'aria ALUP mod ADQ - serbatoio accumulo aria - distribuzione con tubazioni metalliche - calate alle utenze - collegamenti ed accessori	1	07/17	
Fabbricati	1030	IMPIANTO ILLUMINAZIONE c/da: - lampade a sospensione o a tubi di neon su plafoniere, in parte dotate di accensione temporizzata - collegamenti ed accessori	1	07/17	
Totale Fabbricati					30.421,00
Totale Macchinari					15.210,00
Totale Reparto Impianti Generali					45.631,00

Stabilimento 00A Viale Milano, 78/138 - Vicenza (VI)
Fabbricato 04A Distributore Carburante
Reparto AO04A Opere Edili

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
Fabbricati	3200	DISTRIBUTORE DIESEL Superficie coperta: 322 mq Superficie sviluppata: 322 mq Trattasi di una pensilina a copertura dell'area di rifornimento dei mezzi. Struttura portante in pilastri metallici con sostegni per la copertura in metallo alleggerito. Copertura piana con blocchi di cemento e soprastante guaina isolante, dotata di scossaline. Vano tecnico di alloggiamento pompe dell'impianto del tipo prefabbricato in lamiera e policarbonato, con porte di accesso ad anta battente e griglie di aerazione metalliche. (FABBRICATO DI TERZI)	1	07/17	
Totale Reparto Opere Edili					142.100,00

SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI S.R.L.

Stima Preliminare ai fini Assicurativi al 31/12/2019

Posizione n° 1929/03



Stabilimento 00A Viale Milano, 78/138 - Vicenza (VI)
Fabbricato 04A Distributore Carburante
Reparto BD04A Distributore

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
Macchinari	1040	DISTRIBUTORE CARBURANTE c/da: - 2 colonnine erogatrici, c/di pompa e contaltri - colonnina abilitazione rifornimento a badge - 5 cisterne stoccaggio gasolio interrato, da 25 mc/cad - quadro elettrico dedicato - sicurezze, collegamenti ed accessori	1	07/17	
Macchinari	1050	IMPIANTO RABBOCCO FLUIDI MOTORE c/da: - stoccaggi in tank - pompe travaso fluidi - 2 postazione doppie rabbocco, c/di pistole erogatrici - tubazioni di trasporto - collegamenti ed accessori	1	07/17	
Macchinari	1060	ATTREZZATURE DISTRIBUTORE c/da: - scaffalature metalliche - lavaocchi di emergenza - varia e minuta	1	07/17	

Totale Reparto Distributore 203.624,00

SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI S.R.L.

Stima Preliminare ai fini Assicurativi al 31/12/2019

Posizione n° 1929/03



Stabilimento 00A Viale Milano, 78/138 - Vicenza (VI)
Fabbricato 04A Distributore Carburante
Reparto ZI04A Impianti Generali

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
Fabbricati	1070	IMPIANTO ILLUMINAZIONE	1	07/17	
		c/da:			
		- lamapde a led su plafoniere installate sulla tettoia			
		- collegamenti ed accessori			

Totale Reparto Impianti Generali 10.140,00

Stabilimento 00A Viale Milano, 78/138 - Vicenza (VI)
Fabbricato 05A Autostazione e Pensilina Partenze
Reperto AO05A Opere Edili

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
Fabbricati	3210	AUTOSTAZIONE E PENSILINA PARTENZE Superficie coperta: 3724 mq Superficie sviluppata: 4066 mq Trattasi di un fabbricato di tipologia civile di pianta regolare sviluppato su un unico livello fuori terra, ad eccezione di una porzione al piano rialzato destinata ad uffici e servizi sociali e di un'altra al piano seminterrato destinata a locali tecnici. La principale destinazione d'uso del fabbricato è autostazione per i viaggiatori con biglietterie ed uffici, oltre ad altri locali (bar, agenzia viaggi e tabaccaio) ceduti in locazione a terzi. Struttura portante in c.a. Tamponamenti perimetrali in muratura intonacata e tinteggiata, con parziale rivestimento esterno in lastre di marmorino, o in parete strutturale di metallo e vetro. Divisori interni in muratura intonacata e tinteggiata o in pareti mobili in metallo e vetrocamera. Copertura principalmente piana con lucernari in metallo e vetro. Pavimento in piastrelle ceramiche o in listelli di legno. Serramenti in metallo e vetro, porte di accesso a doppia anta scorrevole automatica in metallo e vetrocamera. Porte interne in laminato. Alcune aree degli uffici presentano controsoffitto in quadrotti di cartongesso. I collegamenti verticali sono assicurati da scale in c.a. con pedate rivestite, anche con parapetti metallici o da una rampa in cemento per accesso dall'esterno alla centrale termica seminterrata. Servizi igienici di tipo standard. Esternamente, in corrispondenza all'ingresso passeggeri, è presente una pensilina a parziale copertura dell'area, sostenuta da pilastri cilindrici di muratura con abbellimenti estetici. Lungo i lati del fabbricato, è presente una pensilina corrente a copertura delle aree di transito pedonali in cemento e soprastante guaina con velette in lamiera decorative. L'area di partenza dei mezzi presenta copertura semiesagonale in una pensilina realizzata con blocchi prefabbricati di cemento e lucernari in mattoni di vetro circolari su struttura portante in pilastri di c.a. intonacati e tinteggiati. Il collegamento pedonale tra la pensilina partenze e l'autostazione è	1	07/17	

SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI S.R.L.

Stima Preliminare ai fini Assicurativi al 31/12/2019

Posizione n° 1929/03



Stabilimento 00A Viale Milano, 78/138 - Vicenza (VI)
Fabbricato 05A Autostazione e Pensilina Partenze
Reparto AO05A Opere Edili

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
---------	----	-------------	------	------	----

coperto da una tettoia piana in cemento e velette in lamiera
decorativa.

(FABBRICATO DI TERZI)

Totale Reparto Opere Edili 1.999.550,00

Stabilimento 00A Viale Milano, 78/138 - Vicenza (VI)
Fabbricato 05A Autostazione e Pensilina Partenze
Reparto BU05A Uffici e Servizi Sociali

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
Macchinari	1080	ARREDI / ATTREZZATURE BIGLIETTERIA	1	07/17	
		c/da:			
		- bancone biglietteria			
		- retro bancone 4 posti			
		- sedute			
		- tavoli operativi			
		- mobili bassi			
		- cassettiere			
		- armadi			
		- climatizzatore portatile			
		- convalidatrici/timbratrici manuali			
		- appendiabiti			
		- armadietto metallico			
		- cassaforte digitale per incassi			
		- armadio per oggetti personali			
		- tavolino			
		- frigobar			
		- scrivanie operative			
		- microonde			
		- libreria bassa			
		- scaffalature per oggetti smarriti			
		- varia e minuta			
Macchinari	1090	ARREDI / ATTREZZATURE AREA MOVIMENTO	1	07/17	
		c/da:			
		- panche sala attesa			
		- monitor-tv per partenze			
		- tornelli (fuori servizio)			
		- totem touch			
		- tavoli ripiano granito			
		- sedute paglia/legno			
		- tavolini			
		- armadietti spogliatoi			
		- frigobar			
		- tavoli rettangolari laminato			
		- sedute			
		- poltrone pelle			

SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI S.R.L.

Stima Preliminare ai fini Assicurativi al 31/12/2019

Posizione n° 1929/03



Stabilimento 00A Viale Milano, 78/138 - Vicenza (VI)
Fabbricato 05A Autostazione e Pensilina Partenze
Reparto BU05A Uffici e Servizi Sociali

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
		- divano 3 posti pelle - classificatore - tv PHILIPS - scrivanie operative - armadi - cassettiere - appendiabiti - scaletta - tavoli operativi - mobili bassi - taglierina fogli A4 - plastificatrice TOSINGRAF mod Rollplasta 330 - dattilo - armadi metallo deposito - scaffalature componibili deposito - varia e minuta			
Macchinari	1100	ATTREZZATURE ESTERNE AREA AUTOSTAZIONE c/da: - monitor tv per partenze - pannello informativo luminoso su gambe - orologio a parete - panche attesa autobus - rastrelliera porta bici bifronte - indicatori di percorso/destinazione - varia e minuta	1	07/17	
Totale Reparto Uffici e Servizi Sociali					111.953,00

Stabilimento 00A Viale Milano, 78/138 - Vicenza (VI)
Fabbricato 05A Autostazione e Pensilina Partenze
Reparto ZI05A Impianti Generali

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
Macchinari	1110	IMPIANTO ACUSTICO PARTENZE c/da: - rack amplificatore - diffusori acustici - collegamenti ed accessori	1	07/17	
Macchinari	1120	IMPIANTO INTERFONO PER BIGLIETTERIA c/da: - 4 postazioni c/di amplificatore - diffusori acustici - collegamenti ed accessori	1	07/17	
Fabbricati	1130	IMPIANTO RISCALDAMENTO AUTOSTAZIONE - centrale termica, c/da: * caldaia a basamento a gasolio RIELLO mod 3900.200, da 230 kW * serbatoio stoccaggio diesel interrato, da 7 mc * quadro elettrico dedicato * rack di distribuzione - distribuzione con ventilconvettori, radiatori metallici o bocchette a soffitto - bollitori elettrici per acqua calda sanitaria - collegamenti ed accessori	1	07/17	
Fabbricati	1140	IMPIANTO CONDIZIONAMENTO AUTOSTAZIONE c/da: - climatizzatori a split locali - climatizzatori dedicati sala ced - destratificatori per movimentazione aria in sala attesa - collegamenti ed accessori	1	07/17	
Fabbricati	1150	IMPIANTO ILLUMINAZIONE c/da: - lamapde a tubi di neon su plafoniere	1	07/17	

SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI S.R.L.

Stima Preliminare ai fini Assicurativi al 31/12/2019

Posizione n° 1929/03



Stabilimento 00A Viale Milano, 78/138 - Vicenza (VI)
Fabbricato 05A Autostazione e Pensilina Partenze
Reparto ZI05A Impianti Generali

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
		- illuminazione di emergenza - collegamenti ed accessori			
Fabbricati	1160	IMPIANTO TRATTAMENTO ARIA AUTOSTAZIONE E BIGLIETTERIA PT c/da: - uta (fuori servizio) - canalizzazioni in lamiera coibentata integrate nol controsoffitto - bocchette a soffitto emissione/ripresa - collegamenti ed accessori	1	07/17	
Totale Fabbricati					304.207,00
Totale Macchinari					7.605,00
Totale Reparto Impianti Generali					311.812,00

Stabilimento 00A Viale Milano, 78/138 - Vicenza (VI)
Fabbricato 90A Esterno Generale
Reparto AO90A Opere Edili Esterne

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
Fabbricati	3220	OPERE ESTERNE	1	07/17	
		Recinzione: Il lotto è recintato con muretto in c.a. e sovrastante ringhiera metallica zincata o rete metallica plastificata; recinzione di confine con la vicina ferrovia con blocchi prefabbricati di cemento. Sono presenti accessi carrabili motorizzati e manuali, dotati di sbarre automatiche doppie o singole. Sono presenti accessi pedonali manuali.			
		Pavimentazione: L'area esterna risulta pavimentata principalmente con asfalto di tipo stradale; piccole zone sono realizzate in blocchi di porfido, in blocchetti di cls o a verde. Sono presenti aiuole piantumate nella zona di ingresso all'autostazione con attraversamento pedonale in blocchi di cls.			
		Fognature: Rete bianche e nere separata, realizzata in cemento o pvc, pozzetti, vasche, collegamenti ed accessori.			
		Corpi accessori: - Tettoia autoportante area parcheggio direzionale su struttura in c.a., realizzata con copertura a doppia falda inclinata in travetti di legno e manto coibentato su travi strutturali in legno. - Tettoia cicli autoportante su struttura metallica, integrata con le rastrelliere porta cicli, e copertura ad ali di gabbiano in polycarbonato. - Tettoia zona ingresso autostazione a sbalzo su struttura metallica e pannelli di copertura. - Tettoia autoportante copertura area rifiuti su struttura metallica in profilati e copertura in lamiera metallica.			
		(FABBRICATO DI TERZI)			

Totale Reparto Opere Edili Esterne 1.517.425,00

Stabilimento 00A Viale Milano, 78/138 - Vicenza (VI)
Fabbricato 90A Esterno Generale
Reparto BM90A Macchine Elettroniche

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
Macchine Elettroniche	2050	INFORMATICA DISTRIBUITA c/da: - 35 workstation HP mod Z230 - 12 pc varie marche - 75 monitor lcd 19" - 10 monitor vari modelli - 2 notebook HP - notebook APPLE mod MacBook Air - 3 tablet APPLE mod iPad - netbook EEEPC - 16 stampanti HP modelli vari - thin client HP mod T5630W - 5 switch HP mod Procurve 2848 - switch HP mod Procurve 2824 - switch HP mod Procurve 1800-8G - 3 pc-server FUJITSU mod Primergy TX150-S7 - 20 stampanti badge CIM, c/di codificatore e unità duplex (anche presso altre ubicazioni) - 3 stampanti badge PRIMACY, c/di codificatore e unità duplex - 2 server rack DELL mod Poweredge M520, c/di accessori - armadio-server FUJITSU - SIEMENS, c/di accessori - armadio-server SIEMENS - 10 server rack FUJITSU - SIEMENS mod RX300-S3 - 2 unità storage dati FUJITSU - SIEMENS mod Fibrecat SX80 - ups APC mod Smart RT3000 - ups APC, da 10 kVA c/di battery pack - firewall di rete - ups APC mod Pro 900 - stampanti per etichette TOSHIBA mod SX4 - lettore barcode a filo - multifunzione BROTHER mod MFC8460N - macchina per scrivere elettronica BROTHER mod AX-410 - stampanti per etichette DYMO mod Label Writer 400Turbo - videoproiettore NEC mod VT640 - plotter HP mod Designjet 800PS - terminali pos - stampante per etichette ZEBRA mod LP2824 * Incrementi anno 2019: - 40 workstation HP Z2 G4	1	07/17	

SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI S.R.L.

Stima Preliminare ai fini Assicurativi al 31/12/2019

Posizione n° 1929/03



Stabilimento 00A Viale Milano, 78/138 - Vicenza (VI)
Fabbricato 90A Esterno Generale
Reparto BM90A Macchine Elettroniche

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
		- 9 display full outdoor Midas40 - 30 codificatori con stampanti ASK RDRSI - 1 videoproiettore BENQ DLP - 1 UPS APC SMART mod SRT 8000 VA - varia e minuta			
Macchine Elettroniche	2060	RETE TRASMISSIONE DATI in cavo RJ45 e fibra ottica, dispositivi attivi e passivi, collegamenti ed accessori	1	07/17	

Totale Reparto Macchine Elettroniche	294.299,00
---	-------------------

Stabilimento **00A** Viale Milano, 78/138 - Vicenza (VI)
Fabbricato **90A** Esterno Generale
Reparto **ZI90A** Impianti Generali


PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
Macchine Elettroniche	1170	IMPIANTO RILEVAZIONE PRESENZE c/da: - teste lettura badge SOLARI UDINE (presso fabbr. 01A e 05A) - collegamenti ed accessori	1	07/17	
Macchinari	1180	IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI c/da: - rilevatori ottici di fumo per locali centrale termica 01A, sale ced 01A e 05A, biglietteria 05A ed archivio uffici 01A - centralina elettronica di gestione centralizzata - collegamenti ed accessori	1	07/17	
Macchinari	1190	IMPIANTO PRIMA PIOGGIA PER PIAZZALI c/da: - griglie raccolta e convogliamento acque piovane con canaline e tubazioni - 2 vasche raccolta interrate da 50 mc/cad - disoleatore PIRCHER mod Pirco 12 - pozzetti ispezione e chiusini - collegamenti ed accessori	1	07/17	
Fabbricati	1200	IMPIANTO IDRICO-ANTINCENDIO c/da: - collegamento alla rete idrica - anelli perimetrali interrati per alcuni fabbricati, c/di derivazioni interne con distribuzione con cassette UNI 45 - attacco per motopompa VV.F. - idranti sovrasuolo - collegamenti ed accessori	1	07/17	
Macchinari	1210	IMPIANTO TVCC E CONTROLLO ACCESSI c/da: - 2 dispositivi registrazione in autostazione 05A	1	07/17	

Stabilimento 00A Viale Milano, 78/138 - Vicenza (VI)
Fabbricato 90A Esterno Generale
Reparto ZI90A Impianti Generali

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
		- dispositivo registrazione in officina 01A - telecamere esterne vario tipo, in doppio anello (n. 1 per uffici ed officina e n. 1 per autostazione) - telecamere domotiche per autostazione - telecamere per postazioni videocitofoniche ingressi - accesso ai principali ingressi dei fabbricati o da alcuni locali con lettore di badge - rilevatori volumetrici per biglietteria autostazione - collegamenti ed accessori			
Macchinari	1220	IMPIANTO FM - C.E. c/da: - arrivo 20.000 V - trasformatore trifase da 405 kW - quadro elettrico generale. c/di sicurezze e sezionatori M.T. - trasforamtore trifase in olio BROLLO (di scorta) - collegamenti ed accessori	1	07/17	
Fabbricati	1230	IMPIANTO FM - DISTRIBUZIONE c/da: - canala metallica passacavo o blindosbarra per aree di lavorazione - canalina passacavo pvc sottotraccia o a vista per uffici e servizi o aree esterne - quadri e quadretti elettrici locali di distribuzione - collegamenti ed accessori	1	07/17	
Macchinari	1240	IMPIANTO ILLUMINAZIONE ESTERNA PIAZZALI E TETTOIE c/da: - pali di tipo stradale o reticolari con illuminazione a tubi di led, per piazzali - plafoniere a tubi di neon o a led, per tettoie - lamapde di tipo stradale alle pareti con illuminazione a tubi di led, per esterno fabbricati	1	07/17	

Stabilimento 00A Viale Milano, 78/138 - Vicenza (VI)
Fabbricato 90A Esterno Generale
Reparto ZI90A Impianti Generali

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
Fabbricati	1250	DISTRIBUZIONE GAS METANO c/da: - collegamento alla rete del gestore - distribuzione con tubazioni metalliche - saracinesche e sicurezze - collegamenti ed accessori	1	07/17	
Macchine Elettroniche	1960	IMPIANTO WI-FI c/da: - 5 access point CISCO - access point APPLE mod Airport Time Capsule - 2 access point HP mod MSM320-R - access point HP mod E-MSM466-R - 2 concentratori per rete wi-fi T&T mod SHR300 - controllore per rete wi-fi HP mod MSM710-030 - collegamenti ed accessori	1	07/17	
Macchine Elettroniche	2070	IMPIANTO TELEFONICO c/da: - centralino elettronico - apparecchi da tavolo o cordless - ripetitori di segnale - collegamenti ed accessori	1	07/17	
Totale Fabbricati					405.609,00
Totale Macchinari					411.694,00
Totale Macchine Elettroniche					50.701,00
Totale Reparto Impianti Generali					868.004,00



Societa' Vicentina Trasporti S.r.l.: Viale Milano, 78/138 - Vicenza (VI)

VN al 31 Dicembre 2019

SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI S.R.L.

Viale Milano, 78
36100 Vicenza (VI)

Relazione tecnico descrittiva

Stabilimento di Piazzale Stazione, 1 - Vicenza (VI)

Codice progetto: **1929/03**

Data di riferimento: **31 Dicembre 2019**

Stabilimento 00B Piazzale Stazione, 1 - Vicenza (VI)
Fabbricato 01B Garitta Controllori
Reparto AO01B Opere Edili

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
Fabbricati	3230	GARITTA CONTROLLORI ED OPERE ESTERNE Superficie coperta: 91 mq Superficie sviluppata: 91 mq Trattasi di un fabbricato di tipologia civile di pianta regolare sviluppato su un unico livello fuori terra e destinato a locale controllori. Struttura portante in muratura con tamponamenti perimetrali in blocchetti di cemento intonacati e tinteggiati, internamente, e parzialmente rivestiti da pietre faccia vista, esternamente. A parziale copertura della zona di ingresso e della ex biglietteria, è presente una tettoia in muratura a sbalzo dal fabbricato dotata di scossaline e pluviali. Divisori interni in muratura intonacata e tinteggiata od in pareti mobili in metallo e vetro. Copertura piana in cemento con pannello isolante opportunamente coibentato. Pavimentazione in piastrelle ceramiche. Infissi in metallo e vetro od in legno tamburato, esternamente dotati di griglia metallica di sicurezza e tende parasole alla veneziana o saracinesca avvolgibile metallica. Controsoffitto in doghe metalliche. Sono presenti servizi di tipo standard. Esternamente: - Pavimentazione: l'area esterna è pubblica, ma è presente un piccolo piazzale ad uso parcheggio auto riservato e realizzato in asfalto di tipo stradale, parzialmente delimitato da cordoli di cls. - Fognature: rete bianche e nere separata, realizzata in cemento o pvc, pozzetti, vasche, collegamenti ed accessori. (FABBRICATO IN AFFITTO)	1	07/17	

Totale Reparto Opere Edili 101.762,00

SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI S.R.L.

Stima Preliminare ai fini Assicurativi al 31/12/2019

Posizione n° 1929/03



Stabilimento 00B Piazzale Stazione, 1 - Vicenza (VI)
Fabbricato 01B Garitta Controllori
Reparto BC01B Contenuti

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
Macchinari	1270	ARREDI	1	07/17	
		c/da:			
		- sedute vario tipo			
		- tavolino angolare			
		- mobili bassi			
		- banconi biglietteria			
		- tavolo quadrato			
		- totem touch			
		- varia e minuta			

Totale Reparto Contenuti 8.060,00

Stabilimento 00B Piazzale Stazione, 1 - Vicenza (VI)
Fabbricato 01B Garitta Controllori
Reparto ZI01B Impianti Generali


PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
Fabbricati	1280	IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE c/da: - caldaia murale a gas metano RIELLO mod Residence - gruppo frigo - distribuzione con ventilconvettori integrati nel controsoffitto - ventilatori a pale a soffitto - collegamenti ed accessori	1	07/17	
Fabbricati	1290	IMPIANTO FM ED ILLUMINAZIONE c/da: - distribuzione con canalina pvc sottotraccia passacavo - illuminazione con plafoniere a tubi di neon - illuminazione esterna con lampade alogene o a plafoniere a tubi di neon alle pareti - collegamenti ed accessori	1	07/17	
Macchinari	1300	IMPIANTO ANTINTRUSIONE E CONTROLLO ACCESSI c/da: - centralina elettronica - tornelli controllo accessi - rilevatori antintrusione volumetrici - accesso con lettore di badge - collegamenti ed accessori	1	07/17	
Macchine Elettroniche	1310	RETE TRASMISSIONE DATI in cavo RJ45, dispositivi attivi e passivi, collegamenti ed accessori	1	07/17	

Posizione n° 1929/03



Stabilimento	00B	Piazzale Stazione, 1 - Vicenza (VI)
Fabbricato	01B	Garitta Controllori
Reparto	ZI01B	Impianti Generali

[illegible]



01B

Societa' Vicentina Trasporti S.r.l.:Piazzale Stazione, 1 - Vicenza (VI)

VN al 31 Dicembre 2019

SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI S.R.L.

Viale Milano, 78
36100 Vicenza (VI)

Relazione tecnico descrittiva

Stabilimento di Viale Fusinieri, 83/H - Vicenza (VI)

Codice progetto: **1929/03**

Data di riferimento: **31 Dicembre 2019**

Stabilimento 00C Viale Fusinieri, 83/H - Vicenza (VI)
Fabbricato 01C Palazzina Uffici
Reparto AO01C Opere Edili

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
Fabbricati	3240	PALAZZINA UFFICI Superficie coperta: 404 mq Superficie sviluppata: 1495 mq Trattasi di un fabbricato di tipologia civile di pianta rettangolare sviluppato su quattro livelli fuori terra e destinato ad uffici e servizi, con la presenza di un'abitazione per il custode al piano terzo, ora adibita a deposito, sale riunioni e sala ristoro. Struttura portante in c.a. gettato in opera con fondazioni in plinti di c.a. Tamponamenti perimetrali in muratura di laterizio intoncata e tinteggiata. Divisori interni in muratura di laterizio intonacata e tinteggiata, parzialmente rivestiti con piastrelle ceramiche; in minima parte in cartongesso e con pareti mobili in metallo e vetrocamera. Copertura piana in laterocemento armato con impermeabilizzazione in guaina isolante. Pavimentazione in piastrelle ceramiche, in quadrotti di marmo o listelli di legno. Infissi in metallo e vetrocamera, dotati di avvolgibile plastico esterno o griglia metallica di sicurezza (piano terra). Porte di accesso in metallo e vetrocamera; porte interne in laminato, legno o metallo. Solai di interpiano in laterocemento armato gettato in opera. Presente piccola porzione di controsoffitto in doghe di lamiera microforata. I collegamenti verticali sono assicurati da scale in c.a. con pedate rivestite da lastre di marmo con striscia antiscivolo e ringhiera metallica. Sono presenti servizi di tipo standard. Alcune aree della palazzina sono usate da terzi. Al piano terra è presente la biglietteria dotata di parete divisoria in laminato e vetro, di divisione dai clienti. La portineria, ormai in disuso, sorge dalla sagoma principale del fabbricato ed è dotata di parete strutturale in metallo e vetrocamera con tenda avvolgibile parasole esterna. (FABBRICATO DI TERZI)	1	07/17	

SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI S.R.L.

Stima Preliminare ai fini Assicurativi al 31/12/2019

Posizione n° 1929/03



Stabilimento **00C** Viale Fusinieri, 83/H - Vicenza (VI)
Fabbricato **01C** Palazzina Uffici
Reparto **AO01C** Opere Edili

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
---------	----	-------------	------	------	----

Totale Reparto Opere Edili	1.639.225,00
-----------------------------------	---------------------

SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI S.R.L.

Stima Preliminare ai fini Assicurativi al 31/12/2019

Posizione n° 1929/03



Stabilimento 00C Viale Fusinieri, 83/H - Vicenza (VI)
Fabbricato 01C Palazzina Uffici
Reparto BU01C Uffici e Servizi Sociali

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
Macchinari	1320	ARREDI UFFICI	1	07/17	
		c/da:			
		- arredi vari per archivio documenti			
		- attrezzature sala ristoro			
		- cucina componibile, c/di:			
		* 4 piastre elettriche			
		* microonde			
		* brasiera elettriche			
		* lavello 2 vasche inox			
		* 2 cappe aspiranti			
		- arredi vari sale riunioni			
		- arredi infermeria			
		- attrezzature per sala ced			
		- condizionatore portatile			
		- arredi vari operativi			
		- arredi vari direzionali			
		- plastificatrice			
		- tavolo rettangolare			
		- tecnigrafo			
		- calcolatrici elettroniche			
		- stampanti per etichette DYMO			
		- attrezzature varie per loc. sartoria			
		- armadio di sicurezza 2 ante			
		- bancone biglietteria 3 postazioni			
		- mobili bassi di sicurezza COMFORTI			
		- totem touch			
		- convalidatrici/timbratrici manuali			
		- casseforti digitali per incassi			
		- distributore automatico biglietti			
		- arredi vari ex portineria			
		- stampanti per biglietti CUSTOM mod TK300II			
		- stampanti per tessere CIM mod Sunlight Star			
		- stampanti per card/badge CIM mod Sunlight K3			
		- pos pagobancomat			
		- varia e minuta			
Totale Reparto Uffici e Servizi Sociali					122.585,00

Stabilimento **00C** Viale Fusinieri, 83/H - Vicenza (VI)
Fabbricato **01C** Palazzina Uffici
Reparto **ZI01C** Impianti Generali

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
Macchinari	1330	ASCENSORE Costruttore: KONE 8 persone / 630 kg 4 fermate	1	07/17	
Fabbricati	1340	IMPIANTO ILLUMINAZIONE c/da: - lampade ai tubi di neon su opportune plafoniere - illuminazione di emergenza - collegamenti ed accessori	1	07/17	
Fabbricati	1350	IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE UFFICI - imp. riscaldamento, c/da: * caldaia a basamento a gas metano RIELLO mod RTQ115 3S, da 110 kW * caldaia murale a gas metano RIELLO mod Residence, da 20 kW (dedicata ex abitazione piano 3) * rack di distribuzione c/di pompe di circolazione ed accessori - imp. condizionamento, c/da: * gruppo frigo BLUE BOX mod Zeta/LN/ST 2ps8.2, da 77 kW * gruppo frigo CLIMAVENETA mod Hrat 061, da 15 kW * gruppi frigo locali c/di split * collegamento con c.t. per inversione imp. C./F. - distribuzione con ventilconvettori o radiatori metallici - collegamenti ed accessori	1	07/17	
Totale Fabbricati					223.085,00
Totale Macchinari					30.421,00
Totale Reparto Impianti Generali					253.506,00

Stabilimento 00C Viale Fusinieri, 83/H - Vicenza (VI)
Fabbricato 02C Rimessa e Lavaggio
Reparto AO02C Opere Edili

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
Fabbricati	3250	RIMESSA E LAVAGGIO Superficie coperta: 4958 mq Superficie sviluppata: 4958 mq Trattasi di un fabbricato di tipologia industriale di pianta regolare sviluppato su un unico livello fuori terra destinato a rimessa dei mezzi, per due campate, e ad area lavaggi e rifornimento nella restante campata, a parziale lunghezza. Struttura portante in pilastri e travi di c.a. con fondazioni in plinti di c.a. Tamponamenti perimetrali in mattoni leka. Divisori interni in mattoni leka tinteggiati, parzialmente rivestiti da piastrelle ceramiche nell'area lavaggi. Copertura a doppia falda con pannelli prefabbricati in c.a.p. a doppio t e rivestimento in lameira grecata. Presenti torrini di estrazione fumi. Pavimento di tipo industriale in cemento liscio. Serramenti in metallo e vetro. Portoni di ingresso all'area lavaggi in lamiera e policarbonato o in pannelli di pvc su profilati metallici a doppia anta manuale. Presente garitta per controllo partenze del tipo prefabbricato in laminato e vetrocamera; nell'area lavaggi è presente una cabina elettrica di distribuzione del tipo prefabbricato in muratura con parziale rivestimento esterno in piastrelle ceramiche e infissi in metallo con griglia di aerazione. (FABBRICATO DI TERZI)	1	07/17	

Totale Reparto Opere Edili 1.979.428,00

SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI S.R.L.

Stima Preliminare ai fini Assicurativi al 31/12/2019

Posizione n° 1929/03



Stabilimento 00C Viale Fusinieri, 83/H - Vicenza (VI)
Fabbricato 02C Rimessa e Lavaggio
Reparto BM02C Rimessa

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
Macchinari	1360	LAVAPAVIMENTI UOMO A BORDO Costruttore: SAPPHIRE Modello: 85-B	1	07/17	
Macchinari	1370	MOTOSPAZZATRICE DIESEL Costruttore: PULIAUTOMATIC	1	07/17	
Macchinari	1380	LAMA SPAZZANEVE Costruttore: BOMBELLI	1	07/17	
Macchinari	1390	ASPIRATORE INDUSTRIALE Costruttore: SIBILIA	1	07/17	
Macchinari	1400	ARREDI GARITTA c/da: - tavoli operatore - sedute - dattilo - varia e minuta	1	07/17	
Macchinari	1410	ATTREZZATURA RIMESSA c/da: - carrelli portautensili - banchi - classificatori - carrelli - carrello portapacchi - scala a ballatoio FARAONE - armadi contenitori personali - varia e minuta	1	07/17	

SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI S.R.L.

Stima Preliminare ai fini Assicurativi al 31/12/2019

Posizione n° 1929/03



Stabilimento **00C** Viale Fusinieri, 83/H - Vicenza (VI)
Fabbricato **02C** Rimessa e Lavaggio
Reparto **BM02C** Rimessa

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
---------	----	-------------	------	------	----

Totale Reparto Rimessa	37.202,00
-------------------------------	------------------

SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI S.R.L.

Stima Preliminare ai fini Assicurativi al 31/12/2019

Posizione n° 1929/03



Stabilimento 00C Viale Fusinieri, 83/H - Vicenza (VI)
Fabbricato 02C Rimessa e Lavaggio
Reparto CL02C Lavaggio

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
Macchinari	1421	IMPIANTO LAVAGGIO/ASCIUGATURA AUTOBUS Costruttore: CECCATO Modello: LIS 5 c/di: - tunnel transito - struttura a ponte c/di spazzoloni - collegamento all'impianto depurazione acque centralizzato - collegamenti ed accessori	1	12/19	
Macchinari	1430	DISPOSITIVI SOLLEVAMENTO A 4 COLONNE MOBILI Costruttore: RAVAGLIOLI portata 7.500 kg/cad	1	07/17	
Macchinari	1440	IDROPULTRICE DIESEL Costruttore: CECCATO Modello: JUMBO c/di aspirazione	1	07/17	
Macchinari	1450	ATTREZZATURA LAVAGGIO c/da: - armadi - classificatori - scrivimpiedi - banco - aspiratore industriale - pompe per ingrassaggio - scala a ballatoio - capra da officina - varia e minuta	1	07/17	

SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI S.R.L.

Stima Preliminare ai fini Assicurativi al 31/12/2019

Posizione n° 1929/03



Stabilimento 00C Viale Fusinieri, 83/H - Vicenza (VI)
Fabbricato 02C Rimessa e Lavaggio
Reparto CL02C Lavaggio

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
Macchinari	1460	IMPIANTO RABBOCCO FLUIDI MOTORE c/da: - colonnina erogatrice c/di 3 pistole su tubazioni avvolgibili - 3 serbatoi di stoccaggio in vetroresina da 2.500 lt/cad, c/di vasca di sicurezza - tubazioni metalliche di trasporto - collegamenti ed accessori	1	07/17	
Macchinari	1470	DISTRIBUTORE GASOLIO c/da: - colonnina erogatrice c/di 2 pistole e contalitri su tubazioni avvolgibili - centralina automatica MASER per scaricamento dati funzionamento autobus - cisterna interrata stoccaggio gasolio da 15 mc 12/19 - collegamento agli stoccaggi esterni diesel - tubazioni metalliche di trasporto - collegamenti ed accessori	1	07/17	
Macchinari	1480	IMPIANTO DEPURAZIONE GASOLIO c/da: - centrifuga ALFALAVAL - serbatoio stoccaggio intermedio - collegamento agli stoccaggi esterni diesel per recupero - tubazioni metalliche di trasporto - collegamenti ed accessori	1	07/17	
Totale Reparto Lavaggio					238.918,00

SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI S.R.L.

Stima Preliminare ai fini Assicurativi al 31/12/2019

Posizione n° 1929/03



Stabilimento 00C Viale Fusinieri, 83/H - Vicenza (VI)
Fabbricato 02C Rimessa e Lavaggio
Reparto ZI02C Impianti Generali

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
Fabbricati	1490	IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE GARITTA c/da: - gruppo frigo a pompa di calore - uta di scambio termico - dispositivi di emissione/ripresa - collegamenti ed accessori	1	07/17	
Fabbricati	1500	IMPIANTO ILLUMINAZIONE c/da: - lampade ai vapori metallici, lampade ai tubi di neon su opportune plafoniere - illuminazione di emergenza - collegamenti ed accessori	1	07/17	
Totale Reparto Impianti Generali					139.935,00

Stabilimento 00C Viale Fusinieri, 83/H - Vicenza (VI)
Fabbricato 03C Officine e Servizi Sociali
Reparto AO03C Opere Edili

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
Fabbricati	3260	OFFICINE E SERVIZI SOCIALI Superficie coperta: 4135 mq Superficie sviluppata: 5254 mq Trattasi di un fabbricato di tipologia industriale di pianta rettangolare sviluppata su un unico livello fuori terra, ad eccezione di alcune aree interrato sottostanti l'officina ed occupate dalle fosse di accesso ai mezzi ed una parte su due piani destinata a servizi sociali e magazzini. Presente un soppalco metallico ad uso magazzino ricambi dotato di scala metallica di accesso. Struttura portante in pilastri di c.a. con fondazioni in plinti di c.a. Travi in cap o acciaio. Tamponamenti perimetrali in mattoni leka o pannelli sandwich. Divisori interni in mattoni leka tinteggiati, in pareti mobili in laminato o lamiera e vetro di compartimentazione di alcuni locali produttivi e per gli uffici di reparto/servizi sociali. L'area manutenzione mezzi a gas è Atex. Copertura a doppia falda con pannelli prefabbricati in c.a.p. a doppio t e rivestimento in lamiera grecata con lucernai in policarbonato. Una porzione della copertura è piana con pannelli sandwich. Pavimento di tipo industriale in cemento liscio con finitura superficiale antiusura, in piastrelle clinker nelle fosse o in piastrelle ceramiche. Serramenti in metallo e policarbonato o in metallo e vetrocamera. Portoni di ingresso carrabili ad impacchettamento laterale in metallo e vetro. Porte interne in metallo o in laminato. Solai di interpiano per le aree sviluppate su due piani in laterocemento armato. Collegamenti verticali con scale in c.a. e padate in cemento al grezzo o rivestite da piastrelle ceramiche con ringhiera metallica. Servizi igienici di tipo standard. Esternamente, è presente una tettoia a sbalzo in lamiera grecata su struttura portante in profilati metallici ed altre piccole tettoie locali di lamiera grecata. (FABBRICATO DI TERZI)	1	07/17	

SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI S.R.L.

Stima Preliminare ai fini Assicurativi al 31/12/2019

Posizione n° 1929/03



Stabilimento **00C** Viale Fusinieri, 83/H - Vicenza (VI)
Fabbricato **03C** Officine e Servizi Sociali
Reparto **AO03C** Opere Edili

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
---------	----	-------------	------	------	----

Totale Reparto Opere Edili	2.465.910,00
-----------------------------------	---------------------

SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI S.R.L.

Stima Preliminare ai fini Assicurativi al 31/12/2019

Posizione n° 1929/03



Stabilimento 00C Viale Fusinieri, 83/H - Vicenza (VI)
Fabbricato 03C Officine e Servizi Sociali
Reparto BU03C Uffici e Servizi Sociali

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
Macchinari	1510	ARREDI UFFICI TECNICI	1	07/17	
		c/da:			
		- mobili bassi			
		- armadi metallici			
		- scrivanie c/di cassettiere			
		- sedute			
		- cassettiere alte			
		- taglierina fogli A4			
		- tv PHILIPS			
		- cassettiere			
		- classificatori			
		- dattilo			
		- tavoli			
		- armadi laminato			
		- scaffalature componibili archivio			
		- scala metallica			
		- armadietti spogliatoio			
		- scrivanie			
		- angolari			
		- calcolatrice elettronica			
		- bancone lavoro legno			
		- varia e minuta			
Macchinari	1520	ARREDI SERVIZI SOCIALI	1	07/17	
		- spogliatoi, c/da:			
		* armadietti spogliatoio metallici			
		* sedute			
		* panche			
		* appendiabiti carellati			
		* varia e minuta			
		- sala ristoro, c/da:			
		* tavoli rettangolari			
		* sedute pvc			
		* armadi contenitori per oggetti personali			
		* forno elettrico			
		* microonde LG			
		* mobile lavello			

SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI S.R.L.

Stima Preliminare ai fini Assicurativi al 31/12/2019

Posizione n° 1929/03



Stabilimento 00C Viale Fusinieri, 83/H - Vicenza (VI)
Fabbricato 03C Officine e Servizi Sociali
Reparto BU03C Uffici e Servizi Sociali

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
		* mobile porta tv			
		* tv tubo catodico SONY			
		* telo per videoproiezioni			
		- bacheche metalliche			
		- appendiabiti			
		- bacheche			
		- varia e minuta			

Totale Reparto Uffici e Servizi Sociali 35.774,00

SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI S.R.L.

Stima Preliminare ai fini Assicurativi al 31/12/2019

Posizione n° 1929/03



Stabilimento 00C Viale Fusinieri, 83/H - Vicenza (VI)
Fabbricato 03C Officine e Servizi Sociali
Reparto CO03C Officine e Lavorazioni

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
Macchinari	1530	SEGATRICE A DISCO Costruttore: GRIGGIO	1	07/17	
Macchinari	1540	PIALLATRICE COMBINATA Costruttore: GRIGGIO	1	07/17	
Macchinari	1550	SEGATRICE A NASTRO Costruttore: VEB Modello: CLEVER SN800	1	07/17	
Macchinari	1560	LAVAPEZZI Costruttore: CECCATO Modello: SME 100A (di terzi)	1	07/17	
Macchinari	1570	ASPIRATORE CARRELLATO Costruttore: EMMETI Modello: EUROMATE	1	07/17	
Macchinari	1580	PONTE SOLLEVATORE A 2 COLONNE Costruttore: RAVAGLIOLI Modello: KPN 3451R portata 3.500 kg/cad	1	07/17	
Macchinari	1590	SOLLEVATORE IDRAULICO A PANTOGRAFO Costruttore: CECCATO Modello: RAV portata 3.000 kg	1	07/17	

SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI S.R.L.

Stima Preliminare ai fini Assicurativi al 31/12/2019

Posizione n° 1929/03



Stabilimento 00C Viale Fusinieri, 83/H - Vicenza (VI)
Fabbricato 03C Officine e Servizi Sociali
Reparto CO03C Officine e Lavorazioni

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
Macchinari	1595	SOLLEVATORE PNEUMATICO Costruttore: PINT'UP Modello: AE400N	1	12/19	
Macchinari	1600	PONTE SOLLEVATORE Costruttore: RAVAGLIOLI Modello: KP 170 portata 10.000 kg	1	07/17	
Macchinari	1610	BANCO OTTICO PER CONVERGENZA Costruttore: BEAR Modello: DIMENSION 4	1	07/17	
Macchinari	1620	BANCO ROTANTE PER RIPARAZIONE MOTORI Costruttore: RAVAGLIOLI	1	07/17	
Macchinari	1630	CENTRATORI FARI	2	07/17	
Macchinari	1640	TORNIO PER TAMBURI Costruttore: PICCINOTTI	1	07/17	
Macchinari	1650	ATTREZZATURE PER LAVORI IN QUOTA c/di dispositivi antiscaduta operatore	4	07/17	
Macchinari	1660	LAVAPEZZI Costruttore: EMS (fuori servizio)	1	07/17	

SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI S.R.L.

Stima Preliminare ai fini Assicurativi al 31/12/2019

Posizione n° 1929/03



Stabilimento 00C Viale Fusinieri, 83/H - Vicenza (VI)
Fabbricato 03C Officine e Servizi Sociali
Reparto CO03C Officine e Lavorazioni

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
Macchinari	1670	OPACIMETRO FUMI PER BENZINA	1	07/17	
Macchinari	1680	OPACIMETRO FUMI PER DIESEL Costruttore: TECNOTEST Modello: SMOKEMETER 495/01	1	07/17	
Macchinari	1690	BANCO PROVA POMPE INIETTORI Costruttore: ODOLINI Modello: DG303	1	07/17	
Macchinari	1700	BANCO TARATURA INIETTORI Costruttore: ODOLINI	1	07/17	
Macchinari	1710	PULITORE INIETTORI GPL Costruttore: SILCON-SPIN Modello: BLU STAR EVOLUTION	1	07/17	
Macchinari	1720	DOPPIA MOLA Costruttore: FEMI Modello: 197	1	07/17	
Macchinari	1730	CABINA GONFIAGGIO GOMME IN SICUREZZA	1	07/17	
Macchinari	1740	RIVETTATRICE A COLONNA Costruttore: PICCINOTTI	1	07/17	
Macchinari	1750	PARANCHI A BANDIERA A PARETE Costruttore: TRACTEL da 200 kg/cad, c/di argano elettrico	2	07/17	

SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI S.R.L.

Stima Preliminare ai fini Assicurativi al 31/12/2019

Posizione n° 1929/03



Stabilimento 00C Viale Fusinieri, 83/H - Vicenza (VI)
Fabbricato 03C Officine e Servizi Sociali
Reperto CO03C Officine e Lavorazioni

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
Macchinari	1760	TORNIO PARALLELO Costruttore: TOVAGLIERI&C.	1	07/17	
Macchinari	1770	TORNIO PARALLELO Costruttore: OPM	1	07/17	
Macchinari	1780	LEVIGATRICI A DISCO	3	07/17	
Macchinari	1790	LEVIGATRICI A NASTRO Costruttore: FEMI - APM	2	07/17	
Macchinari	1800	DOPPIE MOLE	7	07/17	
Macchinari	1810	PRESSA PIEGATRICE Costruttore: UNIVERSAL PRESS	1	07/17	
Macchinari	1820	SEGHETTO ALTERNATIVO Costruttore: SCORTEGAGNA Modello: L350	1	07/17	
Macchinari	1830	SEGATRICE A DISCO Costruttore: PEDRAZZOLI	1	07/17	
Macchinari	1840	SEGATRICE A NASTRO Costruttore: THOMAS	1	07/17	
Macchinari	1850	TRAPANO - FRESA Costruttore: FAMUP Modello: RAG 40	1	07/17	

SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI S.R.L.

Stima Preliminare ai fini Assicurativi al 31/12/2019

Posizione n° 1929/03



Stabilimento **00C** Viale Fusinieri, 83/H - Vicenza (VI)
Fabbricato **03C** Officine e Servizi Sociali
Reparto **CO03C** Officine e Lavorazioni

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
Macchinari	1860	TRAPANI A COLONNA	3	07/17	
Macchinari	1870	FORNO A MUFFOLA Costruttore: MAV Modello: 400 C	1	07/17	
Macchinari	1880	PRESSE ELETTRIDRAULICHE	2	07/17	
Macchinari	1890	LAVATRICE DOMESTICA Costruttore: PHILCO	1	07/17	
Macchinari	1900	LAPIDELLO	1	07/17	
Macchinari	1910	PRESSA SCHIACCIAFILTRI Costruttore: WEISS - PRADER	1	07/17	
Macchinari	1920	LAVAPEZZI Costruttore: LAVATRONIX - CECCATO 50 lt	2	07/17	
Macchinari	1930	LAVATRICE PEZZI A CESTELLO ROTANTE Costruttore: SME Modello: ROBUR 1400 c/di aspiratore dedicato	1	07/17	
Macchinari	1940	LAVAPEZZI PER PISTOLE Costruttore: ROSAUTO	1	07/17	

SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI S.R.L.

Stima Preliminare ai fini Assicurativi al 31/12/2019

Posizione n° 1929/03



Stabilimento 00C Viale Fusinieri, 83/H - Vicenza (VI)
Fabbricato 03C Officine e Servizi Sociali
Reparto CO03C Officine e Lavorazioni

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
Macchinari	1950	BANCO PROVA VALVOLE PNEUMATICHE Costruttore: MAGNETTI MARELLI	1	07/17	
Macchinari	1970	IMPIANTO ARIA COMPRESSA PER BANCO PROVE PNEUMATICHE c/da: - compressore a pistoncini PARISE, da 12 bar - serbatoio accumulo SICC, da 500 lt - distribuzione con tubazioni metalliche - collegamenti ed accessori	1	07/17	
Macchinari	1980	BANCO PROVA ALTERNATORI Costruttore: ODOLINI	1	07/17	
Macchinari	1990	OSCILLOSCOPIO Costruttore: HAMEG Modello: HM604	1	07/17	
Macchinari	2000	STABILIZZATORE DI TENSIONE Costruttore: KERT Modello: SYSTEM300	1	07/17	
Macchinari	2010	CENTRALINA PROVA INDICATORI DI PERCORSO c/di 6 indicatori ottici	1	07/17	
Macchinari	2020	TESTER PER TESSERE/BIGLIETTI Costruttore: AEP	1	07/17	

SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI S.R.L.

Stima Preliminare ai fini Assicurativi al 31/12/2019

Posizione n° 1929/03



Stabilimento 00C Viale Fusinieri, 83/H - Vicenza (VI)
Fabbricato 03C Officine e Servizi Sociali
Reparto CO03C Officine e Lavorazioni

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
Macchinari	2030	BANCO PROVA FRENI Costruttore: HOFMANN c/di: - pulpito comando - visualizzatore analogico forza - piazzola attrezzata con resistori - collegamenti ed accessori (esterno)	1	07/17	
Macchinari	2040	EQUILIBRATRICE GOMME Costruttore: CORGHI	1	07/17	
Macchinari	2080	SMONTA GOMME Costruttore: CORGHI	1	07/17	
Macchinari	2090	TORRE DI TIRO PER CARROZZERIA Costruttore: JOSAM Modello: JO2010AL c/di: - ancoraggi a pavimento - accessori dedicati	1	07/17	
Macchinari	2100	ATTREZZATURA GENERALE c/da: - bancone lavoro legno - banchi da lavoro - scaffalature metalliche - cantilever bifronte - portaminuterie - classificatori - carrelli multipiano - scrivimpiedi - carrelli portautensili - carrelli monopiano	1	07/17	

SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI S.R.L.

Stima Preliminare ai fini Assicurativi al 31/12/2019

Posizione n° 1929/03



Stabilimento 00C Viale Fusinieri, 83/H - Vicenza (VI)
Fabbricato 03C Officine e Servizi Sociali
Reparto CO03C Officine e Lavorazioni

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
		- librerie a giorno			
		- telai carrellati			
		- mobili bassi			
		- cavalletti metallo			
		- lampade portatili			
		- trabatello elevatore a pantografo			
		- scaffalature porta pneumatici			
		- scaffalature ricambi			
		- armadi di sicurezza per vernici			
		- scaffalature per vernici			
		- scaffalature componibili			
		- scaffalature per ricambi bifronte			
		- transpallet manuali			
		- scaffalature portapallet			
		- carrello portapacchi			
		- rastrelliere			
		- armadi metallici			
		- armadietto pronto soccorso			
		- cesta sollevamento operatori			
		- scale a ballatoio			
		- tavoli			
		- beverino metallico			
		- pareti attrezzate			
		- rastrelliere porta pneumatici			
		- carrelli a rulli per trasporto batterie			
		- vasche di sicurezza			
		- scaffalature metalliche ripiano lamiera			
		- carrelli portafusti			
		- totem touch			
		- appendiabiti			
		- aspiratore industriale			
		- scaffalature basse			
		- armadietti spogliatoio			
		- sedute			
		- banco aspirato grigliato per molatura			
		- piano di riscontro c/di truschino			
		- cassettiere alte			
		- cassettiere			
		- sgabelli			
		- utensileria varia, c/da:			

Stabilimento 00C Viale Fusinieri, 83/H - Vicenza (VI)
Fabbricato 03C Officine e Servizi Sociali
Reparto CO03C Officine e Lavorazioni

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
		* aerografo			
		* affilatrice elettrica per punte			
		* apparecchiatura ad induzione magnetica			
		* aeropulsometro per grasso			
		* asciugatore			
		* aspiratori			
		* avvitatori elettro-pneumatici			
		* benna per botti			
		* bilancia di precisione per miscela colori			
		* calibro a corsoio			
		* carica batterie			
		* carrello centratura ruote			
		* carrello per saldatura			
		* catene di sollevamento			
		* cesoie vario tipo			
		* chiavi vario tipo			
		* cilindri			
		* colonne sollevamento mezzi			
		* coltello pneumatico			
		* culla per sollevatori idraulici			
		* attrezzatura montaggio valvole			
		* distributori grasso/olio			
		* fresette vario tipo			
		* gonfiagomme			
		* graffatrice pneumatica			
		* idropulitrice			
		* levigatrici			
		* lucidatrici			
		* marchiatrici			
		* martello ad aghi			
		* martinetti vario tipo			
		* moltiplicatori di coppia			
		* pattini scorrevoli			
		* piattatrice			
		* tester per batterie			
		* seghetti portatili			
		* smerigliatrici vario tipo			
		* sollevatori vario tipo			
		* spargisale			
		* staccavetri rotante			

Stabilimento 00C Viale Fusinieri, 83/H - Vicenza (VI)
Fabbricato 03C Officine e Servizi Sociali
Reparto CO03C Officine e Lavorazioni

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
		* starter * termometro ad infrarossi * termosoffiatori * trapani vario tipo - varia e minuta			
Macchinari	2110	ARREDI BOX UFFICIO c/da: - scrivanie - armadi metallici - mobili bassi - cassettiere - classificatore - tavolino - varia e minuta	1	07/17	
Macchinari	2120	TRANSPALLET ELEVATORE ELETTRICO Costruttore: ICEM Modello: TE18-450E da 1.600 kg	1	07/17	
Macchinari	2130	TRANSPALLET ELEVATORE Costruttore: B&B Modello: CE-B03-30 da 1.500 kg	1	07/17	
Macchinari	2150	CARRELLO ELEVATORE ELETTRICO Costruttore: OM Modello: EU 20 da 2.000 kg	1	07/17	

Stabilimento 00C Viale Fusinieri, 83/H - Vicenza (VI)
Fabbricato 03C Officine e Servizi Sociali
Reparto CO03C Officine e Lavorazioni

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
Macchinari	2160	IMPIANTO OLIO MOTORE ESAUSTO PER FOSSE INTERRATE c/da: - 2 serbatoi mobili per raccolta olio esausto - serbatoio stoccaggio interrato a doppia camera, da 5.100 lt, c/di impianto segnalazione perdite - tubazioni di convogliamento - collegamenti ed accessori	1	07/17	
Macchinari	2170	IMPIANTO RABBOCCO FLUIDI MOTORE PER FOSSE INTERRATE c/da: - 2 serbatoi orizzontali da 1.200 lt/cad, c/di vasca di sicurezza - serbatoi verticali, c/di vasca di sicurezza, c/da: * n. 2 da 630 lt/cad * n. 1 da 290 lt * n. 1 da 40 lt - pompe di circolazione prodotti - 2 rack c/di 7 pistole erogatrici su tubazioni avvolgibili - tubazioni metalliche di trasporto alle fosse interrate - collegamenti ed accessori	1	07/17	
Macchinari	2180	IMPIANTO ASPIRAZIONE PER CARROZZERIA E FOSSE c/da: - filtro abbattitore a maniche per fumi - elettroventilatore - aspiratore a parete a braccio snodato INDEST - 2 aspiratori a bracci flessibili, c/di struttura metallica per scorrimento - tubazioni di lamiera - collegamenti ed accessori	1	07/17	
Macchinari	2190	IMPIANTO ASPIRAZIONE PER ATTREZZERIA c/da: - filtro abbattitore a maniche per polveri	1	07/17	

SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI S.R.L.

Stima Preliminare ai fini Assicurativi al 31/12/2019

Posizione n° 1929/03



Stabilimento 00C Viale Fusinieri, 83/H - Vicenza (VI)
Fabbricato 03C Officine e Servizi Sociali
Reparto CO03C Officine e Lavorazioni

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
---------	----	-------------	------	------	----

- elettroventilatore
- tubazioni di lamiera e bracci flessibili
- collegamenti ed accesorì

Totale Reparto Officine e Lavorazioni 980.868,00

SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI S.R.L.

Stima Preliminare ai fini Assicurativi al 31/12/2019

Posizione n° 1929/03



Stabilimento 00C Viale Fusinieri, 83/H - Vicenza (VI)
Fabbricato 03C Officine e Servizi Sociali
Reparto ZI03C Impianti Generali

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
Fabbricati	2200	IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE UFFICI E SERVIZI SOCIALI c/da: - gruppo frigo a pompa di calore - uta di scambio termico - bocchette di emissione/ripresa a griglia nel controsoffitto - 3 gruppi frigo a pompa di calore, per mensa/spogliatoi - 2 ventilatori a pale a soffitto, per mensa - collegamenti ed accessori	1	07/17	
Fabbricati	2210	IMPIANTO ILLUMINAZIONE c/da: - lampade ai vapori metallici, lampade ai tubi di neon su opportune plafoniere - illuminazione potenziata per alcune aree di lavorazione - illuminazione di emergenza - collegamenti ed accessori	1	07/17	

Totale Reparto Impianti Generali 169.342,00

SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI S.R.L.

Stima Preliminare ai fini Assicurativi al 31/12/2019

Posizione n° 1929/03



Stabilimento 00C Viale Fusinieri, 83/H - Vicenza (VI)
Fabbricato 04C Distributore GPL
Reparto AO04C Opere Edili

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
Fabbricati	3270	DISTRIBUTORE GPL Superficie coperta: 66 mq Superficie sviluppata: 66 mq Trattasi di una pensilina a copertura dell'area di rifornimento dei mezzi. Struttura portante con pilastro metallico. Copertura piana in lamiera contornata da veleterie di lamiera verniciata. (FABBRICATO DI TERZI)	1	07/17	

Totale Reparto Opere Edili	30.450,00
-----------------------------------	------------------

SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI S.R.L.

Stima Preliminare ai fini Assicurativi al 31/12/2019

Posizione n° 1929/03



Stabilimento 00C Viale Fusinieri, 83/H - Vicenza (VI)
Fabbricato 04C Distributore GPL
Reparto BD04C Distributore

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
Macchinari	2220	DISTRIBUTORE GPL	1	07/17	
		c/da:			
		- colonnina erogatrice c/di 2 pistole e contalitri			
		- centralina automatica scaricamento dati funzionamento autobus,			
		c/di transponder su palo per autorizzazione rifornimento			
		- 2 serbatoi in pressione interrati, da 25 mc/cad			
		- punto di consegna gpl			
		- 2 pompe travaso gpl, da 60 lt/min/cad			
		- cabina elettropneumatica per comando impianto			
		- tubazioni di trasporto metalliche, valvolame, riduttori e sicurezze			
		- collegamenti ed accessori			
		- opere varie 12/19			

Totale Reparto Distributore 165.712,00

Stabilimento 00C Viale Fusinieri, 83/H - Vicenza (VI)
Fabbricato 90C Esterno Generale
Reparto AO90C Opere Edili Esterne

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
Fabbricati	3280	OPERE ESTERNE	1	07/17	
		Recinzione: Il lotto è recintato con muretto in c.a. e sovrastante ringhiera metallica, rete metallica plastificata o blocchi prefabbricati di c.a. Sono presenti tre accessi carrabili, di cui due automatici; un accesso pedonale manuale con tornello a tripode; due sbarre automatiche doppie e due singole.			
		Pavimentazione: L'area esterna risulta pavimentata principalmente con asfalto di tipo stradale. Sono presenti aree a verde o aiuole piantumate delimitate da cordoli di cls.			
		Fognature: Rete bianche e nere separata, realizzata in cemento o pvc, pozzetti, vasche, collegamenti ed accessori.			
		Corpi accessori: - Tre tettoie autoportanti per parcheggio interno auto su struttura metallica di sostegno e copertura piana in lamiera grecata. - Tettoia cicli autoportante su struttura metallica e copertura piana in ondulato plastico. - Tettoia parcheggio auto dipendenti autoportante su struttura metallica e copertura piana a doppia ala in ondulato plastico. - Tettoia copertura area stoccaggio olii su struttura metallica e copertura piana in lamiera ondulata. - Bacino di contenimento realizzato in cemento e cordolo di cls (in disuso).			
		(FABBRICATO DI TERZI)			

Totale Reparto Opere Edili Esterne 1.111.425,00

Stabilimento 00C Viale Fusinieri, 83/H - Vicenza (VI)
Fabbricato 90C Esterno Generale
Reparto BM90C Macchine Elettroniche

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
Macchine Elettroniche	2230	RETE TRASMISSIONE DATI c/da: - portante in fibra ottica - cavo RJ45 in piattina di rame - armadietti dati locali - collegamenti ed accessori	1	07/17	
Macchine Elettroniche	2240	INFORMATICA DISTRIBUITA c/da: - notebook - pc c/di accessori - pc-server - access point - armadietto elettronico per chiavi mezzi - lettori per tessere/biglietti - impianto gestione code attesa - server - switch - orologi/datari digitali - videowall a 6 monitor - videoproiettore - varia e minuta * Incrementi anno 2019: - plotter multifunzione HP Design T830 - armadio chiavi 150 slot - livella laser BOSH	1	07/17	
Totale Reparto Macchine Elettroniche					169.369,00

Stabilimento 00C Viale Fusinieri, 83/H - Vicenza (VI)
Fabbricato 90C Esterno Generale
Reparto ZI90C Impianti Generali

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
Fabbricati	2250	IMPIANTO FM c/da: - collegamento alla cabina elettrica di trasformazione e prelievo corrente in b.t. - quadri elettrici di distribuzione per i fabbricati - distribuzione con blindosbarra per le aree di lavorazione; con canalina passacavo pvc per uffici locali e palazzina - 2 gruppi soccorritori a batteria OVA mod Powersin per luci di emergenza - prese di tipo civile ed industriale - rete di messa a terra - collegamenti ed accessori	1	07/17	
Macchinari	2260	IMPIANTO ILLUMINAZIONE ESTERNA c/da: - fari di tipo stradale a palo da terra o alle pareti dei fabbricati - illuminazione tettoia distributore gpl con 4 proiettori integrati - collegamenti ed accessori	1	07/17	
Macchinari	2270	IMPIANTO ARIA COMPRESSA - centrale aria (presso fabb. 03C), c/da: * 2 elettrocompressori a vite CECCATO mod CSB30-10, da 22 kW/cad * essiccatore d'aria HIROSS mod Polestar PGN40 * disoleatore HIROSS mod Hyper Split OWS185 * serbatoio accumulo da 2.000 lt * serbatoio accumulo da 800 lt * 2 rack di distribuzione aria, c/di separatori di condensa e filtri - impianto ausiliario (presso fabb. 02C), c/da: * compressore a vite PARISE mod PR15, da 11 kW * serbatoio accumulo da 500 lt - distribuzione per i fabbricati lavorazione con tubazioni metalliche, calate ed attacchi rapidi - collegamenti ed accessori	1	07/17	

Stabilimento 00C Viale Fusinieri, 83/H - Vicenza (VI)
Fabbricato 90C Esterno Generale
Reparto ZI90C Impianti Generali


PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
Fabbricati	2280	IMPIANTO RISCALDAMENTO - centrale termica (presso fabb. 03C), c/da: * collegamento all'imp. di teleriscaldamento del gestore * 2 scambiatori di calore acqua/acqua coibentati * rack di distribuzione c/di pompe di circolazione * vasi di espansione * quadro elettrico dedicato - distribuzione fabb. 02C, c/da: * scambiatore acqua/aria * tubazione di lamiera c/di griglie emissione * 3 aerotermi a proiezione orizzontale JUNKER (per area lavaggi) - distribuzione fabb. 03C con aerotermi a proiezione verticale - collegamenti ed accessori	1	07/17	
Macchinari	2290	IMPIANTO DEPURAZIONE ACQUE LAVAGGI c/da: - vasca interrata raccolta dai lavaggi - cunicoli e tubazioni convogliamento acque, c/di chiusini di ispezione - vasca prima decantazione da 3 mc, c/di filtrazione - vasca seconda decantazione da 3 mc, c/di filtrazione - vasca di rilancio, c/di pompa di sollevamento - 2 miscelatori per drogaggio ph, c/di pompa dosatrice prodotto - ispessitore tronco-conico per fanghi, c/di ricircolo - pozzetto ispezione - pompe di circolazione, reintegro acque e travasi - quadretto elettrico dedicato - collegamenti ed accessori (per rep. lavaggi 02C e locc. lavapezzi 03C)	1	07/17	
Macchinari	2300	STOCCAGGIO DIESEL ESTERNO c/da: - 2 serbatoi verticali acciaio, n. 1 da 80 mc + n. 1 da 25 mc - vasca di contenimento sversamenti in c.a. impermeabilizzato - punto consegna diesel - pompe di circolazione - tubazioni di trasporto ai punti di prelievo	1	07/17	

Stabilimento **00C** Viale Fusinieri, 83/H - Vicenza (VI)
Fabbricato **90C** Esterno Generale
Reparto **ZI90C** Impianti Generali

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
		- impianto di raffreddamento a pioggia per serbatoi - collegamenti ed accessori			
Fabbricati	2310	IMPIANTO IDRICO-ANTINCENDIO c/da: - collegamento alla rete idrica - anelli perimetrali interrati per i principali fabbricati, c/di derivazioni interne con distribuzione in cassette UNI 45 - attacco per motopompa VV.F. - idranti sopra e sottosuolo - collegamenti ed accessori	1	07/17	
Macchine Elettroniche	2315	IMPIANTO RILEVAZIONE PRESENZE c/da: - 3 teste lettura badge - server gestione dati - collegamenti ed accessori	1	07/17	
Macchinari	2320	IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI c/da: - rilevatori ottici di fumo - barriere laser - 6 centraline elettroniche NOTIFIER - server gestione dati - collegamenti ed accessori (per i fabb. 02C e 03C)	1	07/17	
Macchinari	2330	IMPIANTO TVCC c/da: - 20 telecamere esterne AXIS mod P13 - server gestione dati - 2 switch connessione HP mod POE 24 porte - collegamenti ed accessori (per i fabb. 01C e 03C)	1	07/17	

Stabilimento 00C Viale Fusinieri, 83/H - Vicenza (VI)
Fabbricato 90C Esterno Generale
Reparto ZI90C Impianti Generali

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
Macchinari	2340	IMPIANTO CONTROLLO ACCESSI c/da: - 2 colonnine ingresso doppia postazione - 2 colonnine ingresso singola postazione - collegamenti con imp. tvcc (valutato e descritto alla voce n. 2330) - impianto citofonico/lettore badge - 15 accessi ai principali ingressi dei fabbricati o ad alcuni locali con lettore di badge - server gestione dati - collegamenti ed accessori (per i fabb. 01C e 03C)	1	07/17	
Macchine Elettroniche	2350	IMPIANTO TELEFONICO c/da: - centralino elettronico - apparecchi da tavolo o cordless - ripetitori di segnale - collegamenti ed accessori	1	07/17	
Fabbricati	2360	DISTRIBUZIONE GAS METANO c/da: - collegamento alla cabina di decompressione (di terzi - esclusa) - distribuzione con tubazioni metalliche - saracinesche e sicurezze - collegamenti ed accessori	1	07/17	
Totale Fabbricati					882.200,00
Totale Macchinari					471.520,00
Totale Macchine Elettroniche					45.631,00
Totale Reparto Impianti Generali					1.399.351,00



Societa' Vicentina Trasporti S.r.l.: Viale Fusinieri, 83/H - Vicenza (VI)

VN al 31 Dicembre 2019

SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI S.R.L.

Viale Milano, 78
36100 Vicenza (VI)

Relazione tecnico descrittiva

Stabilimento di Via dell'Industria, 10/A - Noventa Vicentina (VI)

Codice progetto: **1929/03**

Data di riferimento: **31 Dicembre 2019**

Stabilimento 00D Via dell'Industria, 10/A - Noventa Vicentina (VI)
Fabbricato 01D Box Autisti
Reparto AO01D Opere Edili

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
Fabbricati	3290	BOX AUTISTI Superficie coperta: 132 mq Superficie sviluppata: 132 mq Trattasi di un box di tipologia prefabbricato di pianta rettangolare sviluppato su un unico livello fuori terra e destinato a locale di sosta per gli autisti. Struttura portate in profilati metallici e tamponamenti in pannelli sandwich. Copertura a doppia falda inclinata in pannelli sandwich dotata di scossaline e pluviali. La copertura sporge lungo due dei quattro lati del box a creare un portico coperto, parzialmente controventato da tenda ombreggiante. Pavimentazione in linoleum. Infissi in metallo e vetrocamera, porte interne in metallo. Sono presenti servizi di tipo standard. (FABBRICATO DI TERZI)	1	07/17	

Totale Reparto Opere Edili 50.750,00

SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI S.R.L.

Stima Preliminare ai fini Assicurativi al 31/12/2019

Posizione n° 1929/03



Stabilimento 00D Via dell'Industria, 10/A - Noventa Vicentina (VI)
Fabbricato 01D Box Autisti
Reparto BC01D Contenuti

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
Macchinari	2380	ARREDI / ATTREZZATURE	1	07/17	
		c/da:			
		- tavoli			
		- dattilo			
		- divani 3 posti			
		- armadietti spogliatoio			
		- appendiabiti			
		- tv tubo catodico			
		- sedute			
		- cucina componibile, c/da:			
		* microonde			
		* lavello 2 vasche inox			
		* frigorifero			
		- classificatori			
		- tv lcd			
		- scaffalature componibili			
		- mobile/lavatoio c/di bollitore elettrico			
		- avviatore portatile per batterie			
		- compressore portatile AIRCOM			
		- varia e minuta			
Macchine Elettroniche	2390	INFORMATICA DISTRIBUITA	1	07/17	
		c/da:			
		- thin client			
		- monitor lcd			
		- stampante laser HP mod Laserjet P2055DN			
		- monitor touch			
		- rete trasmissione dati			
		- varia e minuta			
Totale Macchinari					15.347,00
Totale Macchine Elettroniche					3.190,00
Totale Reparto Contenuti					18.537,00

Stabilimento 00D Via dell'Industria, 10/A - Noventa Vicentina (VI)
Fabbricato 90D Esterno Generale
Reparto AO90D Opere Edili Esterne

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
Fabbricati	3300	OPERE ESTERNE	1	07/17	
		Recinzione: Il lotto è recintato in parte con muretto in c.a. e sovrastante ringhiera metallica zincata o rete metallica plastificata ed in parte con blocchi orizzontali di cemento. Sono presenti due accessi carrabili motorizzati dotati di sbarre automatiche doppie.			
		Pavimentazione: L'area esterna risulta completamente pavimentata con asfalto di tipo stradale, ad eccezione della platea in cls in corrispondenza del box.			
		Fognature: Rete bianche e nere separata, realizzata in cemento o pvc, pozzetti, vasche, collegamenti ed accessori.			
		(FABBRICATO DI TERZI)			

Totale Reparto Opere Edili Esterne	254.596,00
---	-------------------

Stabilimento 00D Via dell'Industria, 10/A - Noventa Vicentina (VI)
Fabbricato 90D Esterno Generale
Reparto ZI90D Impianti Generali

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
Fabbricati	2400	IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE c/da: - 2 gruppi frigo a pompa di calore c/di split - stufette elettriche ad integrazione - collegamenti ed accessori	1	07/17	
Fabbricati	2410	IMPIANTO FM ED ILLUMINAZIONE c/da: - collegamento alla rete del gestore - quadretto elettrico di distribuzione - distribuzione con canalina pvc passacavo - prese di tipo civile - illuminazione con lampade a tubi di neon su plafoniere - collegamenti ed accessori	1	07/17	
Macchinari	2420	ILLUMINAZIONE ESTERNA c/da: - fari a led su pali di tipo stradale - collegamenti ed accessori	1	07/17	
Macchinari	2430	IMPIANTO TVCC E CONTROLLO ACCESSI c/da: - 8 telecamere esterne - centralina elettronica - accesso con lettore di badge - remotazione verso sede - collegamenti ed accessori	1	07/17	
Macchinari	2440	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE PIAZZALI c/da: - vasche di sedimentazione interrate c/di dispositivi filtrazione acque - pozzetti fiscali per ispezione - tubazioni raccolta e convogliamento	1	07/17	

SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI S.R.L.


Stima Preliminare ai fini Assicurativi al 31/12/2019

Posizione n° 1929/03



Stabilimento 00D Via dell'Industria, 10/A - Noventa Vicentina (VI)
Fabbricato 90D Esterno Generale
Reparto ZI90D Impianti Generali

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
		- scarico in roggia su bacino di invaso - collegamenti ed accessori			
Macchine Elettroniche	2450	IMPIANTO WI-FI c/da: - access point HP mod E-MSM466-R - collegamenti ed accessori	1	07/17	
Totale Fabbricati					11.154,00
Totale Macchinari					81.153,00
Totale Macchine Elettroniche					810,00
Totale Reparto Impianti Generali					93.117,00



Societa' Vicentina Trasporti S.r.l.: Via dell'Industria, 10/A - Noventa Vicentina (VI)

VN al 31 Dicembre 2019

SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI S.R.L.

Viale Milano, 78
36100 Vicenza (VI)

Relazione tecnico descrittiva

Stabilimento di Via Bosco dei Preti, 12 - Thiene (VI)

Codice progetto: **1929/03**

Data di riferimento: **31 Dicembre 2019**

Stabilimento 00E Via Bosco dei Preti, 12 - Thiene (VI)
Fabbricato 01E Locale Autisti
Reparto AO01E Opere Edili

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
Fabbricati	3310	LOCALE AUTISTI E SERVIZI, DEPOSITO CICLI Superficie coperta: 33 mq Superficie sviluppata: 33 mq Trattasi di una piccola porzione dell'autostazione di Thiene (circa 25 mq) a pianta regolare sviluppata su un unico livello fuori terra e destinata a locale di sosta e servizi per gli autisti. Poco distante è presente un altro piccolo locale (circa 8 mq) a pianta rettangolare su un unico livello fuori terra e destinato a deposito cicli. Struttura portante in muratura con tamponamenti perimetrali in blocchi di cemento intonacati e tinteggiati o in metallo e vetro. Divisori interni in muratura intonacata e tinteggiata. Copertura piana in cemento. Pavimentazione in piastrelle ceramiche. Infissi in metallo e vetro, porte in metallo. Controsoffitto in quadrotti di cartongesso per il deposito cicli. Sono presenti servizi di tipo standard. Quotaparte delle fognature di competenza con rete bianche e nere separata, realizzata in cemento o pvc, pozzetti, vasche, collegamenti ed accessori. (FABBRICATO IN AFFITTO)	1	07/17	
Totale Reparto Opere Edili					34.930,00

SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI S.R.L.

Stima Preliminare ai fini Assicurativi al 31/12/2019

Posizione n° 1929/03



Stabilimento 00E Via Bosco dei Preti, 12 - Thiene (VI)
Fabbricato 01E Locale Autisti
Reparto BC01E Contenuti

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
Macchinari	2460	ARREDI	1	07/17	
		c/da:			
		- tavolo ripiano granito			
		- bancone ripiano granito			
		- sedute			
		- armadietti spogliatoio			
		- stufette elettriche			
		- appendiabiti			
		- tv a tubo catodico			
		- frigobar			
		- varia e minuta			

Totale Reparto Contenuti 3.066,00

Stabilimento 00E Via Bosco dei Preti, 12 - Thiene (VI)
Fabbricato 01E Locale Autisti
Reparto ZI01E Impianti Generali

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
Fabbricati	2470	IMPIANTO FM ED ILLUMINAZIONE c/da: - collegamento alla rete del gestore - quadretto elettrico di distribuzione - distribuzione con canalina passacavo sottotraccia - prese di tipo civile - illuminazione con lampade a tubi di neon su plafoniere - illuminazione di emergenza - collegamenti ed accessori	1	07/17	
Macchinari	2480	IMPIANTO TVCC c/da: - telecamere esterne - centralina elettronica - server rack DELL mod Poweredge R520 - switch - collegamenti ed accessori	1	07/17	
Fabbricati	2490	IMPIANTO RISCALDAMENTO c/da: - collegamento alla distribuzione del complesso - radiatore metallico alimentato da tubazioni sottotraccia - collegamenti ed accessori	1	07/17	
Macchine Elettroniche	2500	RETE TELEFONICA E TRASMISSIONE DATI c/da: - armadietto rack - telefono da tavolo, c/di cavo RJ45 - collegamenti ed accessori	1	07/17	

SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI S.R.L.

Stima Preliminare ai fini Assicurativi al 31/12/2019

Posizione n° 1929/03



Stabilimento 00E Via Bosco dei Preti, 12 - Thiene (VI)
Fabbricato 01E Locale Autisti
Reparto ZI01E Impianti Generali

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
---------	----	-------------	------	------	----

Totale Fabbricati	5.070,00
-------------------	----------

Totale Macchinari	24.434,00
-------------------	-----------

Totale Macchine Elettroniche	2.000,00
------------------------------	----------

Totale Reparto Impianti Generali	31.504,00
----------------------------------	-----------

SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI S.R.L.

Viale Milano, 78
36100 Vicenza (VI)

Relazione tecnico descrittiva

Stabilimento di Via Vicenza, 16 - Schio (VI)

Codice progetto: **1929/03**

Data di riferimento: **31 Dicembre 2019**

Stabilimento 00F Via Vicenza, 16 - Schio (VI)
Fabbricato 01F Uffici e Servizi, Ex Abitazione, Officina e Rimessa
Reparto AO01F Opere Edili

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
Fabbricati	3320	UFFICI E SERVIZI, EX ABITAZIONE , OFFICINA E RIMESSA Superficie coperta: 2645 mq Superficie sviluppata: 2835 mq Trattasi di un fabbricato di tipologia industriale di pianta rettangolare e sviluppato su un unico livello fuori terra, ad eccezione di una parte interrata sottostante l'officina ed occupata dalle fosse di accesso ai mezzi ed una parte su due piani destinata ad uffici, al piano terra, e ad abitazione custode (non più in uso), al piano primo. Struttura portante con pilastri e travi di c.a., tamponamenti perimetrali, dove presenti, in blocchi di cemento intoncati con finitura superficiale zigrinata, intervallati da pareti strutturali romboidali in metallo e vetrocamera. Divisori interni in muratura intonacata e tinteggiata. Copertura piana con tegoli a doppia T, con soprastante copertura opportunamente coibentata. Pavimentazione in resina, in piastrelle clincker o ceramiche, nell'officina; in cemento spazzolato, nel deposito mezzi ed in piastrelle di gres, negli uffici ed abitazione. Presenti griglie metalliche mobili a copertura delle fosse interrate. La pavimentazione del terrazzo dell'abitazione è in blocchi di cls con finitura superficiale a ghiaino. Infissi in metallo e policarbonato o vetrocamera, porte interne in metallo o legno tamburato. Collegamento verticale con una scala in c.a. con pedate rivestite in marmo e ringhiera metallica e legno. Sono presenti servizi di tipo standard. (FABBRICATO DI TERZI)	1	07/17	

Totale Reparto Opere Edili 1.420.894,00

SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI S.R.L.

Stima Preliminare ai fini Assicurativi al 31/12/2019

Posizione n° 1929/03



Stabilimento 00F Via Vicenza, 16 - Schio (VI)
Fabbricato 01F Uffici e Servizi, Ex Abitazione, Officina e Rimessa
Reparto BU01F Uffici e Servizi Sociali

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
Macchinari	2510	ARREDI	1	07/17	
		c/da:			
		- divano			
		- poltrone			
		- armadietti spogliatoio			
		- sedute			
		- panche			
		- tv a tubo catodico			
		- mobiletto porta tv			
		- tavoli rettangolari			
		- appendiabiti			
		- cucina componibile, c/da:			
		* 4 fuochi a gas			
		* lavello 1 vasca inox			
		* fornello elettrico			
		* cappa aspirante			
		* pensili e mobili bassi			
		- seduta attesa 3 posti			
		- scrivanie			
		- armadi			
		- cassettiere			
		- varia e minuta			
Macchine Elettroniche	2520	INFORMATICA DISTRIBUITA	1	07/17	
		c/da:			
		- pc			
		- thin client			
		- monitor lcd			
		- stampante laser HP mod Laserjet P2055DN			
		- monitor touch			
		- terminale scaricamento dati			
		- switch HP mod 2920-24G			
		- switch HP mod Procurve 1800-8G			
		- rete trasmissione dati			
		- varia e minuta			

SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI S.R.L.

Stima Preliminare ai fini Assicurativi al 31/12/2019

Posizione n° 1929/03



Stabilimento 00F Via Vicenza, 16 - Schio (VI)
Fabbricato 01F Uffici e Servizi, Ex Abitazione, Officina e Rimessa
Reparto BU01F Uffici e Servizi Sociali

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
---------	----	-------------	------	------	----

Totale Macchinari	15.332,00
-------------------	-----------

Totale Macchine Elettroniche	4.972,00
------------------------------	----------

Totale Reparto Uffici e Servizi Sociali	20.304,00
---	-----------

Stabilimento 00F Via Vicenza, 16 - Schio (VI)
Fabbricato 01F Uffici e Servizi, Ex Abitazione, Officina e Rimessa
Reperto CR01F Officina e Rimessa

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
Macchinari	2530	DOPPIA MOLA Costruttore: NEBES	1	07/17	
Macchinari	2541	IMPIANTO LAVAGGIO AUTOBUS A PONTE Costruttore: CECCATO Modello: BALTIC c/di: - accumulo metallico per acqua, da 1.500 lt - pompe di circolazione - collegamenti ed accessori	1	12/19	
Macchinari	2550	IMPIANTO ARIA COMPRESSA PER LAVAGGIO c/da: - elettrocompressore ABAC mod Silent In, da 3 kW - elettrocompressore a pistoncini CECCATO HP3 12/19 - serbatoio accumulo aria, da 1.000 lt - collegamenti ed accessori	1	07/17	
Macchinari	2560	IDROPULTRICE DIESEL Costruttore: PORTOTECNICA Modello: HPS1515	1	07/17	
Macchinari	2570	DISTRIBUTORE CARBURANTE c/da: - 2 colonnine erogatrici c/di pistola e contalitri - colonnina abilitazione rifornimento a badge - cisterna interrata stoccaggio gasolio da 25 mc - impianto allarme perdite WOLFTANK, c/di combinatore telefonico - pompe di circolazione - sicurezze - quadro elettrico dedicato - collegamenti ed accessori	1	07/17	

SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI S.R.L.

Stima Preliminare ai fini Assicurativi al 31/12/2019

Posizione n° 1929/03



Stabilimento 00F Via Vicenza, 16 - Schio (VI)
Fabbricato 01F Uffici e Servizi, Ex Abitazione, Officina e Rimessa
Reparto CR01F Officina e Rimessa

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
Macchinari	2580	CARRELLO RABBOCCO FLUIDI MOTORE c/da: - cesta metallica contenimento - serbatoio accumulo inox - pistola erogatrice - pompa e vaso di espansione - collegamenti ed accessori	1	07/17	
Macchinari	2590	ATTREZZATURE c/da: - carrellone 4 ruote - banchi da lavoro - aspiratore industriale GHIBLI mod AS59 - scaffalature componibili - armadietti spogliatoio - carrello portatutensili - portaminuterie - sedute - portaminuterie bassi - carrello multipiano - vasche di sicurezza - scala a ballatoio - booster avviamento motori - carrello avviamento motori - carica batterie - varia e minuta	1	07/17	
Macchinari	2600	ASPIRATORE PER OFFICINA Costruttore: KOMSA a braccio snodato	1	07/17	
Totale Reparto Officina e Rimessa					160.822,00

Stabilimento 00F Via Vicenza, 16 - Schio (VI)
Fabbricato 90F Esterno Generale
Reparto AO90F Opere Edili Esterne

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
Fabbricati	3330	OPERE EDILI	1	07/17	
		Recinzione: Il lotto è recintato per tre dei quattro lati con muretto o muro in c.a. e sovrastante ringhiera metallica zincata. E' presente un accesso carrabile motorizzato dotato di sbarre automatiche doppie.			
		Pavimentazione: L'area esterna risulta pavimentata con asfalto di tipo stradale ad eccezione di piccole aree in cemento liscio. In corrispondenza al fronte strada sono presenti delle aiuole piantumate delimitate da cordoli in cls; nel retro è presente un'area lasciata a verde naturalmente delimitata dal torrente che scorre a poca distanza.			
		Fognature: Rete bianche e nere separata, realizzata in cemento o pvc, pozzetti, vasche, collegamenti ed accessori.			
		(FABBRICATO DI TERZI)			

Totale Reparto Opere Edili Esterne 253.750,00

Stabilimento 00F Via Vicenza, 16 - Schio (VI)
Fabbricato 90F Esterno Generale
Reparto ZI90F Impianti Generali

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
Macchinari	2610	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE Costruttore: CECCATO c/da: - vasca interrata raccolta acque lavaggio - disoleatore PIRCHER mod Pirco 6-4S - griglie raccolta e convogliamento acque piovane con canaline e tubazioni - pozzetti di ispezione e chiusini - collegamenti ed accessori	1	07/17	
Fabbricati	2620	IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE - riscaldamento, c/da: * caldaia murale a gas metano RIELLO mod Benessere (per ex abitazione) * caldaia murale a gas metano LAMBORGHINI mod Taura 24Top, da 23,5 kW (per uffici, servizi ed officina) * distribuzione con radiatori metallici, ventilconvettori e destratificatori a proiezione verticale * collegamenti ed accessori - condizionamento, c/da: * 3 gruppi frigo c/di split * collegamenti ed accessori	1	07/17	
Fabbricati	2630	IMPIANTO FM ED ILLUMINAZIONE c/da: - collegamento alla rete del gestore - quadro elettrico di distribuzione - distribuzione con canalina passacavo o con canala metallica passacavo - prese di tipo civile ed industriale - rete di messa a terra - illuminazione con lampade a tubi di neon su plafoniere - illuminazione di emergenza - collegamenti ed accessori	1	07/17	

Stabilimento 00F Via Vicenza, 16 - Schio (VI)
Fabbricato 90F Esterno Generale
Reparto Z190F Impianti Generali


PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
Macchinari	2640	ILLUMINAZIONE ESTERNA c/da: - fari a led su pali di tipo stradale - collegamenti ed accessori	1	07/17	
Fabbricati	2650	IMPIANTO IDRICO-ANTINCENDIO c/da: - collegamento alla rete idrica - anello perimetrale interrato, c/di cassette UNI 45 - idrante sovrassuolo - attacco per VV.F. - collegamenti ed accessori (fuori servizio)	1	07/17	
Macchinari	2660	IMPIANTO CHIAMATA AREE PRODUTTIVE c/da: - diffusori acustici a megafono - collegamenti ed accessori (fuori servizio)	1	07/17	
Macchinari	2670	IMPIANTO TVCC E CONTROLLO ACCESSI c/da: - telecamere esterne o dedicate per fosse officina - centralina elettronica - accessi con lettori a badge - collegamenti ed accessori	1	07/17	
Macchine Elettroniche	2680	IMPIANTO WI-FI c/da: - access point HP mod MSM320-R - access point HP mod E-MSM466-R - concentratore per rete wi-fi T&T mod SHR300 - collegamenti ed accessori	1	07/17	

Posizione n° 1929/03



Stabilimento	00F	Via Vicenza, 16 - Schio (VI)
Fabbricato	90F	Esterno Generale
Reparto	ZI90F	Impianti Generali

[illegible]



Societa' Vicentina Trasporti S.r.l.: Via Vicenza, 16 - Schio (VI)

VN al 31 Dicembre 2019

SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI S.R.L.

Viale Milano, 78
36100 Vicenza (VI)

Relazione tecnico descrittiva

Stabilimento di Via Caussa/Piazzale Divisione Acqui - Schio (VI)

Codice progetto: 1929/03

Data di riferimento: 31 Dicembre 2019

Stabilimento 00G Via Causa/Piazzale Divisione Acqui - Schio (VI)
Fabbricato 01G Locale Autisti
Reparto AO01G Opere Edili

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
Fabbricati	3340	LOCALE AUTISTI E SERVIZI Superficie coperta: 41 mq Superficie sviluppata: 41 mq Trattasi di una piccola porzione dell'autostazione di Schio a pianta regolare sviluppata su un unico livello fuori terra e destinata a locale di sosta e servizi per gli autisti. Struttura portante in pilastri di c.a. con tamponamenti perimetrali in blocchi di cemento con finitura esterna in pietra faccia vista tinteggiata. Copertura piana, presumibilmente coibentata. Pavimentazione in piastrelle ceramiche. Infissi in metallo e vetro, porte in legno o metallo, esternamente dotate di griglia metallica di sicurezza. Sono presenti servizi di tipo standard. Quotaparte delle fognature di competenza con rete bianche e nere separata, realizzata in cemento o pvc, pozzetti, vasche, collegamenti ed accessori. (FABBRICATO IN AFFITTO)	1	07/17	

Totale Reparto Opere Edili 45.930,00

SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI S.R.L.

Stima Preliminare ai fini Assicurativi al 31/12/2019

Posizione n° 1929/03



Stabilimento 00G Via Causa/Piazzale Divisione Acqui - Schio (VI)
Fabbricato 01G Locale Autisti
Reparto BC01G Contenuti

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
Macchinari	2690	ARREDI	1	07/17	
		c/da:			
		- banco legno			
		- mobile basso legno			
		- seduta			
		- appendiabiti			
		- scaffalatura componibile			
		- varia e minuta			

Totale Reparto Contenuti 3.000,00

SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI S.R.L.

Stima Preliminare ai fini Assicurativi al 31/12/2019

Posizione n° 1929/03



Stabilimento 00G Via Causa/Piazzale Divisione Acqui - Schio (VI)
Fabbricato 01G Locale Autisti
Reparto ZI01G Impianti Generali

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
Fabbricati	2700	IMPIANTO FM ED ILLUMINAZIONE c/da: - collegamento alla rete del gestore - quadretto elettrico di distribuzione - distribuzione con canalina passacavo - prese di tipo civile - illuminazione con lampade a tubi di neon su plafoniere - collegamenti ed accssori	1	07/17	
Fabbricati	2710	IMPIANTO RISCALDAMENTO c/da: - collegamento alla distribuzione del complesso - radiatori metallici - collegamenti ed accessori	1	07/17	
Totale Reparto Impianti Generali					5.070,00

SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI S.R.L.

Viale Milano, 78
36100 Vicenza (VI)

Relazione tecnico descrittiva

Stabilimento di Viale Trento, 4/6 - Valdagno (VI)

Codice progetto: **1929/03**

Data di riferimento: **31 Dicembre 2019**

Stabilimento 00H Viale Trento, 4/6 - Valdagno (VI)
Fabbricato 01H Autostazione e Tettoia Partenze
Reparto AO01H Opere Edili

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
Fabbricati	3350	AUTOSTAZIONE E TETTOIA PARTENZE Superficie coperta: 1042 mq Superficie sviluppata: 1789 mq Trattasi di un fabbricato di vecchia tipologia costruttiva di pianta regolare sviluppato su quattro piani fuori terra, di cui l'ultimo ad uso soffitta ad altezza variabile. La principale destinazione d'uso del fabbricato è autostazione per i viaggiatori con biglietterie ed uffici, oltre ad altri locali (bar, ufficio pratiche auto ed agenzia viaggi) ceduti in locazione a terzi. Al piano secondo sono presenti due appartamenti, di cui uno inagibile. Struttura portante, tamponamenti e divisori interni in muratura di elevazione in blocchi di pietra e cemento. Alcuni divisori interni presentano parziale rivestimento in piastrelle ceramiche. Copertura a doppia falda su struttura portante in travi di legno con copertura in pannelli di tegole alla canadese. Pavimentazione in piastrelle ceramiche. Infissi in legno e vetro. Porte di accesso in legno e vetro. Collegamenti verticali in cemento o in legno, dotati di ringhiere metalliche. Porte interne in legno e vetro. La sala d'attesa dei passeggeri al piano terra presenta parete divisoria interna in metallo e vetro, bancone biglietteria in marmo e controsoffitto in quadrotti di cartongesso. Sono presenti servizi di tipo standard. Esternamente, in corrispondenza alla zona di partenza dei mezzi, è presente una pensilina a copertura dell'area, sostenuta da una struttura metallica reticolare con copertura in lamiera grecata coibentata e lucernari in polycarbonato, con velette di lamiera con effetto estetico. (FABBRICATO DI TERZI)	1	07/17	

Totale Reparto Opere Edili 2.131.784,00

Stabilimento 00H Viale Trento, 4/6 - Valdagno (VI)
Fabbricato 01H Autostazione e Tettoia Partenze
Reparto BC01H Contenuti

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
Macchinari	2720	ARREDI AUTOSTAZIONE c/da: - panche attesa esterne - monitor orari partenza bifronte, su gambe - totem touch - panche attesa 3 posti - vetrina bassa 2 ante scorrevoli - stampante per biglietti THALES - lettore magnetico per tessere - tavolo riunioni, c/da 5 tavoli - sedute - mobili bassi - scrivania - armadi - cassettiera - mobiletti - varia e minuta	1	07/17	
Macchinari	3500	LOCOMOTORE STORICO ELETTRICO in esposizione (valutato al più probabile Valore di Mercato)	1	07/17	
Totale Reparto Contenuti					50.984,00

Stabilimento 00H Viale Trento, 4/6 - Valdagno (VI)
Fabbricato 01H Autostazione e Tettoia Partenze
Reparto ZI01H Impianti Generali

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
Fabbricati	2730	IMPIANTO RISCALDAMENTO AUTOSTAZIONE c/da: - ventilconvettore autonomo a gas metano RIELLO mod TCV 85Plus, da 9 kW (per sala d'attesa) - caldaia murale a gas metano RIELLO mod Family 30, da 30 kW (per sala riunioni P1) - caldaia murale a gas metano (per appartamento agibile) - distribuzione con radiatori metallici - collegamenti ed accessori	1	07/17	
Fabbricati	2740	IMPIANTO ILLUMINAZIONE AUTOSTAZIONE c/da: - lampade a tubi di neon su plafoniere - illuminazione di emergenza - collegamenti ed accessori	1	07/17	
Totale Reparto Impianti Generali					55.772,00

Stabilimento 00H Viale Trento, 4/6 - Valdagno (VI)
Fabbricato 02H Movimento
Reparto AO02H Opere Edili

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
Fabbricati	3360	MOVIMENTO Superficie coperta: 96 mq Superficie sviluppata: 131 mq Trattasi di un fabbricato di tipologia civile di pianta rettangolare sviluppato parzialmente su due livelli fuori terra, destinato a uffici movimento e servizi sociali. Struttura portante in c.a. gettato in opera intonacata e tinteggiata. Tamponamenti perimetrali in blocchi leka intonacati e tinteggiati. Divisori interni in muratura intonacata e tinteggiata o in pareti mobili in metallo e vetrocamera. Copertura piana in cemento con soprastante guaina isolante. Presenti scossaline e pluviali in metallo. Pavimentazione in piastrelle ceramiche. Serramenti in metallo e vetrocamera, parzialmente dotati di inferriata metallica di sicurezza esterna. Porte interne in laminato. Porte di ingresso in legno. Il collegamento verticale è assicurato da una scala in c.a. con pedate rivestite da piastrelle ceramiche. Servizi igienici di tipo standard. (FABBRICATO DI TERZI)	1	07/17	
Totale Reparto Opere Edili					203.000,00

Stabilimento 00H Viale Trento, 4/6 - Valdagno (VI)
Fabbricato 02H Movimento
Reparto BC02H Contenuti

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
Macchinari	2750	ARREDI MOVIMENTO	1	07/17	
		c/da:			
		- tavolo legno			
		- sedute			
		- scrivanie			
		- scrivimpiedi legno			
		- carrelli multipiano			
		- tv lcd			
		- cucina componibile, c/da:			
		* frigobar IGNIS			
		* microonde			
		* 4 fuochi a gas			
		* lavello 1 vasca inox			
		* pensili e mobili bassi			
		- armadietti spogliatoio			
		- poltrone			
		- tavolo rettangolare			
		- divano			
		- condizionatori portatile			
		- dattilo			
		- cassettiere			
		- cassetтира legno			
		- armadio			
		- mobile basso			
		- appendiabiti			
		- varia e minuta			
Totale Reparto Contenuti					15.332,00

Stabilimento 00H Viale Trento, 4/6 - Valdagno (VI)
Fabbricato 02H Movimento
Reparto ZI02H Impianti Generali

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
Fabbricati	2760	IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE MOVIMENTO c/da: - gruppi frigo a pompa di calore c/di split - collegamenti ed accessori (presenti radiatori metallici non collegati)	1	07/17	
Fabbricati	2770	IMPIANTO ILLUMINAZIONE MOVIMENTO c/da: - lampade a tubi di neon su plafoniere - illuminazione di emergenza - collegamenti ed accessori	1	07/17	
Macchinari	2780	IMPIANTO ANTINTRUSIONE MOVIMENTO c/da: - rilevatori volumetrici - centralina elettronica - collegamenti ed accessori	1	07/17	
Totale Fabbricati					15.210,00
Totale Macchinari					3.042,00
Totale Reparto Impianti Generali					18.252,00

Stabilimento 00H Viale Trento, 4/6 - Valdagno (VI)
Fabbricato 03H Deposito e Officina
Reparto AO03H Opere Edili

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
Fabbricati	3370	DEPOSITO ED OFFICINA Superficie coperta: 597 mq Superficie sviluppata: 597 mq Trattasi di un fabbricato di tipologia industriale di pianta regolare sviluppato su un unico livello fuori terra, ad eccezione di un piccolo vano interrato sottostante l'officina ed occupato dalla fossa di accesso ai mezzi, destinato a deposito mezzi e officine manutenzione. Struttura portante in pilastri e travi in c.a. Tamponamenti perimetrali, dove presenti, in c.a. gettato in opera al grezzo. Divisori interi in muratura intonacati, parzialmente rivestiti da piastrelle ceramiche. Copertura a volta in cemento, con manto in guaina isolante. Pavimento di tipo industriale in cemento liscio. Serramenti in metallo e vetro. Portoni di ingresso di tipo carrabile ad impacchettamento laterale o scorrevoli manuali in lamiera. Porte interne in lamiera. (FABBRICATO DI TERZI)	1	07/17	

Totale Reparto Opere Edili 253.750,00

Stabilimento 00H Viale Trento, 4/6 - Valdagno (VI)
Fabbricato 03H Deposito e Officina
Reparto BC03H Contenuti

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
Macchinari	2790	DISTRIBUTORE CARBURANTE c/da: - colonnina erogazione c/di pistola e contalitri - colonnina abilitazione rifornimento a badge - 2 cisterne interrato stoccaggio gasolio, da 15 mc/cad (di cui n. 1 inattiva) - pompe di circolazione - sicurezze - quadro elettrico dedicato - collegamenti ed accessori	1	07/17	
Macchinari	2800	CARRELLO RABBOCCO FLUIDI MOTORE c/da: - cesta metallica contenimento - serbatoio accumulo inox - pistola erogatrice - pompa e vaso di espansione - collegamenti ed accessori	1	07/17	
Macchinari	2810	MONOSPAZZOLA LAVAGGIO Costruttore: ITECO Modello: L45 AD370 (fuori servizio)	1	07/17	
Macchinari	2820	DOPPIA MOLA Costruttore: NEBES	1	07/17	
Macchinari	2830	ATTREZZATURA OFFICINE c/da: - scala a ballatoio - pompa carrellata - booster avviamento motori - vasche di sicurezza	1	07/17	

SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI S.R.L.

Stima Preliminare ai fini Assicurativi al 31/12/2019

Posizione n° 1929/03



Stabilimento 00H Viale Trento, 4/6 - Valdagno (VI)
Fabbricato 03H Deposito e Officina
Reparto BC03H Contenuti

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
		- bollitore elettrico			
		- avviatore carrellato			
		- portaminuterie			
		- scrivanie			
		- sedute			
		- tavolino			
		- carrelli portautensili			
		- armadi			
		- banco da lavoro CECCATO mod Beltair (fuori servizio)			
		- compressore carrellato ALMIG da 50 lt			
		- varia e minuta			

Totale Reparto Contenuti 101.898,00

SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI S.R.L.

Stima Preliminare ai fini Assicurativi al 31/12/2019

Posizione n° 1929/03



Stabilimento 00H Viale Trento, 4/6 - Valdagno (VI)
Fabbricato 03H Deposito e Officina
Reparto ZI03H Impianti Generali

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
Fabbricati	2840	IMPIANTO ILLUMINAZIONE RIMESSA/OFFICINE c/da: - lampade a tubi di neon su plafoniere - illuminazione di emergenza - collegamenti ed accessori	1	07/17	
Macchinari	2850	IMPIANTI ANTINTRUSIONE RIMESSA/OFFICINE c/da: - rilevatori volumetrici - centralina elettronica - collegamenti ed accessori	1	07/17	
Totale Fabbricati					15.210,00
Totale Macchinari					4.056,00
Totale Reparto Impianti Generali					19.266,00

Stabilimento 00H Viale Trento, 4/6 - Valdagno (VI)
Fabbricato 04H Ex Sottostazione Elettrica
Reparto AO04H Opere Edili

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
Fabbricati	3380	SOTTOSTAZIONE ELETTRICA Superficie coperta: 187 mq Superficie sviluppata: 374 mq Trattasi di un fabbricato di vecchia tipologia costruttiva di pianta regolare sviluppato su due piani fuori terra che era destinato ad ospitare la sottostazione di trasformazione elettrica, ma ora pressoché libero ed inagibile. Struttura portante e tamponamenti in muratura di elevazione in pietre e cemento intonacata e tinteggiata. Tetto a doppia falda con copertura a tegoli, dotata di scossaline e pluviali metallici. Serramenti in metallo e vetro, porte di ingresso in legno e vetro o a saracinesca metallica avvolgibile. Caratteristiche interne non rilevabili in quanto il fabbricato risulta inagibile e quindi non accessibile. (FABBRICATO DI TERZI)	1	07/17	

Totale Reparto Opere Edili 568.400,00

Stabilimento 00H Viale Trento, 4/6 - Valdagno (VI)
Fabbricato 90H Esterno Generale
Reparto AO90H Opere Edili Esterne

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
Fabbricati	3390	OPERE ESTERNE	1	07/17	
Recinzione:					
Il lotto è recintato con muretto in c.a. e sovrastante ringhiera metallica zincata o rete metallica plastificata; recinzione di confine dalla strada pubblica con blocchi prefabbricati di cemento su muretto di c.a. e muro di contenimento del terrapieno in cemento gettato in opera. Sono presenti quattro accessi carrabili manuali dotati di sbarre automatiche singole e quattro cancelli pedonali manuali.					
Pavimentazione:					
L'area esterna risulta pavimentata principalmente con asfalto di tipo stradale ad eccezione di piccole zone realizzate in blocchetti di cls o in blocchi di cls con finitura superficiale a ghiaino. In corrispondenza all'area esterna occupata dal bar dell'autostazione, è presente un'area a verde piantumata e delimitata da recinzioni o siepi.					
Fognature:					
Rete bianche e nere separata, realizzata in cemento o pvc, pozzetti, vasche, collegamenti ed accessori.					
Corpi accessori:					
- Tettoia locomotore storico autoportante su struttura metallica e copertura ad ali di gabbiano in lamiera grecata coibentata.					
- Le appendici esterne (tenda da sole e gazebo) in corrispondenza all'area esterna occupata dal bar dell'autostazione, sono di proprietà del gestore (escluse dalla presente valutazione).					
(FABBRICATO DI TERZI)					

Totale Reparto Opere Edili Esterne 497.350,00

SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI S.R.L.

Stima Preliminare ai fini Assicurativi al 31/12/2019

Posizione n° 1929/03



Stabilimento 00H Viale Trento, 4/6 - Valdagno (VI)
Fabbricato 90H Esterno Generale
Reparto BM90H Macchine Elettroniche

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
Macchine Elettroniche	2860	INFORMATICA DISTRIBUITA c/da: - thin client - monitor lcd - stampante laser HP mod Laserjet P2055DN - pc - stampante desktop SAMSUNG - varia e minuta	1	07/17	
Macchine Elettroniche	2870	RETE TRASMISSIONE DATI in cavo RJ45 o fibra ottica, dispositivi attivi e passivi, collegamenti ed accessori	1	07/17	

Totale Reparto Macchine Elettroniche	3.986,00
---	-----------------

Stabilimento 00H Viale Trento, 4/6 - Valdagno (VI)
Fabbricato 90H Esterno Generale
Reparto ZI90H Impianti Generali

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
Fabbricati	2880	IMPIANTO FM c/da: - collegamento alla rete del gestore - quadro elettrico di distribuzione - distribuzione con canalina passacavo - prese di tipo civile ed industriale - illuminazione per ex sottostazione elettrica - collegamneti ed accessori	1	07/17	
Macchinari	2890	ILLUMINAZIONE ESTERNA c/da: - fari a led su pali di tipo stradale, per i piazzali - fari a led su plafoniera, per pensilina partenze - fari annegati nella pavimentazione, per tettoia locomotore - collegamenti ed accessori	1	07/17	
Macchinari	2900	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE c/da: - impianto prima/seconda pioggia, c/da: * 6 vasche interrate raccolta acque piazzali, da 5 mc/cad * pompe sommerse * collegamenti al disoleatore * scarico in roggia - impianto disoleazione acque piazzali, c/da: * disoleatore PIRCHER mod Pirco S012 * griglie di raccolta e convogliamento acque piovane con canaline e tubazioni * pozzetti ispezione e chiusini * collegamenti ed accessori	1	07/17	
Macchinari	2910	IMPIANTO TVCC E CONTROLLO ACCESSI c/da: - telecamere esterne - centralina elettronica	1	07/17	

SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI S.R.L.


Stima Preliminare ai fini Assicurativi al 31/12/2019

Posizione n° 1929/03



Stabilimento 00H Viale Trento, 4/6 - Valdagno (VI)
Fabbricato 90H Esterno Generale
Reparto ZI90H Impianti Generali

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
		- accessi con lettori a badge - collegamenti ed accessori			
Macchinari	2920	IMPIANTO SEMAFORICO ACCESSO NORD c/da: - pulsante chiamata - semaforo 3 luci - collegamenti ed accessori	1	07/17	
Macchine Elettroniche	2930	IMPIANTO WI-FI c/da: - access point HP mod MSM320-R - concentratore per rete wi-fi T&T mod SHR300 - collegamenti ed accessori	1	07/17	
Totale Fabbricati					182.524,00
Totale Macchinari					134.688,00
Totale Macchine Elettroniche					1.014,00
Totale Reparto Impianti Generali					318.226,00



Societa' Vicentina Trasporti S.r.l.: Viale Trento, 4/6 - Valdagno (VI)

VN al 31 Dicembre 2019

SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI S.R.L.

Viale Milano, 78
36100 Vicenza (VI)

Relazione tecnico descrittiva

Stabilimento di Via Bivio San Vitale, 1/A - Montecchio Maggiore (VI)

Codice progetto: **1929/03**

Data di riferimento: **31 Dicembre 2019**

SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI S.R.L.

Stima Preliminare ai fini Assicurativi al 31/12/2019

Posizione n° 1929/03



Stabilimento 00L Via Bivio San Vitale, 1/A - Montecchio Maggiore (VI)
Fabbricato 01L Locale Servizi Autisti
Reparto AO01L Opere Edili

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
Fabbricati	3410	LOCALE SERVIZI EX AUTOSTAZIONE Superficie coperta: 6 mq Superficie sviluppata: 6 mq Locale adibito a servizi del personale ubicato al piano terra dell'Ex Autostazione, completo di boiler acqua calda ARISTON, stufetta elettrica e arredo minore.	1	07/17	

Totale Reparto Opere Edili 9.643,00

SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI S.R.L.

Stima Preliminare ai fini Assicurativi al 31/12/2019

Posizione n° 1929/03



Stabilimento 00L Via Bivio San Vitale, 1/A - Montecchio Maggiore (VI)
Fabbricato 02L Pensilina Partenze
Reparto AO02L Opere Edili

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
Fabbricati	3420	PENSILINA PARTENZE Superficie coperta: 470 mq Superficie sviluppata: 470 mq Trattasi di una pensilina a parziale copertura dell'area di partenza dei mezzi ad uso passeggeri. Struttura portante in pilastri e travi metalliche. Copertura ondulata in lamiera grecata coibentata con guaina superficiale. (FABBRICATO DI TERZI)	1	07/17	

Totale Reparto Opere Edili	152.250,00
-----------------------------------	-------------------

SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI S.R.L.

Stima Preliminare ai fini Assicurativi al 31/12/2019

Posizione n° 1929/03



Stabilimento 00L Via Bivio San Vitale, 1/A - Montecchio Maggiore (VI)
Fabbricato 02L Pensilina Partenze
Reparto BC02L Contenuti

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
Macchinari	2960	ARREDI PENSILINA	1	07/17	
		c/da:			
		- panchine attesa			
		- monitor orari partenza, su gambe			
		- totem FTV			

Totale Reparto Contenuti 10.221,00

SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI S.R.L.

Stima Preliminare ai fini Assicurativi al 31/12/2019

Posizione n° 1929/03



Stabilimento 00L Via Bivio San Vitale, 1/A - Montecchio Maggiore (VI)
Fabbricato 02L Pensilina Partenze
Reparto ZI02L Impianti Generali

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
Macchinari	2970	IMPIANTO ILLUMINAZIONE PENSILINA c/da: - fari a led su pali di tipo stradale, per piazzale - fari a led su plafoniere, per pensilina partenze - collegamenti ed accessori	1	07/17	
Macchinari	2980	IMPIANTO TVCC E CONTROLLO ACCESSI c/da: - telecamere esterne - videoregistratore digitale - armadio rack - accesso con lettore a badge - collegamenti ed accessori	1	07/17	
Totale Reparto Impianti Generali					23.779,00

Stabilimento 00L Via Bivio San Vitale, 1/A - Montecchio Maggiore (VI)
Fabbricato 90L Esterno Generale
Reparto AO90L Opere Edili Esterne

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
Fabbricati	3430	OPERE ESTERNE	1	07/17	
		Recinzione: Il lotto è parzialmente recintato con muretto in c.a. e sovrastante rete metallica plastificata; la divisione dalla viabilità pubblica avviene con i guard rail presenti. E' presente un accesso carrabile a due sbarre automatiche doppie, per l'area di partenza dei mezzi.			
		Pavimentazione: L'area di partenza dei mezzi risulta pavimentata con asfalto di tipo stradale.			
		Fognature: Rete bianche e nere separata, realizzata in cemento o pvc, pozzetti, vasche, collegamenti ed accessori.			
		(FABBRICATO DI TERZI)			

Totale Reparto Opere Edili Esterne 162.546,00

SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI S.R.L.

Stima Preliminare ai fini Assicurativi al 31/12/2019


Posizione n° 1929/03



Stabilimento 00L Via Bivio San Vitale, 1/A - Montecchio Maggiore (VI)
Fabbricato 90L Esterno Generale
Reparto ZI90L Impianti Generali

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
Fabbricati	2990	IMPIANTO FM	1	07/17	
		c/da:			
		- collegamento alla rete del gestore			
		- quadro elettrico di distribuzione			
		- distribuzione con canalina passacavo			
		- prese di tipo civile ed industriale			
		- rete di messa a terra			
		- collegamenti ed accessori			

Totale Reparto Impianti Generali 40.561,00



Societa' Vicentina Trasporti S.r.l.: Via Bivio San Vitale, 1/A - Montecchio Maggiore (VI)

VN al 31 Dicembre 2019

SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI S.R.L.

Viale Milano, 78
36100 Vicenza (VI)

Relazione tecnico descrittiva

Stabilimento di SP 46 1 tornante - Valli del Pasubio (VI)

Codice progetto: 1929/03

Data di riferimento: 31 Dicembre 2019

Stabilimento 00M SP 46 1 tornante - Valli del Pasubio (VI)
Fabbricato 01M Rimessa
Reparto AO01M Opere Edili

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
Fabbricati	3440	RIMESSA ED OPERE ESTERNE Superficie coperta: 166 mq Superficie sviluppata: 166 mq Trattasi di un fabbricato di pianta regolare sviluppato su un unico livello fuori terra destinato a rimessa dei mezzi. Struttura portante in pilastri e travi di c.a. gettato in opera con tamponamenti perimetrali in muratura di elevazione e cemento intonacati. Copertura a doppia falda inclinata su struttura portante in travi di legno e copertura in tegoli, dotata di scossaline e grondaie. Pavimentazione in cemento. Infissi in assi di legno. Esternamente: - Pavimentazione: l'area esterna di pertinenza adibita ad area di manovra per i mezzi risulta in ghiaio livellato. (FABBRICATO IN AFFITTO)	1	07/17	
Totale Reparto Opere Edili					137.000,00

01M

Societa' Vicentina Trasporti S.r.l.:SP 46 1 tornante - Valli del Pasubio (VI)

VN al 31 Dicembre 2019

SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI S.R.L.

Viale Milano, 78
36100 Vicenza (VI)

Relazione tecnico descrittiva

Stabilimento di Via Europa, 25 - Romano d'Ezzelino (VI)

Codice progetto: **1929/03**

Data di riferimento: **31 Dicembre 2019**

Stabilimento 00N Via Europa, 25 - Romano d'Ezzelino (VI)
Fabbricato 01N Uffici ed Officina
Reparto AO01N Opere Edili

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
Fabbricati	3450	UFFICI ED OFFICINA Superficie coperta: 332 mq Superficie sviluppata: 332 mq Trattasi di una porzione di un più ampio fabbricato di tipologia industriale di pianta rettangolare sviluppato su unico piano fuori terra, destinato a servizi ed officina manutenzione dei mezzi. Struttura portante in pareti di elevazione di cemento e pannelli sandwich. Divisori interni in muratura intonacata e tinteggiata. Copertura a doppia falda inclinata su struttura con profilati metallici con copertura in pannello sandwich, dotata di scossaline e pluviali in lamiera. Pavimentazione in piastrelle ceramiche, nei servizi e in resina, nell'officina. Infissi in metallo e policarbonato o vetrocamera, porte interne in metallo. Controsoffitto in quadrotti di cartongesso per i servizi. Sono presenti servizi di tipo standard. (FABBRICATO IN AFFITTO)	1	07/17	

Totale Reparto Opere Edili 304.500,00

SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI S.R.L.

Stima Preliminare ai fini Assicurativi al 31/12/2019

Posizione n° 1929/03



Stabilimento 00N Via Europa, 25 - Romano d'Ezzelino (VI)
Fabbricato 01N Uffici ed Officina
Reparto BU01N Uffici e Servizi Sociali

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
Macchinari	3000	ARREDI UFFICI	1	07/17	
		c/da:			
		- cucina componibile, c/da:			
		* lavello 2 vasche inox			
		* frigorifero			
		* lavastoviglie			
		* piastra elettrica			
		* cappa aspirante			
		* pensili e mobili bassi			
		- tavoli mensa			
		- sedute mensa			
		- frigobar			
		- microonde			
		- tv tubo catodico			
		- scrivania			
		- tavolo operatore			
		- sedute vario tipo			
		- armadi			
		- mobili bassi			
		- appendiabiti			
		- cassetiera			
		- armadietti spogliatoio			
		- poltrona			
		- varia e minuta			
Macchine Elettroniche	3010	INFORMATICA DISTRIBUITA	1	07/17	
		c/da:			
		- pc			
		- monitor lcd			
		- multifunzione HP mod Laserjet 1536DNF			
		- thin client			
		- stampante laser HP mod Laserjet P2055DN			
		- switch			
		- rete trasmissione dati HP mod 2920-24G			
		- varia e minuta			

SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI S.R.L.

Stima Preliminare ai fini Assicurativi al 31/12/2019

Posizione n° 1929/03



Stabilimento 00N Via Europa, 25 - Romano d'Ezzelino (VI)
Fabbricato 01N Uffici ed Officina
Reparto BU01N Uffici e Servizi Sociali

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
---------	----	-------------	------	------	----

Totale Macchinari	15.332,00
-------------------	-----------

Totale Macchine Elettroniche	4.190,00
------------------------------	----------

Totale Reparto Uffici e Servizi Sociali	19.522,00
---	-----------

SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI S.R.L.

Stima Preliminare ai fini Assicurativi al 31/12/2019

Posizione n° 1929/03



Stabilimento 00N Via Europa, 25 - Romano d'Ezzelino (VI)
Fabbricato 01N Uffici ed Officina
Reparto CO01N Officina

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
Macchinari	3020	DISTRIBUTORE CARBURANTE c/da: - cisterna orizzontale da 9 mc, c/di vasca di sicurezza - colonnina erogatrice c/di pistola e contalitri - colonnina abilitazione rifornimento a badge - sicurezze - collegamenti ed accessori (esterno)	1	07/17	
Macchinari	3030	CARRELLO RABBOCCO FLUIDI MOTORE c/da: - cesta metallica di contenimento - serbatoio accumulo inox - pistola erogatrice - pompa e vaso di espansione - collegamenti ed accessori (esterno)	1	07/17	
Macchinari	3040	DOPPIA MOLA Costruttore: NEBES Modello: SA2	1	07/17	
Macchinari	3050	ASPIRATORE PER OFFICINA Costruttore: KOMSA a braccio snodato	1	07/17	
Macchinari	3060	ATTREZZATURE c/da: - scale a ballatoio - vasche di sicurezza - armadi - armadietto per infiammabili - carrello portafusti	1	07/17	

SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI S.R.L.

Stima Preliminare ai fini Assicurativi al 31/12/2019

Posizione n° 1929/03



Stabilimento 00N Via Europa, 25 - Romano d'Ezzelino (VI)
Fabbricato 01N Uffici ed Officina
Reparto CO01N Officina

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
		- sollevatore idraulico PASQUIN mod P304 - idropulitrice ITM mod B140 - pompe per ingrassaggio - portaminuterie - scaffalature componibili - banchi da lavoro - tavolo operatore - carrelli portautensili - armadietti spogliatoio - sedute - incudine su ceppo - aspiratori industriali - rastrelliera - compressore carrellato AIRCOM da 50 lt - avviatore pneumatico - booster avviamento motori - carica batterie - carrello avviamento motori - varia e minuta			
Macchinari	3070	IMPIANTO ARIA COMPRESSA c/da: - compressore FINI mod Pulsar 865, da 5,5 kW - serbatoio accumulo aria, da 1.000 lt (inattivo)	1	07/17	
Totale Reparto Officina					74.954,00

Stabilimento 00N Via Europa, 25 - Romano d'Ezzelino (VI)
Fabbricato 90N Esterno Generale
Reparto AO90N Opere Edili Esterne

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
Fabbricati	3460	OPERE ESTERNE	1	07/17	
Recinzione:					
Il lotto è recintato con muretto in c.a. e sovrastante rete metallica plastificata, in parte dotata di telo ombreggiante. Sul lato a ridosso delle abitazioni, è presente una L di moduli fonoassorbenti su muretto di c.a.					
Sono presenti un accesso carrabile manuale e due cancelli pedonali manuali.					
Pavimentazione:					
L'area esterna risulta pavimentata principalmente con asfalto di tipo stradale; sono anche presenti aree con ghiaio livellato. In corrispondenza al distributore carburante la pavimentazione è in blocchetti di cls; i marciapiedi esterni ai servizi sono in blocchi di cls con finitura superficiale a ghiaio.					
Fognature:					
Rete bianche e nere separata, realizzata in cemento o pvc, pozzetti, vasche, collegamenti ed accessori.					
Corpi accessori:					
Tettoia distributore in lamiera grecata coibentata su struttura portante in profilati metallici, dotata di scossaline e pluviali metallici.					
(FABBRICATO IN AFFITTO)					


Totale Reparto Opere Edili Esterne 334.728,00

Stabilimento 00N Via Europa, 25 - Romano d'Ezzelino (VI)
Fabbricato 90N Esterno Generale
Reparto ZI90N Impianti Generali

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
Fabbricati	3080	IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE - imp. riscaldamento, c/da: * caldaia a basamento a gasolio RIELLO mod Insieme 29, da 31 kW * serbatoio interrato accumulo gasolio, da 3 mc * rack di distribuzione c/di pompe di circolazione * distribuzione con ventilconvettori * aerotermo SABIANA, per officina * collegamenti ed accessori - imp. condizionamento, c/da: * 4 gruppi frigo c/di split * collegamenti ed accessori	1	07/17	
Fabbricati	3090	IMPIANTO FM ED ILLUMINAZIONE c/da: - collegamenti alla rete del gestore - quadro elettrico di distribuzione - distribuzione con canalina passacavo - prese di tipo civile ed industriale - rete di messa a terra - illuminazione con lampade a tubi di neon su plafoniere - illuminazione di emergenza - collegamenti ed accessori	1	07/17	
Macchinari	3100	ILLUMINAZIONE ESTERNA c/da: - fari a led su palo a torretta - lampade a neon alle pareti - collegamenti ed accessori	1	07/17	
Macchinari	3110	IMPIANTO TVCC E CONTROLLO ACCESSI c/da: - telecamere esterne - centralina elettronica - accessi con lettori a badge	1	07/17	

Stabilimento 00N Via Europa, 25 - Romano d'Ezzelino (VI)
Fabbricato 90N Esterno Generale
Reparto ZI90N Impianti Generali

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
		- collegamenti ed accessori			
Macchinari	3120	IMPIANTO ANTINTRUSIONE UFFICI c/da: - rilevatori volumetrici - centralina elettronica - collegamenti ed accessori	1	07/17	
Macchinari	3130	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE PIAZZALE c/da: - 3 vasche interrate di raccolta acque dei piazzali, da 22 mc/tot - pompe sommerse - disoleatore - griglie raccolta e convogliamento acque piovane con canaline e tubazioni - collegamenti ed accessori	1	07/17	
Macchine Elettroniche	3140	IMPIANTO WI-FI c/da: - access point HP mod MSM320-R - concentratore per rete wi-fi - collegamenti ed accessori	1	07/17	
Totale Fabbricati					55.772,00
Totale Macchinari					82.714,00
Totale Macchine Elettroniche					810,00
Totale Reparto Impianti Generali					139.296,00



Societa' Vicentina Trasporti S.r.l.: Via Europa, 25 - Romano d'Ezzelino (VI)

VN al 31 Dicembre 2019

SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI S.R.L.

Viale Milano, 78
36100 Vicenza (VI)

Relazione tecnico descrittiva

Stabilimento di Via Roma, 12/B - Enego (VI)

Codice progetto: **1929/03**

Data di riferimento: **31 Dicembre 2019**

Stabilimento 000 Via Roma, 12/B - Enego (VI)
Fabbricato 010 Deposito
Reparto AO010 Opere Edili

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
Fabbricati	3470	DEPOSITO Superficie coperta: 224 mq Superficie sviluppata: 224 mq Trattasi di una porzione di un più ampio fabbricato di tipologia civile di pianta regolare sviluppato su quattro piani fuori terra, di cui il solo piano terra occupato da SVT e destinato a deposito dei mezzi. Struttura portante in pilastri e travi di c.a. con tamponamenti perimetrali in muratura di elevazione intoncata e parzialmente tinteggiata. Solaio di interpiano in cemento. Pavimentazione in cemento. Portone di ingresso a doppia anta manuale in metallo e vetro.	1	07/17	
Fabbricati	3475	IMPIANTO FM ED ILLUMINAZIONE c/da: - collegamento alla rete del gestore - quadro elettrico locale - distribuzione con canalina passacavo - illuminazione con tubi di neon su plafoniere porta tubo - collegamenti ed accessori	1	07/17	
Totale Reparto Opere Edili					184.500,00

010

Societa' Vicentina Trasporti S.r.l.: Via Roma, 12/B - Enego (VI)

VN al 31 Dicembre 2019

SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI S.R.L.

Viale Milano, 78
36100 Vicenza (VI)

Relazione tecnico descrittiva

Stabilimento di SP 9 km 4.2, Loc. Pletz Von Motze, 1 - Luserna (TN)


Codice progetto: **1929/03**

Data di riferimento: **31 Dicembre 2019**

Stabilimento 00P SP 9 km 4.2, Loc. Pletz Von Motze, 1 - Luserna (TN)
Fabbricato 01P Deposito
Reparto AO01P Opere Edili

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
Fabbricati	3480	DEPOSITO Superficie coperta: 210 mq Superficie sviluppata: 210 mq Trattasi di una porzione di un più ampio fabbricato di tipologia artigianale/commerciale di pianta rettangolare sviluppato su un unico piano fuori terra, destinato a deposito dei mezzi. Struttura portante in pilastri e travi di c.a. con tamponamenti perimetrali in blocchi di cls o blocchi prefabbricati verticali. Copertura piana con tegoli a doppia T, con soprastante copertura opportunamente coibentata, intervallati da shed in polycarbonato, anche apribili. Pavimentazione in cemento spazzolato. Accesso tramite portone ad impacchettamento laterale in pannelli e vetrocamera o con porta pedonale del tipo tagliafuoco ed apertura antipanico. Presente blocco servizi del tipo prefabbricato in muratura e piastrelle ceramiche con servizi di tipo standard. (FABBRICATO IN AFFITTO)	1	07/17	

Totale Reparto Opere Edili 132.000,00



Societa' Vicentina Trasporti S.r.l.:SP 9 km 4.2, Loc. Pletz Von Motze, 1 - Luserna (TN)

VN al 31 Dicembre 2019

SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI S.R.L.

Viale Milano, 78
36100 Vicenza (VI)

Relazione tecnico descrittiva


Stabilimento di SP 350 km 28.5, via Roma - Lastebasse (VI)

Codice progetto: **1929/03**

Data di riferimento: **31 Dicembre 2019**

Stabilimento 00Q SP 350 km 28.5, via Roma - Lastebasse (VI)
Fabbricato 01Q Pensilina Sosta
Reparto AO01Q Opere Edili

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
Fabbricati	3490	PENSILINA SOSTA Superficie coperta: 165 mq Superficie sviluppata: 165 mq Trattasi di una pensilina sviluppata su tre campate a copertura dell'area di sosta dei mezzi. Struttura portante in pilastri di legno su piede metallico di ancoraggio al suolo e travi in legno. Due dei quattro lati sono in appoggio al muro in pietra e cemento di contenimento del terrapieno. Copertura a doppia falda inclinata in travetti e struttura di legno con manto di copertura in lamiera, dotata di scossaline e pluviali metallici. Parziale controventatura laterale in doghe di legno a mezza altezza. Pavimentazione in cemento liscio e in asfalto di tipo stradale, per l'area di manovra. (FABBRICATO IN AFFITTO)	1	07/17	
Fabbricati	3495	IMPIANTO FM ED ILLUMINAZIONE c/da: - collegamento alla rete del gestore - quadretto elettrico locale - distribuzione con canalina passacavo - illuminazione con tubi di neon su plafoniere porta tubo - collegamenti ed accessori	1	07/17	
Totale Reparto Opere Edili					93.000,00



Societa' Vicentina Trasporti S.r.l.:SP 350 km 28.5, via Roma - Lastebasse (VI)

VN al 31 Dicembre 2019

SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI S.R.L.

Viale Milano, 78
36100 Vicenza (VI)

Relazione tecnico descrittiva

Stabilimento di Via Stazione, 13 - Asiago (VI)

Codice progetto: **1929/03**

Data di riferimento: **31 Dicembre 2019**

Stabilimento 00R Via Stazione, 13 - Asiago (VI)
Fabbricato 01R Locale Autisti
Reparto AO01R Opere Edili

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
Fabbricati	3510	LOCALE AUTISTI E SERVIZI Superficie coperta: 37 mq Superficie sviluppata: 37 mq Trattasi dell'ex casello ferroviario di Asiago a pianta regolare sviluppato su quattro piani, di cui uno interrato ed uno sottotetto. La sola porzione considerata in uso a SVT è il piano terra, destinato a locale di sosta e servizi per gli autisti. Struttura portante in pareti di elevazione in blocchi di pietra e cemento, al grezzo. Divisori interni in muratura intonacata e tinteggiata, parzialmente rivestiti da piastrelle ceramiche nei servizi. Pavimentazione in piastrelle ceramiche. Infissi e porte in legno o legno e vetrocamera, esternamente parzialmente dotati di griglia metallica di sicurezza. Sono presenti servizi di tipo standard. Quotaparte delle fognature di competenza con rete bianche e nere separata, realizzata in cemento o pvc, pozzetti, vasche, collegamenti ed accessori. Le altre opere edili, comprese quelle esterne, sono escluse dalla presente valutazione. (FABBRICATO IN AFFITTO)	1	07/17	

Totale Reparto Opere Edili 69.470,00

SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI S.R.L.

Stima Preliminare ai fini Assicurativi al 31/12/2019

Posizione n° 1929/03



Stabilimento 00R Via Stazione, 13 - Asiago (VI)
Fabbricato 01R Locale Autisti
Reparto BC01R Contenuti

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
Macchinari	3520	ARREDI	1	07/17	
		c/da:			
		- divano tessuto			
		- poltrona tessuto			
		- sedute pvc			
		- mobile porta tv			
		- tv tubo catodico			
		- cassettera			
		- bacheche legno			
		- tavolo rettangolare			
		- stufette elettriche			
		- varia e minuta			

Totale Reparto Contenuti 4.000,00

SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI S.R.L.

Stima Preliminare ai fini Assicurativi al 31/12/2019

Posizione n° 1929/03



Stabilimento 00R Via Stazione, 13 - Asiago (VI)
Fabbricato 01R Locale Autisti
Reparto ZI01R Impianti Generali

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
Fabbricati	3530	IMPIANTO FM ED ILLUMINAZIONE	1	07/17	
		c/da:			
		- collegamenti alla rete del gestore			
		- quadretto elettrico di distribuzione			
		- distribuzione con canalina pvc passacavo			
		- illuminazione con lampade ad incandescenza o a tubi di neon su			
		plafoniere			
		- collegamenti ed accessori			

Totale Reparto Impianti Generali	2.530,00
---	-----------------

SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI S.R.L.

Viale Milano, 78
36100 Vicenza (VI)

Relazione tecnico descrittiva

Stabilimento di Via Ech, 104 - Gallio (VI)

Codice progetto: **1929/03**

Data di riferimento: **31 Dicembre 2019**

Stabilimento 00S Via Ech, 104 - Gallio (VI)
Fabbricato 01S Locale Autisti
Reparto AO01S Opere Edili

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
Fabbricati	3540	LOCALE AUTISTI E SERVIZI Superficie coperta: 20 mq Superficie sviluppata: 20 mq Trattasi di un centro polifunzionale a Gallio a pianta rettangolare sviluppata su più piani. La sola porzione considerata in uso a SVT è il piano terra, destinato a locale di sosta e servizi per gli autisti. (Fp 5 mapp. 578 sub 7). Struttura portante in pareti di elevazione in blocchi di pietra e cemento, al grezzo e profilati di acciaio. Divisori interni in muratura intonacata e tinteggiata, parzialmente rivestiti da piastrelle ceramiche nei servizi. Pavimentazione in piastrelle ceramiche. Infissi e porte in legno o alluminio e vetrocamera. Sono presenti servizi di tipo standard. Quota parte delle fognature di competenza con rete bianche e nere separata, realizzata in cemento o pvc, pozzetti, vasche, collegamenti ed accessori. Le altre opere edili, comprese quelle esterne, sono escluse dalla presente valutazione. (FABBRICATO IN AFFITTO)	1	12/19	
Totale Reparto Opere Edili					35.000,00

SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI S.R.L.

Stima Preliminare ai fini Assicurativi al 31/12/2019

Posizione n° 1929/03



Stabilimento 00S Via Ech, 104 - Gallio (VI)
Fabbricato 01S Locale Autisti
Reparto ZI01S Impianti Generali

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
Fabbricati	3550	IMPIANTO FM ED ILLUMINAZIONE c/da: - collegamenti alla rete del gestore - distribuzione con canalina pvc passacavo - illuminazione con lampade ad incandescenza - collegamenti ed accessori	1	12/19	
Fabbricati	3560	IMPIANTO RISCALDAMENTO c/da: - centralizzato con diffusori misti o ventilconvettori (deposito) e termosifoni (servizi) - acqua sanitaria riscaldata con boiler di piccole dimensioni	1	12/19	
Totale Reparto Impianti Generali					4.000,00



Societa' Vicentina Trasporti S.r.l.: Via Ech, 104 - Gallio (VI)

VN al 31 Dicembre 2019

SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI S.R.L.

Viale Milano, 78
36100 Vicenza (VI)

Relazione tecnico descrittiva

Stabilimento di Ubicazioni Varie

Codice progetto: 1929/03

Data di riferimento: 31 Dicembre 2019

SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI S.R.L.

Stima Preliminare ai fini Assicurativi al 31/12/2019

Posizione n° 1929/03



Stabilimento 00Z Ubicazioni Varie
Fabbricato 01Z Pensiline Passeggeri
Reparto AO01Z Pensiline Passeggeri

PARTITA	N.	DESCRIZIONE	Q.TA	RIF.	VN
Fabbricati	1260	SERIE PENSILINE	1	07/17	
		c/da:			
		- pensiline vario tipo fermate TPL urbano			
		- pensiline vario tipo fermate TPL extraurbano			
		* Incrementi anno 2019:			
		- 10 pensiline viaggiatori			
		- 22 paline a bandiera con totem			

Totale Reparto Pensiline Passeggeri 1.439.000,00

SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI S.R.L.

Viale Milano, 78
36100 Vicenza (VI)

Stima Preliminare dei beni ai fini Assicurativi

Codice progetto: **1929/03**

Data di riferimento: **31 Dicembre 2019**

INDICE

Lettera/certificato di valutazione	pagina 1
Riepilogo per Stabilimento/Fabbricato/Partita VN	pagina 10
Prospetto Variazioni (VN)	pagina 14
Planimetria	



RICS

the mark of
property
professionalism
worldwide



I nostri servizi

Servizi per il settore immobiliare (Real Estate)

- Inventario e ricognizione di patrimoni immobiliari
- Due diligence amministrative e tecnico-documentali
- Valutazioni di mercato e verifiche di congruità reddituale
- Attività di Esperto Indipendente
- Perizie di immobili per la verifica della capienza ai fini dell'accensione di garanzie reali
- Previsioni costi-ricavi e calcolo del rendimento lordo di operazioni immobiliari
- Piani di fattibilità di patrimoni immobiliari
- Ottimizzazioni di patrimoni immobiliari
- Copertura assicurativa
- Studi ed indagini di mercato

Servizi per il settore industriale (Plant & Machinery)

- Valutazione a valore corrente di asset patrimoniali immobilizzati
- Determinazione della vita economica residua e della vita utile normale delle immobilizzazioni tecniche
- Determinazione del "fair value" degli asset aziendali
- Valutazioni dei beni per l'accensione di garanzie reali
- Valutazioni di beni ai fini del rispetto di specifiche normative
- Due diligence amministrative e tecnico-documentali
- Inventario ed etichettatura dei cespiti
- Perizie per i Tribunali in procedimenti giudiziari e stragiudiziali
- Stime dei beni per fini assicurativi
- Perizie di parte post-sinistro

Servizi per il settore assicurativo

- Stima preventiva dei danni diretti (o del Valore a Nuovo *)
*Stime realizzate in conformità agli standard di ANIA-Linee Guida 15/01/1999
- Stima dei danni indiretti (business interruption)
- Perizie di parte post-sinistro (danni diretti ed indiretti)
- Stima di edifici di interesse storico e artistico
- Stima del valore di beni d'antiquariato e/o di pregio artistico
- Perizie di parte post-sinistro per danni su opere d'arte



Padova, 28 aprile 2020

Posizione n. 1929/03

Spettabile

SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI S.R.L.

Viale Milano, 78

36100 Vicenza (VI)

Oggetto: stima del "valore a nuovo" dei beni strumentali (mobili ed immobili) costituenti le unità di servizio di proprietà od in uso alla società Società Vicentina Trasporti S.r.l.

Egregi Signori,

in conformità all'incarico conferitoci abbiamo effettuato la stima dei beni strumentali della Società allo scopo di esprimere la nostra opinione circa il loro più probabile "valore a nuovo" (VN), con riferimento ai beni inseriti nelle unità di seguito indicate:

- 00A. Autostazione - Vicenza (VI), viale Milano, 78/138
- 00B. Locale Controllori - Vicenza (VI), piazzale Stazione, 1
- 00C. Deposito e Officina Mezzi - Vicenza (VI), viale Fusinieri, 83/H
- 00D. Deposito Mezzi - Noventa Vicentina (VI), via dell'Industria, 10/A
- 00E. Locale Autisti - Thiene (VI), via Bosco dei Preti, 12 Loc. Bosco c/o autostazione Thiene
- 00F. Deposito e Officina Mezzi - Schio (VI), via Vicenza, 16
- 00G. Locale Autisti - Schio (VI), via Causa/piazzale Divisione Acqui c/o autostazione Schio
- 00H. Autostazione - Valdagno (VI), viale Trento, 4/6
- 00L. Locale Servizi Autisti - Montebelluna (VI), via Bivio San Vitale, 1/A Loc. San Vitale
- 00M. Deposito Mezzi - Valli del Pasubio (VI), SP 46 - 1° tornante, Loc. Sant'Antonio
- 00N. Deposito e Officina Mezzi - Romano d'Ezzelino (VI), via Europa, 25
- 00O. Deposito Mezzi - Eneide (VI), via Roma, 13/B
- 00P. Deposito Mezzi - Luserna (TN), SP 9 km 4.2 Loc. Pletz Von Motze c/o centro artigianale
- 00Q. Pensilina Mezzi - SP 350 km 28.5, via Roma
- 00R. Locale Autisti - Asiago (VI), via Stazione 13 c/o ex casello ferroviario
- 00S. Locale Autisti - Gallio (VI), via Ech, 104
- 00Z. Pensiline Fermate - provincia di Vicenza, ubicazioni varie

ai fini della sottoscrizione della polizza assicurativa "Danni Diretti" secondo l'istituto della "Assicurazione con Dichiarazione di Valore".

I valori sono stati determinati al **31 dicembre 2019**, data di riferimento anche per la consistenza dei beni.

La valutazione è stata effettuata in accordo e nel rispetto delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Svolgimento delle indagini

Nella fase iniziale del nostro intervento, abbiamo svolto le seguenti attività:

- non è stato possibile effettuare il sopralluogo a causa delle leggi sanitarie;
- elaborazione della documentazione fornitaci;
- rilevazione degli investimenti, trasferimenti ed alienazioni intervenuti nel periodo ed esame dello stato operativo dei vari beni;
- raccolta delle informazioni e dei dati tecnico-economici necessari alla valutazione dei beni di nuovo inserimento ed all'adeguamento dei valori di quelli precedentemente determinati.

Successivamente, abbiamo effettuato le opportune ricerche di mercato, elaborato gli elementi raccolti e sviluppato un adeguato processo valutativo.

Scopo ed utilizzo della stima

La "Stima Preliminare" dei beni strumentali, eseguita in termini di estimo assicurativo da uno stimatore esterno di fiducia delle parti (Assicurato e Compagnia di Assicurazione) consente di:

- certificare la consistenza ed il valore dei beni per una corretta copertura assicurativa;
- avviare una procedura affidabile di aggiornamento nel tempo della consistenza fisica dei beni e del loro valore
- ottenere condizioni competitive sui premi di polizza.

Gli elaborati di stima iniziale e successivi inseriti nella polizza con convenzione "assicurazione con Dichiarazione di Valore", consentono di ottenere, ove siano rispettate le condizioni previste nella citata convenzione:

- la deroga all'applicazione della regola proporzionale qualunque sia il valore degli enti assicurati che risulterà al momento del sinistro;
- una automatica assicurazione delle maggiori somme relative alle variazioni di valore intervenute nel periodo assicurativo (rivalutazione degli enti preesistenti e precedentemente stimati ed introduzione di nuovi enti) sino ad un massimo, per singola partita, della percentuale indicata in polizza;
- una maggiore facilità e tempestività nella liquidazione degli eventuali danni in quanto la stima preventiva oltre a facilitare notevolmente il lavoro del perito della Compagnia, lo esonera, in base alla citata convenzione, dalla verifica del valore di preesistenza dei beni riportati nella stima preliminare.

Inclusioni-Esclusioni

La stima comprende i seguenti beni (suddivisi per partita assicurativa):

- **fabbricati: fabbricati** (fondazioni, opere edili, relativi fissi ed infissi, opere murarie e di finitura che non siano naturale completamento di singole macchine, impianto, apparecchiatura, ecc.), **infrastrutture** (recinzioni, piazzali, tettoie, cunicoli), **impiantistica fissa a servizio del fabbricato** (rete fognaria), **pensiline passeggeri** alle fermate, **impianti generali** (forza motrice ed illuminazione, riscaldamento e condizionamento, ecc.), di proprietà di terzi od in affitto;
- **macchinari: impianti specifici** (cabine di trasformazione energia elettrica, aria compressa, illuminazione a completamento dei fabbricati, ecc.), **macchinari** (impianti di produzione, macchine isolate, apparecchiature di controllo, ascensori e montacarichi, ecc.), **attrezzatura generale** (varia e minuta, ecc.), **mobili e macchine d'ufficio, arredi, mezzi di movimentazione**;
- **macchine elettroniche: elaboratori e periferiche** (stampanti, personal computer, notebook, ecc.), **impianto telefonico**, ecc.

Sono stati viceversa esclusi: terreni e scavi di sbancamento, oneri di urbanizzazione e di concessione; materie prime, semilavorati, prodotti finiti, scorte e giacenze varie; automezzi targati e beni in essi installati; documentazione della Società e qualsiasi altro beni intangibile; indumenti, effetti personali e mezzi di trasporto dei dipendenti; beni di terzi (impianti fotovoltaici, informatica varia a noleggio, ecc.) e beni presso terzi se non espressamente indicati; cose assicurabili solo a condizioni speciali (opere d'arte, carte valori, ecc.); l'IVA sugli acquisti.

I contenuti delle partite/voci sono state evidenziati secondo le Vostre specifiche indicazioni e saranno mantenuti tali per tutti gli aggiornamenti successivi salvo Vostra diversa indicazione scritta in merito.

Qualora non ci venissero fornite le specifiche richieste, i contenuti delle partite/voci faranno riferimento agli orientamenti prevalenti in materia assicurativa.

Per la valutazione di alcuni beni particolari abbiamo utilizzato la seguente metodologia:

- la stima del valore a nuovo delle pensiline passeggeri alle fermate si è basata sugli elenchi e sulle informazioni specifiche fornite;
- la stima del valore a nuovo dell'impianto di controllo dei mezzi in circolazione ha tenuto conto dell'hardware di supervisione installato presso le sedi oggetto di stima (fabbr. 00A e 00C), escludendo l'hardware installato nei mezzi ed il software;
- la stima di valore del locomotore storico elettrico ubicato in esposizione presso l'autostazione di Valdagno (fabbr. 00H) esprime il più probabile valore di mercato.

Definizione di Valore

Per "valore a nuovo" (VN) ai fini assicurativi dei beni strumentali (mobili ed immobili) si intende convenzionalmente:

- **per la partita fabbricati:** la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo alla data di riferimento di tutto il fabbricato assicurato con identica forma planimetrica, stesse superfici e volumi, materiali e manufatti di disponibilità corrente, con la sola esclusione del valore dell'area;
- **per la partita macchinari e macchine elettroniche:** il costo di rimpiazzo alla data di riferimento delle cose assicurate con altre nuove uguali od equivalenti per rendimento economico, comprese spese di trasporto, dogana, montaggio e fiscali.

Criteri di Stima

Per la determinazione del "valore a nuovo" dei beni strumentali, costituenti il complesso produttivo esaminato, abbiamo utilizzato il "Metodo del Costo", metodologia che meglio si presta a rispondere alla specifica esigenza estimativa.

Il metodo identifica il "valore a nuovo" (VN) quale somma dei costi da sostenere alla data di riferimento della stima per ricostruire, in alternativa rimpiazzare, un bene con uno nuovo avente le medesime caratteristiche ed utilità di quello in esame.

Il "**valore a nuovo**" per la componente immobiliare è stato determinato sulla base della tipologia costruttiva e delle caratteristiche dimensionali dei fabbricati e delle opere edili in esame valorizzate ai correnti costi di costruzione (manodopera, manufatti, spese generali ed utili dei fornitori, costi di progettazione e direzione lavori, ecc.), con l'esclusione di ogni onere non rientrante nell'ordinarietà (come ad es. straordinari, incentivi al personale, premi di anticipata consegna, sovrapprezzi sui materiali, contributi ed agevolazioni, ecc.) e dell'area.

Il "**valore a nuovo**" per la componente macchinari è stato determinato identificando in loco il tipo e quantità dei beni in oggetto di analisi, valorizzandoli, per quelli acquistabili dal commercio, attraverso i listini delle aziende produttrici di detti beni o di beni aventi caratteristiche equivalenti (identica capacità economica), comprensivi delle spese di trasporto, montaggio e fiscali (qualora dovuti) e della messa in funzione, mentre per quelli espressamente progettati e/o costruiti in economia dalla azienda cliente, attraverso il costo industriale complessivamente sostenuto sino al loro inserimento nel ciclo produttivo.

La valorizzazione dei fabbricati e degli impianti è stata effettuata con riferimento alle vigenti normative in materia.

Ai fini della individuazione dei parametri unitari di valore, oltre all'utilizzo della nostra banca dati, abbiamo fatto riferimento anche alle seguenti fonti di informazione:

- prezziari di opere edili ed impianti
- listini di aziende costruttrici
- cataloghi di distributori e produttori
- riviste specializzate e banche dati in abbonamento
- capitolati, contratti di fornitura e fatture forniti dal Cliente

Limiti di indagine

Non abbiamo effettuato rilievi catastali ed ipotecari, ne accertato il diritto di proprietà e/o l'esistenza di eventuali servitù e/o diritti di terzi sui beni stimati. Non abbiamo verificato, licenze, concessioni e permessi, ma abbiamo assunto che la proprietà sia in regola con le vigenti normative.

Non abbiamo indagato circa la presenza di eventuali "passività ambientali" gravanti sulle proprietà; non abbiamo cioè considerato gli oneri che potrebbe essere necessario sostenere per prevenire danni all'ambiente e/o sanare situazioni non conformi alle vigenti regolamentazioni.

Le superfici e le consistenze edilizie sono state desunte dalla documentazione catastale e dagli elaborati grafici messi a disposizione; documentazione ed elaborati che abbiamo presunto essere veritieri e rientranti nelle tolleranze normalmente ammesse; sul posto abbiamo in ogni caso potuto procedere a verifiche di larga massima che non hanno evidenziato scostamenti significativi rispetto alle rappresentazioni grafiche.

I dati che ci sono stati forniti, anche se non documentati, dalla Proprietà o da Suoi incaricati sono stati da noi assunti come completi e veritieri senza ulteriori approfondimenti se non quelli richiesti dall'applicazione della buona diligenza professionale.

Nella determinazione dei costi di ricostruzione e/o rimpiazzo non abbiamo preso in considerazione oneri finanziari ed eventuali contributi, incentivi ed agevolazioni derivanti dalla applicazione di leggi finanziarie speciali.

La nostra società si assume la responsabilità del valore globale di ogni singola partita e non dei valori di dettaglio che non sono da considerarsi vincolanti ai fini della determinazione dell'eventuale danno.

Il presente rapporto peritale può essere utilizzato esclusivamente per scopi assicurativi e presentato a terzi potenzialmente interessati alle informazioni in esso contenute (Broker, Consulenti Assicurativi, Agenti di Assicurazione); non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali usi non autorizzati della stessa. La eventuale divulgazione del presente documento, in toto od in parte, attraverso la stampa od altri media dovrà essere da noi preventivamente autorizzata.

Dichiarazione

Il presente incarico peritale è stato svolto secondo le normative e la nostra società è in possesso delle qualifiche richieste da Ania per questa specifica attività peritale (Assicurazione con Dichiarazione di Valore - Linee Guida 15/01/1999), in particolare STIMA Srl dichiara:

- di utilizzare per la redazione delle perizie i metodi e gli standard tecnici specificatamente indicati nel capitolo 2° - Caratteristiche della stima: "Linee Guida di Natura Tecnica" del documento sopra richiamato;
- di essere in possesso per la benevisione delle principali Imprese di Assicurazione presenti sul territorio nazionale dei requisiti previsti nel Capitolo 3° - Criteri di indicazione per la scelta delle società di stima: 1.requisiti amministrativi - 2.indipendenza ed imparzialità - 3.riservatezza - 4.struttura organizzativa-qualificazione del personale - 5.garanzie di qualità del servizio fornito - 6.metodi e procedure;
- di operare con una struttura adeguata all'incarico da assumere formata da tecnici, dipendenti a tempo indeterminato, in grado di garantire la continuità del servizio ed in possesso di qualifiche adeguate (ingegneri, periti, architetti). I Partner della società sono membri RICS (*Royal Institution of Chartered Surveyors*) la più importante associazione mondiale di valutatori e la società stessa è tra le prime in Italia a possedere il certificato di qualità "Regulated by Rics" di RICS internazionale (www.rics.org);
- di avere sottoscritto adeguata copertura con "polizza Assicurativa per la Responsabilità Civile Professionale" presso primaria Compagnia di assicurazione;
- di non avere interessi economico-finanziari nelle proprietà in esame e di non aver correlato l'onorario richiesto al presumibile valore dei beni.

Il segreto professionale ha sempre costituito punto qualificante della nostra attività; tutti i documenti e le informazioni di cui verremo in possesso nel corso dell'indagine saranno conservati nei nostri archivi per eventuali successive necessità e ritenuti strettamente confidenziali.

Assistenza Sinistri

In caso di sinistro e per tutto il periodo per il quale è in vigore il servizio di stima preventiva come indicato nel presente documento, potremo operare come "Periti di Parte" per la liquidazione dell'indennizzo del danno subito.

A questo scopo abbiamo costituito una task-force di esperti particolarmente qualificati pronti ad operare rapidamente, su Vostro specifico mandato, per la valutazione dei danni derivanti da un sinistro che colpisca i beni da noi precedentemente stimati e ad assistervi nel contraddittorio con i periti della Compagnia di Assicurazione.

Il nostro servizio prevede la ispezione dei nostri esperti sui fabbricati, macchinari e merci oggetto del sinistri, la stesura della "Relazione delle Perdite Subite" e la assistenza nella liquidazione dei danni subiti e quanto altro compreso nel "Mandato dei Periti di Liquidatori".

In caso di necessità su vostra richiesta Vi forniremo uno specifico preventivo; con l'occasione desideriamo ricordare che i contratti di polizza prevedono la clausola "onorari periti e consulenti" per la quale gli onorari e le spese sostenute per l'assistenza del Perito di parte, liberamente scelto dall'Assicurato, sono poste a carico dell'Assicuratore entro i limiti economici definiti in polizza.

Conclusioni

Sulla base delle risultanze della indagine svolta e di quanto premesso, è nostra opinione che il "valore a nuovo", alla data del **31 dicembre 2019**, dei beni esaminati, sia ragionevolmente esprimibile nei valori sotto riportati:

00A - Vicenza (VI), viale Milano	VN
Partita Fabbricati	€ 7.895.000,00
Partita Macchinari	€ 2.440.000,00
Partita Macchine Elettroniche	€ 345.000,00
sub-totale 00A	€ 10.680.000,00
00B - Vicenza (VI), piazzale Stazione	VN
Partita Fabbricati	€ 119.000,00
Partita Macchinari	€ 41.000,00
Partita Macchine Elettroniche	€ 2.000,00
sub-totale 00B	€ 162.000,00
00C - Vicenza (VI), viale Fusinieri	VN
Partita Fabbricati	€ 8.641.000,00
Partita Macchinari	€ 2.083.000,00
Partita Macchine Elettroniche	€ 215.000,00
sub-totale 00C	€ 10.939.000,00
00D - Noventa Vicentina (VI), via dell'Industria	VN
Partita Fabbricati	€ 316.500,00
Partita Macchinari	€ 96.500,00
Partita Macchine Elettroniche	€ 4.000,00
sub-totale 00D	€ 417.000,00
00E - Thiene (VI), via Bosco dei Preti	VN
Partita Fabbricati	€ 40.000,00
Partita Macchinari	€ 27.500,00
Partita Macchine Elettroniche	€ 2.000,00
sub-totale 00E	€ 69.500,00

00F - Schio (VI), via Vicenza	VN
Partita Fabbricati	€ 1.953.500,00
Partita Macchinari	€ 292.500,00
Partita Macchine Elettroniche	€ 7.000,00
sub-totale 00F	€ 2.253.000,00
00G - Schio (VI), via Causa/Piazzale Div. Acqui	VN
Partita Fabbricati	€ 51.000,00
Partita Macchinari	€ 3.000,00
sub-totale 00G	€ 54.000,00
00H - Valdagno (VI), viale Trento	VN
Partita Fabbricati	€ 3.923.000,00
Partita Macchinari	€ 310.000,00
Partita Macchine Elettroniche	€ 5.000,00
sub-totale 00H	€ 4.238.000,00
00L - Montecchio Maggiore (VI), via Bivio San Vitale	VN
Partita Fabbricati	€ 365.000,00
Partita Macchinari	€ 34.000,00
sub-totale 00L	€ 399.000,00
00M - Valli del Pasubio (VI), SP 46	VN
Partita Fabbricati	€ 137.000,00
sub-totale 00M	€ 137.000,00
00N - Romano d'Ezzelino (VI), Via Europa	VN
Partita Fabbricati	€ 695.000,00
Partita Macchinari	€ 173.000,00
Partita Macchine Elettroniche	€ 5.000,00
sub-totale 00N	€ 873.000,00

00O - Enego (VI), via Roma		VN
Partita Fabbricati	€	184.500,00
sub-totale 00O	€	184.500,00
00P - Luserna (TN), SP 9 km 4.2		VN
Partita Fabbricati	€	132.000,00
sub-totale 00P	€	132.000,00
00Q - Lastebasse (VI), SP 350 km 28.5		VN
Partita Fabbricati	€	93.000,00
sub-totale 00Q	€	93.000,00
00R - Asiago (VI), via Stazione		VN
Partita Fabbricati	€	72.000,00
Partita Macchinari	€	4.000,00
sub-totale 00R	€	76.000,00
00S - Gallio (VI), via Ech		VN
Partita Fabbricati	€	39.000,00
sub-totale 00S	€	39.000,00
00Z - Ubicazioni Varie		VN
Partita Fabbricati	€	1.439.000,00
sub-totale 00Z	€	1.439.000,00
totale Società Vicentina Trasporti S.r.l.	€	32.185.000,00

Nelle tabelle allegate viene riportato il valore dei beni determinato per stabilimento produttivo/fabbricato e suddiviso per partita assicurativa.

Il Legale Rappresentante
Ing. Norberto Marcassoli, MRics



SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI S.R.L.

Posizione n° 1929/03

Riepilogo per Stabilimento, Fabbricato, Partita

Valore a Nuovo

UBICAZIONE		PARTITE			
Stabilimento	Fabbricato	Fabbricati	Macchinari	Macchine Elettroniche	Totale Complessivo
00A Viale Milano, 78/138 - Vicenza (VI)	01A Officina ed Uffici	2.567.003,00	1.273.255,00		3.840.258,00
	02A Ex Scalo Merci	304.470,00	51.080,00		355.550,00
	03A Lavaggio	644.496,00	380.789,00		1.025.285,00
	04A Distributore Carburante	152.240,00	203.624,00		355.864,00
	05A Autostazione e Pensilina Partenze	2.303.757,00	119.558,00		2.423.315,00
	90A Esterno Generale	1.923.034,00	411.694,00	345.000,00	2.679.728,00
00A Totale		7.895.000,00	2.440.000,00	345.000,00	10.680.000,00
00B Piazzale Stazione, 1 - Vicenza (VI)	01B Garitta Controllori	119.000,00	41.000,00	2.000,00	162.000,00
00B Totale		119.000,00	41.000,00	2.000,00	162.000,00
00C Viale Fusinieri, 83/H - Vicenza (VI)	01C Palazzina Uffici	1.862.310,00	153.006,00		2.015.316,00
	02C Rimessa e Lavaggio	2.119.363,00	276.120,00		2.395.483,00
	03C Officine e Servizi Sociali	2.635.252,00	1.016.642,00		3.651.894,00
	04C Distributore GPL	30.450,00	165.712,00		196.162,00
	90C Esterno Generale	1.993.625,00	471.520,00	215.000,00	2.680.145,00
00C Totale		8.641.000,00	2.083.000,00	215.000,00	10.939.000,00
00D Via dell'Industria, 10/A - Noventa Vicentina (VI)	01D Box Autisti	50.750,00	15.347,00	3.190,00	69.287,00

SEGUE

SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI S.R.L.

Posizione n° 1929/03

Riepilogo per Stabilimento, Fabbricato, Partita

Valore a Nuovo

UBICAZIONE		PARTITE			
Stabilimento	Fabbricato	Fabbricati	Macchinari	Macchine Elettroniche	Totale Complessivo
	90D Esterno Generale	265.750,00	81.153,00	810,00	347.713,00
00D Totale		316.500,00	96.500,00	4.000,00	417.000,00
00E Via Bosco dei Preti, 12 - Thiene (VI)	01E Locale Autisti	40.000,00	27.500,00	2.000,00	69.500,00
00E Totale		40.000,00	27.500,00	2.000,00	69.500,00
00F Via Vicenza, 16 - Schio (VI)	01F Uffici e Servizi, Ex Abitazione, Officina e Rimessa	1.420.894,00	176.154,00	4.972,00	1.602.020,00
	90F Esterno Generale	532.606,00	116.346,00	2.028,00	650.980,00
00F Totale		1.953.500,00	292.500,00	7.000,00	2.253.000,00
00G Via Causa/Piazzale Divisione Acqui - Schio (VI)	01G Locale Autisti	51.000,00	3.000,00		54.000,00
00G Totale		51.000,00	3.000,00	0,00	54.000,00
00H Viale Trento, 4/6 - Valdagno (VI)	01H Autostazione e Tettoia Partenze	2.187.556,00	50.984,00		2.238.540,00
	02H Movimento	218.210,00	18.374,00		236.584,00
	03H Deposito e Officina	268.960,00	105.954,00		374.914,00

SEGUE

SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI S.R.L.

Posizione n° 1929/03

Riepilogo per Stabilimento, Fabbricato, Partita

Valore a Nuovo

UBICAZIONE		PARTITE			
Stabilimento	Fabbricato	Fabbricati	Macchinari	Macchine Elettroniche	Totale Complessivo
	04H Ex Sottostazione Elettrica	568.400,00			568.400,00
	90H Esterno Generale	679.874,00	134.688,00	5.000,00	819.562,00
00H Totale		3.923.000,00	310.000,00	5.000,00	4.238.000,00
00L Via Bivio San Vitale, 1/A - Montecchio Maggiore (VI)	01L Locale Servizi Autisti	9.643,00			9.643,00
	02L Pensilina Partenze	152.250,00	34.000,00		186.250,00
	90L Esterno Generale	203.107,00			203.107,00
00L Totale		365.000,00	34.000,00	0,00	399.000,00
00M SP 46 1 tornante - Valli del Pasubio (VI)	01M Rimessa	137.000,00			137.000,00
00M Totale		137.000,00	0,00	0,00	137.000,00
00N Via Europa, 25 - Romano d'Ezzelino (VI)	01N Uffici ed Officina	304.500,00	90.286,00	4.190,00	398.976,00
	90N Esterno Generale	390.500,00	82.714,00	810,00	474.024,00
00N Totale		695.000,00	173.000,00	5.000,00	873.000,00
00O Via Roma, 12/B - Enego (VI)	01O Deposito	184.500,00			184.500,00
00O Totale		184.500,00	0,00	0,00	184.500,00
00P SP 9 km 4.2, Loc. Pletz Von Metze, 1 - Luserna (TN)	01P Deposito	132.000,00			132.000,00
00P Totale		132.000,00	0,00	0,00	132.000,00

SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI S.R.L.

Posizione n° 1929/03

Riepilogo per Stabilimento, Fabbricato, Partita

Valore a Nuovo

UBICAZIONE		PARTITE			
Stabilimento	Fabbricato	Fabbricati	Macchinari	Macchine Elettroniche	Totale Complessivo
00Q SP 350 km 28.5, via Roma - Lastebasse (VI)	01Q Pensilina Sosta	93.000,00			93.000,00
00Q Totale		93.000,00	0,00	0,00	93.000,00
00R Via Stazione, 13 - Asiago (VI)	01R Locale Autisti	72.000,00	4.000,00		76.000,00
00R Totale		72.000,00	4.000,00	0,00	76.000,00
00S Via Ech, 104 - Gallio (VI)	01S Locale Autisti	39.000,00			39.000,00
00S Totale		39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
00Z Ubicazioni Varie	01Z Pensiline Passeggeri	1.439.000,00			1.439.000,00
00Z Totale		1.439.000,00	0,00	0,00	1.439.000,00
Totale Complessivo		26.095.500,00	5.504.500,00	585.000,00	32.185.000,00

SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI S.R.L.

Posizione n° 1929/03

Prospetto delle Variazioni Intervenute del Valore a Nuovo (Euro)



Partita - Beni a VN	VN 31/12/2018	Diminuzioni e Trasferimenti	Aumenti e Trasferimenti	Adeguamento Valori	VN 31/12/2019
Fabbricati	7.893.000,00	0,00	0,00	2.000,00	7.895.000,00
Macchinari	2.427.000,00	23.432,00	19.850,00	16.582,00	2.440.000,00
Macchine Elettroniche	265.000,00	0,00	79.500,00	500,00	345.000,00
Totale 00A-Viale Milano, 78/138 - Vicenza (VI)	10.585.000,00	23.432,00	99.350,00	19.082,00	10.680.000,00

Partita - Beni a VN	VN 31/12/2018	Diminuzioni e Trasferimenti	Aumenti e Trasferimenti	Adeguamento Valori	VN 31/12/2019
Fabbricati	119.000,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00
Macchinari	11.000,00	0,00	30.000,00	0,00	41.000,00
Macchine Elettroniche	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Totale 00B-Piazzale Stazione, 1 - Vicenza (VI)	132.000,00	0,00	30.000,00	0,00	162.000,00

Partita - Beni a VN	VN 31/12/2018	Diminuzioni e Trasferimenti	Aumenti e Trasferimenti	Adeguamento Valori	VN 31/12/2019
Fabbricati	8.638.000,00	0,00	0,00	3.000,00	8.641.000,00
Macchinari	2.008.000,00	67.015,00	128.931,00	13.084,00	2.083.000,00
Macchine Elettroniche	198.000,00	0,00	17.000,00	0,00	215.000,00
Totale 00C-Viale Fusinieri, 83/H - Vicenza (VI)	10.844.000,00	67.015,00	145.931,00	16.084,00	10.939.000,00

SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI S.R.L.

Posizione n° 1929/03

Prospetto delle Variazioni Intervenute del Valore a Nuovo (Euro)



Partita - Beni a VN	VN 31/12/2018	Diminuzioni e Trasferimenti	Aumenti e Trasferimenti	Adeguamento Valori	VN 31/12/2019
Fabbricati	316.000,00	0,00	0,00	500,00	316.500,00
Macchinari	96.000,00	0,00	0,00	500,00	96.500,00
Macchine Elettroniche	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Totale 00D-Via dell'Industria, 10/A - Noventa Vicentina (VI)	416.000,00	0,00	0,00	1.000,00	417.000,00

Partita - Beni a VN	VN 31/12/2018	Diminuzioni e Trasferimenti	Aumenti e Trasferimenti	Adeguamento Valori	VN 31/12/2019
Fabbricati	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Macchinari	23.000,00	0,00	4.400,00	100,00	27.500,00
Macchine Elettroniche	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Totale 00E-Via Bosco dei Preti, 12 - Thiene (VI)	65.000,00	0,00	4.400,00	100,00	69.500,00

Partita - Beni a VN	VN 31/12/2018	Diminuzioni e Trasferimenti	Aumenti e Trasferimenti	Adeguamento Valori	VN 31/12/2019
Fabbricati	1.953.000,00	0,00	0,00	500,00	1.953.500,00
Macchinari	271.000,00	39.592,00	59.509,00	1.583,00	292.500,00
Macchine Elettroniche	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Totale 00F-Via Vicenza, 16 - Schio (VI)	2.231.000,00	39.592,00	59.509,00	2.083,00	2.253.000,00

SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI S.R.L.

Posizione n° 1929/03

Prospetto delle Variazioni Intervenute del Valore a Nuovo (Euro)

Partita - Beni a VN	VN 31/12/2018	Diminuzioni e Trasferimenti	Aumenti e Trasferimenti	Adeguamento Valori	VN 31/12/2019
Fabbricati	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
Macchinari	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Totale 00G-Via Caussa/Piazzale Divisione Acqui - Schio (VI)	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00

Partita - Beni a VN	VN 31/12/2018	Diminuzioni e Trasferimenti	Aumenti e Trasferimenti	Adeguamento Valori	VN 31/12/2019
Fabbricati	3.922.000,00	0,00	0,00	1.000,00	3.923.000,00
Macchinari	308.000,00	0,00	0,00	2.000,00	310.000,00
Macchine Elettroniche	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Totale 00H-Viale Trento, 4/6 - Valdagno (VI)	4.235.000,00	0,00	0,00	3.000,00	4.238.000,00

Partita - Beni a VN	VN 31/12/2018	Diminuzioni e Trasferimenti	Aumenti e Trasferimenti	Adeguamento Valori	VN 31/12/2019
Fabbricati	365.000,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00
Macchinari	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
Totale 00L-Via Bivio San Vitale, 1/A - Montecchio Maggiore (VI)	399.000,00	0,00	0,00	0,00	399.000,00

Partita - Beni a VN	VN 31/12/2018	Diminuzioni e Trasferimenti	Aumenti e Trasferimenti	Adeguamento Valori	VN 31/12/2019
Fabbricati	137.000,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00
Totale 00M-SP 46 1 tornante - Valli del Pasubio (VI)	137.000,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00

SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI S.R.L.

Posizione n° 1929/03

Prospetto delle Variazioni Intervenute del Valore a Nuovo (Euro)

Partita - Beni a VN	VN 31/12/2018	Diminuzioni e Trasferimenti	Aumenti e Trasferimenti	Adeguamento Valori	VN 31/12/2019
Fabbricati	695.000,00	0,00	0,00	0,00	695.000,00
Macchinari	172.000,00	0,00	0,00	1.000,00	173.000,00
Macchine Elettroniche	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Totale 00N-Via Europa, 25 - Romano d'Ezzelino (VI)	872.000,00	0,00	0,00	1.000,00	873.000,00

Partita - Beni a VN	VN 31/12/2018	Diminuzioni e Trasferimenti	Aumenti e Trasferimenti	Adeguamento Valori	VN 31/12/2019
Fabbricati	183.000,00	0,00	1.500,00	0,00	184.500,00
Totale 00O-Via Roma, 12/B - Enego (VI)	183.000,00	0,00	1.500,00	0,00	184.500,00

Partita - Beni a VN	VN 31/12/2018	Diminuzioni e Trasferimenti	Aumenti e Trasferimenti	Adeguamento Valori	VN 31/12/2019
Fabbricati	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
Totale 00P-SP 9 km 4.2, Loc. Pletz Von Motze, 1 - Luserna (TN)	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00

Partita - Beni a VN	VN 31/12/2018	Diminuzioni e Trasferimenti	Aumenti e Trasferimenti	Adeguamento Valori	VN 31/12/2019
Fabbricati	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
Totale 00Q-SP 350 km 28.5, via Roma - Lastebasse (VI)	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00

SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI S.R.L.


Posizione n° 1929/03

Prospetto delle Variazioni Intervenute del Valore a Nuovo (Euro)

Partita - Beni a VN	VN 31/12/2018	Diminuzioni e Trasferimenti	Aumenti e Trasferimenti	Adeguamento Valori	VN 31/12/2019
Fabbricati	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
Macchinari	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Totale 00R-Via Stazione, 13 - Asiago (VI)	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00


Partita - Beni a VN	VN 31/12/2018	Diminuzioni e Trasferimenti	Aumenti e Trasferimenti	Adeguamento Valori	VN 31/12/2019
Fabbricati	0,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
Totale 00S-Via Ech, 104 - Gallio (VI)	0,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00

Partita - Beni a VN	VN 31/12/2018	Diminuzioni e Trasferimenti	Aumenti e Trasferimenti	Adeguamento Valori	VN 31/12/2019
Fabbricati	1.320.000,00	0,00	119.000,00	0,00	1.439.000,00
Totale 00Z-Ubicazioni Varie	1.320.000,00	0,00	119.000,00	0,00	1.439.000,00
Totale Societa' Vicentina Trasporti S.r.l.	31.774.000,00	130.039,00	498.690,00	42.349,00	32.185.000,00



Societa' Vicentina Trasporti S.r.l.: Viale Milano, 78/138 - Vicenza (VI)


VN al 31 Dicembre 2019



01B


Societa' Vicentina Trasporti S.r.l.:Piazzale Stazione, 1 - Vicenza (VI)

VN al 31 Dicembre 2019




Societa' Vicentina Trasporti S.r.l.: Viale Fusinieri, 83/H - Vicenza (VI)

VN al 31 Dicembre 2019




Societa' Vicentina Trasporti S.r.l.: Via dell'Industria, 10/A - Noventa Vicentina (VI)

VN al 31 Dicembre 2019




Societa' Vicentina Trasporti S.r.l.: Via Vicenza, 16 - Schio (VI)

VN al 31 Dicembre 2019



Societa' Vicentina Trasporti S.r.l.: Viale Trento, 4/6 - Valdagno (VI)

VN al 31 Dicembre 2019




Societa' Vicentina Trasporti S.r.l.: Via Bivio San Vitale, 1/A - Montecchio Maggiore (VI)

VN al 31 Dicembre 2019

01M

Societa' Vicentina Trasporti S.r.l.:SP 46 1 tornante - Valli del Pasubio (VI)

VN al 31 Dicembre 2019




Societa' Vicentina Trasporti S.r.l.: Via Europa, 25 - Romano d'Ezzelino (VI)

VN al 31 Dicembre 2019

010


Societa' Vicentina Trasporti S.r.l.: Via Roma, 12/B - Enego (VI)

VN al 31 Dicembre 2019



Societa' Vicentina Trasporti S.r.l.:SP 9 km 4.2, Loc. Pletz Von Motze, 1 - Luserna (TN)

VN al 31 Dicembre 2019



Societa' Vicentina Trasporti S.r.l.:SP 350 km 28.5, via Roma - Lastebasse (VI)

VN al 31 Dicembre 2019



Societa' Vicentina Trasporti S.r.l.: Via Ech, 104 - Gallio (VI)

VN al 31 Dicembre 2019